

**Amenajarea stadionului  
provizoriu si constructia blocului  
gospodaresc (pentru intretinere)  
situat in or.Vatra str.Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 160/16**

Deviz-oferta № 160/16

**Echipament electric EEF**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>						
1	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЩРН-12	buc	1,00		
2	08-03-52 1-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A, BH63-3P-40A	buc	1,00		
3	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,00		
4	31	Automat ,АВДТ-63 I=16А 2P	buc	2,00		
5	32	Automat ,АВДТ-63 I=16А 2P АС	buc	1,00		
6	5	Automat ,BA47-63-1P-10A	buc	1,00		
7	6	Automat ,BA47-63-1P-6A	buc	1,00		
8	34	нулевая N шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc	1,00		
9	34	нулевая PE шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc	1,00		
10	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЩРН-П-3	buc	1,00		
11	6	Automat ,BA47-63-1P-6A	buc	1,00		
12	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,43		
13	158	Cablu BBΓнг-LS 3*1,5	m	55,00		
14	234	Cablu BBΓнг-FRLS 3*1,5	m	12,00		
15	412	Cablu BBΓнг-LS 3*2.5	m	55,00		
16	160	Cablu BBΓнг-LS 5*4	m	6,00		
17	161	Cablu BBΓнг-LS 4x1.5	m	10,00		
18	162	Cablu BBΓнг-LS 5*1.5	m	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
19	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, AOTPRS/S236	100 buc	0,02		
20	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa, HIII2603	100 buc	0,03		
21	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПЮ-3051	100 buc	0,04		
22	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, PRS/S236	100 buc	0,04		
23	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, PRS/S218	100 buc	0,02		
24	507-13	Starter 80C-220	buc	22,00		
25	507-12	Lampa E220-230-60	buc	3,00		
26	39	Bec luminiscent L36W	buc	10,00		
27	323	Bec luminiscent L18W	buc	4,00		
28	33	Bec luminiscent KJI-G23/9W	buc	8,00		
29	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, A1 6-222	100 buc	0,03		
30	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clapete, tip neingropat, la instalatie inchisa A5 6-224	100 buc	0,01		
31	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C1 10-801	100 buc	0,02		
32	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clapete, tip neingropat, la instalatie inchisa C5 10-803	100 buc	0,04		
33	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PC16-306	100 buc	0,05		
34	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PA16-297	100 buc	0,01		
35	58	Cutie de distributie incorporata	buc	11,00		
36	58	Cutie de distributie	buc	10,00		
37	08-02-40 9-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,60		
38	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,55		
39	08-02-39 6-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m, kk25x16 L=2000mm	100 m	0,14		
40	08-02-47 2-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie,	100 m	0,13		

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune 160 mm2				
41	08-02-47 2-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisic, sectiune 100 mm2	100 m	0,20		
42	48	Comier din otel 60x60x6mm	m	9,00		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala medicala			27,50 %			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
<b>Capitolul 2. Utilaj</b>						
43	preturile firmei	Dulap ЩРН-П-3 150-95-60	buc	1,00		
44	preturile firmei	Блок аварийного питания К-303	buc	1,00		
45	pret firma	Dulap ЩРН-12	buc	1,00		
Cheltuieli directe			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			

**Total:**

**Total deviz:**

