

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu.**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu.**  
**3. Obiectul achizițiilor Reparatia gardului Liceului Teoretic Mihail Sadoveanu din mun. Hincesti.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Baza gardului</b>		
1	CO04A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea Imprejmuirilor din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m	m	110.000
2	RpCA01A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	21.600
3	CB03A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Pentru baza gardului	m2	122.400
4	CB03A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Cofraje tip DOCA pentru suprafete idiale care nu vor fi finisate.	m2	61.200
5	CA03C2 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 0.2*0.9*102	m3	19.200
		<b>2. Gard forjat</b>		
6	CD54A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Zidarie din caramida silicata (culoarea se va coordona cu beneficiarul) format 250 x 120 x 65 la pavilioane, poticuri si alte constructii decorative inaltimea pina la 4 m.16 stilpi 0.4*0.4*2.0m zidarie curata cu rusturi prelucrate.	m3	5.120
7	CO07A1 n.	Imprejmuiri metalice din otel profilat forjat , model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Sectiile galvanizate si vopsite in soba la temperatura	kg	4 080.000

1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	inalta. Hecetiilor H=1.8m		
8	CL57B n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea si fixarea stilpilor inglobati in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg.Stilpi 100*100*4 -2.8m-25 buc.	kg	844.000
9	CL17A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Confectii metalice diverse, montate aparent:Elemente decorative montate pe stilpi.	kg	28.000
10	CJ10A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma Elemente tip Radial pe stilpi.	buc	16.000
11	CI21A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Placarea peretilor cu placi din ceramica granit partea orizontala a bazei gardului 98*0.3	m2	29.400
12	CK14A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din zidarie. Poarta centrala.3.0*1.8*2	m2	11.000
13	CK14A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din zidarie Poarta secundara.	m2	11.000
14	CN26A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0.872

Directorul licenței

*[Signature]*



*Cojocariu Maria*