

Reparatia acoperisului la
IMSP Centrul de Sanatate
Baimaclia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acoperis		
		Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	500,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	500,000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis (astereala)	m2	400,000
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	20,000
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	20,000
		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie		
6	CB03D2	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 21-35 m, sprijinirile fiind incluse	m2	75,000
7	CC01B	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm (centura)	kg	355,000
8	CC01A2	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor 6 mm (centura)	kg	284,800
9	CK35A	Bulon de ancoraj d12mm, L=500mm (Centura)	buc	50,000
10	RCsB03A	Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente (centura)	m3	3,000
11	CC01B	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de	kg	95,900

1	2	3	4	5
		santier cu diametrul barelor 12 mm (Fundatie F1)		
12	CK35A	Bulon de ancoraj d12mm, L=500mm (Fundatie)	buc	120,000
13	RCsB03A	Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (Fundatie F1)	m3	1,000
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	12,000
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,000
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 4.3m3 se iau dupa proiect.	m2	500,000
17	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	1,500
18	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	5,800
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	22,800
20	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	500,000
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea 0,50 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2)	m2	500,000
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	80,000
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125mm	m	85,000
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 90mm	m	56,000

1	2	3	4	5
26	CK26B	Montarea opritorilor de zapada	m	85,000
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada acoperis)	kg	250,000
28	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,250