

# CAIET DE SARCINI

## PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Definirea beneficiarului de stat **Primăria s. Băhrinești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria s. Băhrinești**
3. Obiectul achizițiilor **Reparația acoperișului Grădinița Voinicel s. Băhrinești**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Раздел</b>		
1	CC02J	Armături din otel beton OB 37 (A III) fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, si montate in centura antiseismica	kg	844,000
2	CC02I2	Armături din otel beton PC 52 (AI) fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in centura antiseisimica	kg	208,500
3	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 (AI)fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, (buloane montate in centura antiseisimica)	kg	18,000
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	113,000
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3	14,000

1	2	3	4	5
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice		
6	RpCU05E 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	91,000
7	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	622,000
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	622,000
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	622,000
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	622,000
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (opritori de zapada)	m	70,000
12	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din plastic	m2	95,000
13	RpCE06C	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase,	m2	46,600

1	2	3	4	5
		balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu 2 str. de carton bitumat si 3 straturi de bitum		
14	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	8,000
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	19,600
16	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	19,600
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	113,000
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	65,000
19	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	128,000
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	106,330
21	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent scari exterioare de incendiu,	kg	27,500

Verificat Primar



Covalenco Victor

