

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Procuratura Generală a Republicii Moldova**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Procuratura Generală a Republicii Moldova**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație capitală a construcțiilor adiacente, cu amenajarea teritoriului, sediul Procuraturii Cahul, Oficiul Principal.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	55,5000
2	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	36,0000
3	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	28,8000
4	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	134,9700
5	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,2700
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , Beton C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	3,2400
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	14,4000
8		Tija filetata d12mm, 0,5m in set cu piulite, saibe	buc	24,0000
9	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	36,0000
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	5,2400

1	2	3	4	5
		plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor		
11	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,7600
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,6000
13	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	27,6000
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,9300
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,6200
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anticondens) Material marunt=1,0300	m2	172,0500
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (sipca de fixare 50*50mm)	m3	0,5400
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri de rasinoase 125x25mm 0.009m3/m2)	m2	172,0500
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Se exclud: Tabla plana protejata anticoroziv, profil de etansare ,coama. (Tip, culoare de coordont cu beneficiarul) Material marunt=1,0500	m2	172,0500
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru Streasina tip LK 20 , (se exclud tabla.profil de etansare ,coama) Material marunt=1,0500	m2	26,4000
21	CK26D apl	Pervazuri montate, aplicativ Dolie	m	56,0000
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=100mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul)) Material marunt=1,0300	m	19,0000
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=100mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul))	m	12,0000

1	2	3	4	5
		Material marunt=1,0200		
24	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (pereti interiori, porti)	m2	83,6000
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	87,6000
26	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	59,3000
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,0000
28	RpCJ12C Kmat=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane, Kmateriale=2 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000	m2	64,0000
29	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	31,6000
30	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi	m2	287,8000
31	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	128,4000
32	CK13A1	Porti metalice pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti 2800x2400mm, cu usa incorporata 800x2000mm - 3 buc, termoizolate si captusite cu foi metalice din ambele parti)	m2	20,1600
33	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	26,2000
34	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	32,7500
35	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule	100 m3	0,6000
36	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	106,1100
37	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2	2,1830

1	2	3	4	5
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv		
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	32,7500
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15	m	36,0000
40	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr 6 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	218,3000
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,7200
42	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asterneii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,3360
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,3600
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	77,2800
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cutie, scoabe)=1,0150	m3	4,0320
2. Lucrari de montare				
46	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Cutie pentru automate 2 module)	buc	4,0000
47	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm Materiale marunte (cutie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	48,0000
48	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V,	m	56,0000

1	2	3	4	5
		simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp, (Cablu din cupru BBΓHF-LS sec.3x1,5 mm2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300		
49	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp, (Cablu din cupru BBΓHF-LS sec.3x2,5 mm2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	48,0000
50	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,0000
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000
52	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N, Se exclude: intrerupator, diblu din lemn, suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	7,0000
53	pret furnizor	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	3,0000
54	pret furnizor	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	3,0000
55	pret furnizor	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29	buc	1,0000
56	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W, (Corp de iluminat LED incorporat IP20, 36 w incorporat 600x600)	buc	6,0000

Preşedinte grup de lucru



Iuri LEALIN