

Obiect Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm Investitor
(de la strada M. Testemiteanu pina la Vl.
Korolenko, 59, mun. Chisinau)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01/22 ACC-AE - 1

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | RpAcB05B | Montarea hidranților de incendiu supraterran pe poziție existentă, având diametrul de Dn=100 mm | buc | 1,000 | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,920 | | |
| | 3265423-9 | Teu din fonta cu flanse și suport pentru hidrant D400x100 mm | buc | 1,000 | | |
| | 2875277324200 | Hidrant de incendiu supraterran, cu corp turnat din fonta | buc | 1,000 | | |
| | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,136 | | |
| | 2874115801801 | Surub cap hexagonal M 16x68 | buc | 4,000 | | |
| | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,000 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | t | 0,098 | | |
| 42 | AcE50I | Racordarea la conducta existentă din tub de fonta, (cu teu din fonta) având diametrul tubului de 400 mm | piesa | 6,000 | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 18,600 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,720 | | |
| | 2874114124427 | Teu din fonta cu flanse D400x150mm | buc | 1,000 | | |
| | 2874114124428 | Teu din fonta cu flanse D400x100mm | buc | 4,000 | | |
| | 2874114124426 | Teu din fonta cu flanse D400x200mm | buc | 1,000 | | |
| | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,008 | | |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 5,100 | | |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.