

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria or.Cupcini**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or.Cupcini**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia str.Doina din or.Cupcini raionul Edinet**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Str. Doina, km.0+000 - 0+159, L tot. =159m.l. 1.1. I sector km. 0+000 - 0+026, L sect. =26m.l.</b>		
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul km. 0+000 - 0+026, L= 26m.l., B=3,5m., S=91m2(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	91,0000
2	TsC21B1	Sapatura mecanica B=3,5m.x26m. S=91m2, x 0,05m.= 4,55 m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,0455
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, Gr. h= 0,12m. B=3,5m.cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	10,9200
		<b>1.2. II sector km. 0+026 - 0+060, L sect. =34m.l</b>		
4	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul km. 0+026 - 0+060, L= 34m.l., B=3,5m., S=119m2(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	119,0000
5	TsC21B1	Sapatura mecanica B=3,5m.x34m. S=119m2, x 0,1m.= 11,9 m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,1190
6	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2	11,0000
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, Gr. h= 0,14m. B=3,5m.cu asternere mecanica, executat cu impanare si	m3	16,6600

1	2	3	4	5
		innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)		
8	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели)	kg	500,0000
9	RpDD04A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонное основание толщиной 10 см для тротуаров, аллей для пешеходов и велосипедистов, выполненные на заранее подготовленный настил)	m2	119,0000
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	40,0000
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы )	100 m3	0,0700
		<b>1.3. III sector km.0+060 - 0+125, L sect. =65m.l.</b>		
12	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee, PODET km.0+110 (Водоотлив из котлована и траншей)	m3	100,0000
13	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	3,0000
14	TsC02B2	Sapatura mecanica la canale si albie, cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории)	100 m3	0,0800
15	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории)	100 m3	0,0700
16	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	18,0000
17	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2	15,0000
18	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru	t	0,1500

1	2	3	4	5
		edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)		
19	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (4,0x5,0x0,2)x2 (Ручная укладка бетона в фундаментах, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	7,0000
20	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul km. 0+060 - 0+125, L=65m.l., B=3,5m., S=227,5m2(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	227,5000
21	TsC21B1	Sapatura mecanica B=3,5m.x65m. S=227,5m2, x 0,05m.= 11,375 m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,1138
22	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, Gr. h= 0,14m. B=3,5m.cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	31,8500
		<b>1.4. IV sector km. 0+125 - 0+186, L sect. =61m.l.</b>		
23	TsC21B1	Sapatura mecanica B=3,5m.x61m. S=213,5m2, x 0,15m.= 21,35 m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,2135
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,2500
25	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели)	kg	500,0000
26	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	0,6500
27	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	45,0000

1	2	3	4	5
28	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2	18,3000
29	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, Gr. h= 0,14m. B=3,5m.cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	29,8900
30	RpDD04A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонное основание толщиной 10 см для тротуаров, аллей для пешеходов и велосипедистов, выполненные на заранее подготовленный настил)	m2	213,5000
31	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	70,0000