

Obiect Construcția unui sector de drum din s.
Borceag,r-ul Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de finisare si planificare				
1	TsE05B	(terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. 11 (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100т2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		
		2. Amenejarea sistemului rutier				
2	DA12C	(H=20cm) Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta fr.20/40mm conf.SM-EN 13242+A1 ;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	14111222016721a32	(LA30: fr.20/40mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20/40 mm	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,61/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000		
4	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) se exclude nisip si otel	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310bad	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
5	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,31/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного	t			

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия)				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000		
6	DB16H	(BA16 .conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) se exclude nisip si otel	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311 bal6	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mărunte	t	0,0940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		3. Trotuar „				
		3.1. Amenajarea bordurii mari				
7	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta fr.20/40mm conf.SM-EN 13242+A1 ;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	14111222016721a 32	(LA30: fr.20/40mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20/40 mm	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
8	DE10A	(100.30.15) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm. Beton C16/20 XF1 (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
	2663102100001	Beton clasa. 16/20	m3	0,0450		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	2666122800285m	(100.30.15) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		

APROBAT:

întocmit