

Amenajarea pieței agricole din s.Cosnita , r-l Dubasari

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

Autoritatea contractantă : **Primăria com.Cosnița**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Drum acces		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,450
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm gr.10 cm	100m2	6,450
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	-6,450
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr80 mm vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	645,000
5	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	145,000
		2. Groapa canalizare		
1	2	3	4	5
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,000
7	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	165,000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,100

9	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	38,000
10	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. FS3	buc	26,000
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	10,800
12	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	88,000
13	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	265,000
14	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mpPLasa d12 A3 100x100mm ingradire groapa	kg	390,000
15	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat	m	26,000
		3. Ingradirea		
1	2	3	4	5
16	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime-fara macara	m	28,500
17	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	4,500
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,000
19	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	220,000
20	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din Eurogard gr3,3mm 1,5x2,5-12 sectii fixata pe stilpi din teava 40x40x4mm-13 buc L=2,2m montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m-fara banda de otel,fara macara	m	28,500

21		Fixaj pentru dispozitive de prindere	buc	24,000
22		Surub WFD 4,8x35mm	buc	24,000
23		Capac 40x40mm suriu	buc	12,000
24	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	26,000
25	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal -poarta glisanta	m2	12,200
26	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-teava 150x100x5mm	t	0,300
27	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,800
28	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica în 3 straturi	m2	18,000
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000

Data „___” _____

(semnătura autorizată)