

**Construcția rețelilor de canalizare în  
satul Fagureni din mun. Straseni  
(actualizare aprilie anul 2025)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat  
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 A  
Rețele exterioare de canalizare (202211/05-CE)**

Intocmit în prețuri curente 07.04.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera, resurse materiale și utilaje de construcție	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
<b>1. Lucrari de terasament</b>					
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3		101,35
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	444,927
2	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3		353,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8100	991,93
	2010102900888	Lcmn rot cons rur coj fag L=1m d subit. min 18 cm S4342	m3	0,0006	0,212
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0040	1,412
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0149	5,26
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m lt=6 St8689	m3	0,0001	0,035
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0012	0,424
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (exces de sol)	100 m3		7,52
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	35,87
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		1 240,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	47,523
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol)	100 m3		7,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	2,707
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	3,008
6	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2		23 922,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	8 611,92
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	43,06
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	71,766
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	23,922
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	356,438
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint nisipos local (fara	m3		567,00

1	2	3	4	5	6
		<b>pret material)</b>			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	345,87
8	AcF03A	<b>Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip</b>	m3		57,36
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	34,99
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	1,0250	58,794
9	AcF03E	<b>Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast</b>	m3		76,48
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	65,008
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,0250	78,392
10	TsD01B	<b>Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu</b>	m3		2 526,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	783,06
11	TsD04B	<b>Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv</b>	m3		2 526,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	1 894,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	252,60
12	TsD02A1	<b>Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm</b>	100 m3		73,95
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	80,606
13	TsD05B	<b>Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv</b>	100 m3		73,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	652,239
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	697,349
		<i>Total</i>			
		<b>Total Lucrari de terasament</b>			
<b>2. Conducte</b>					
14	AcA08A	<b>Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm</b> Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m		3 960,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	1 188,15
	20013	Teava PVC SN4-MS D=160 mm	m	1,0400	4 139,515
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	3,961
15	AcA08A1	<b>Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga</b>	buc		41,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	4,92
16	AcA08B	<b>Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm</b> Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m		3 116,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	1 215,435
	20023	Teava PVC SN4-MS D=200 mm	m	1,0450	3 273,026
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	6,233

1	2	3	4	5	6
17	<b>AcA08B1</b>	<b>Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga</b>	<b>buc</b>		<b>95,00</b>
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	15,20
18	<b>AcA10C</b>	<b>Montarea in pamint a tevilor din polietilena PE100, PN6, SDR26, avind diametrul de 250 mm - tub de protectie</b> Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100	<b>m</b>		<b>125,00</b>
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	24,625
	30216	Teava D. 250/PN6 PE100 SDR26 x 9,6 SM EN 12201-2 *	m	1,0150	128,144
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	0,455
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	3,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	1,688
19	<b>AcA10C</b>	<b>Montarea in pamint a tevilor din polietilena PE100, PN6, SDR26, avind diametrul de 315 mm - tub de protectie</b> Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100	<b>m</b>		<b>18,50</b>
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	3,645
	30218	Teava D. 315/PN6 PE100 SDR26 x 12,1 SM EN 12201-2 *	m	1,0150	18,965
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	0,067
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	0,555
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	0,25
		<i>Total</i>			
		<b>Total Conducte</b>			
<b>3. Camine</b>					
20	<b>AcE13A</b>	<b>Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (total beton p/u regula - 81.36 m3)</b> Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	<b>m3</b>		<b>171,24</b>
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	1 662,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	712,358
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4800	82,771
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	22,417
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	13,278
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	27,59
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	137,951
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	323,644
21	<b>AcE13A1</b>	<b>Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИД-10</b>	<b>buc</b>		<b>226,00</b>
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	226,00
22	<b>AcE13A1</b>	<b>Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ-10-6</b>	<b>buc</b>		<b>348,00</b>
	26611264331013	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,18 m3)	buc	1,0000	348,00
23	<b>AcE13A1</b>	<b>Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ-10-9</b>	<b>buc</b>		<b>140,00</b>
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	140,00
24	<b>AcE13A1</b>	<b>Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИП1-10-2</b>	<b>buc</b>		<b>226,00</b>
	26611264331015	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,0000	226,00
25	<b>AcE13A1</b>	<b>Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИO-1</b>	<b>buc</b>		<b>226,00</b>
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	226,00
26	<b>AcE13A1</b>	<b>Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ-7-3</b>	<b>buc</b>		<b>144,00</b>
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	144,00
27	<b>AcE14A</b>	<b>Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu</b>	<b>m3</b>		<b>4,68</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (total beton p/u regola - 0.72 m3)</b> Material marunt (scoabe, apa)=1,0060			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	31,637
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	13,572
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,1600	0,753
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm-grosime	m2	0,1600	0,753
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	0,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	0,683
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	3,296
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	4,998
<b>28</b>	<b>AcE14A1</b>	<b>Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIIJ-15</b>	<b>buc</b>		<b>2,00</b>
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	2,00
<b>29</b>	<b>AcE14A1</b>	<b>Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KII 15-6</b>	<b>buc</b>		<b>3,00</b>
	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	3,00
<b>30</b>	<b>AcE14A1</b>	<b>Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KII 15-9</b>	<b>buc</b>		<b>6,00</b>
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	6,00
<b>31</b>	<b>AcE14A1</b>	<b>Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIIII-15-3</b>	<b>buc</b>		<b>2,00</b>
	26611264331525	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-3 (0,34 m3)	buc	1,0000	2,00
<b>32</b>	<b>AcE14A1</b>	<b>Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIIO-1</b>	<b>buc</b>		<b>2,00</b>
	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	2,00
<b>33</b>	<b>CD65I</b>	<b>Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75</b>	<b>m3</b>		<b>2,88</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	18,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	3,456
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	1 152,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	155,952
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	23,558
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	0,778
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	1,526
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	1,037
<b>34</b>	<b>AcE14A1</b>	<b>Otel protejat anticoroziv pentru consolidarea caminului</b>	<b>kg</b>		<b>6 146,88</b>
	2875274200001	Otel protejat anticoroziv	kg	1,0000	6 146,88
<b>35</b>	<b>AcE14A1</b>	<b>Capac din fonta D.600 EN-124 C250 45 kg cu lacat automat, cu garnitura din cauciuc</b>	<b>buc</b>		<b>228,00</b>
	2875274200001	Capac din fonta D.600 EN-124 C250 45 kg cu lacat automat, cu garnitura din cauciuc	buc	1,0000	228,00
<b>36</b>	<b>AcE14A1</b>	<b>Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc x 228 buc)</b>	<b>kg</b>		<b>2 941,20</b>
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	2 941,20
<b>37</b>	<b>IzF31A</b>	<b>Hidroizolarea suprafetelor interioare din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda</b>	<b>m2</b>		<b>46,80</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	17,784
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	37,44
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0250	1,17
<b>38</b>	<b>TsC54C</b>	<b>Pereu. Strat de fundatie din pietris</b>	<b>m3</b>		<b>21,66</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	21,443

1	2	3	4	5	6
	1421102200068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	24,909
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	2,166
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	9,097
39	CA03D2	<b>Pereu. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)</b> Material marunt (dulapi de rasinoase, cuic, scoabe)=1,0150	m3		43,32
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	229,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	17,328
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	12 135,665
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	32,758
	1421102200290	Pietris ciuruuit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	30,119
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,751
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,992
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	14,079
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	10,83
		<i>Total</i>			
		<b>Total Camine</b>			
<b>4. Decaparea si restabilirea imbracamintei din asfalt carosabil <math>S=0.77*604=465.1</math> m<sup>2</sup></b>					
40	DC04B	<b>Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri</b>	m		1 208,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	350,32
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4,228
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	48,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	355,152
41	DI109	<b>Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic</b>	m3		28,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	44,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,535
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	21,70
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	21,70
42	TsC35C1	<b>Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta &lt; 10 m</b>	100 m3		0,33
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	1,924
43	TsC02D1	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - excavare pietris</b>	100 m3		0,23
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	1,097
44	TsI51A5	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km</b>	t		91,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	3,485
45	TsC51B	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II</b>	100 m3		0,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,184
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,002
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,204
46	TsC02B1	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.- excavare pietris</b>	100 m3		0,24
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	1,054
47	DA06A1	<b>Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast cu aplicarea coeficientului 0.5 pentru resursa Balast pentru betoane 0-71 mm S1667</b>	m3		46,51
	7125020012800	Pavator	h-om	1,1500	53,487
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	30,487

1	2	3	4	5	6
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	7,116
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	1,07
<b>48</b>	<b>DI 107</b>	<b>Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic</b>	<b>t</b>		<b>0,28</b>
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,288
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,084
<b>49</b>	<b>DB16D k=1.25</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (k=1,25, grosime 5,0 cm) Coeficient la manopere=1,2500 Coeficient la pentru materiale=1,2500 Coeficient la utilajului=1,2500</b>	<b>m2</b>		<b>465,10</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	69,765
	11110001000131	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16 rul 70/100	t	0,0940	54,649
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1,744
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	6,395
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	6,628
		<i>Total</i>			
		<b>Total Decaparea și restabilirea imbracamintei din asfalt carosabil S=0.77*604=465.1 m2</b>			
<b>5. Decaparea și restabilirea imbracamintei din pietris S=0.77*3929=3 025.3 m2</b>					
<b>50</b>	<b>TsC02B1</b>	<b>Sapatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II. (pietris)</b>	<b>100 m3</b>		<b>2,27</b>
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	9,965
<b>51</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II. (pietris)</b>	<b>100 m3</b>		<b>2,27</b>
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	10,828
<b>52</b>	<b>TsI51A5</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km</b>	<b>t</b>		<b>318,00</b>
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	12,179
<b>53</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II</b>	<b>100 m3</b>		<b>2,27</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,817
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	0,009
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,908
<b>54</b>	<b>TsC54C</b>	<b>Strat de fundație din pietris cu aplicarea coeficientului 0.5 pentru resursa Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm</b>	<b>m3</b>		<b>453,80</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	449,262
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500 x 0.5	260,935
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	45,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	190,596
		<i>Total</i>			
		<b>Total Decaparea și restabilirea imbracamintei din pietris S=0.77*3929=3 025.3 m2</b>			
		Total			
		Asigurări sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			

1	2	3	4	5	6
		Beneficiu de deviz			
		<b>Total deviz:</b>			

Elaborat



Unitate, provincie, fractia, semnatura