

Obiectivul: Lucrări de reparație

Obiectul: Reparația și termoizolarea fațadelor primăriei

Devizul: Lucrări de reparație

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 8.2.1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrări de demolare		
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm. (la pereu)	m3	3,6000
2	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc.(la pereții fațadelor)	m2	50,0000
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.(demolarea pervazurilor la ferestre și a formelor arhitecturale la fațade)	m2	18,0000
4	RpCJ35D	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare pe rabit, exclusiv demontarea scheletului metalic si sortarea materialelor recuperabile. (demolarea tencuielilor de la soclu)	m2	29,0000
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Desfacerea pandusului).	m3	0,4000
6	RpDB37B	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece.(la pandus)	m2	1,8000
7	TsC61C	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3.(Încărcarea deșeurilor de la demolare)	100m3	0,0550
8	TsI51A2	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. (transportarea deșeurilor de la demolare)	t	10,0000
		TOTAL Lucrări de demolare		
		Termoizolarea fațadelor		
9	RPCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de 2 cm grosime medie la pereti din beton sau din caramida cu suprafete plane	m2	50,0000
10	CP30D1	Etansarea rosturilor pe conturul timplariei cu deseuri de vata minerala si chit la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea peste 35 m .	m	97,0000
11	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală (Vată minerală „Roclat” t 100mm).	m2	278,0000
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la suprafete interioare si exterioare la pereti exteriori la fatade	m2	307,0000
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual cu amestec „TINC” la pereți	m2	278,0000
14	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau licioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	29,0000
15	CK26B	Glafuri, pervazuri (baghete) din mase plastice sau aluminiu, pentru ferestre si usi glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	25,0000
16	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie.	m2	50,0000
		TOTAL Termoizolarea fațadelor		
		Praguri		
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la praguri	m2	66,8000
18	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate într-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2	66,8000
19	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	20,0000