

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Briceni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Briceni**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparatie capitala a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2021.**

**Listă cu cantitățile de lucrări №**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum	
1	2	3	4	5	
		<b>Capitolul 1. L - 35 Lipcani - stan. Lipcani</b>			
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm	m <sup>2</sup>	255,00	
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	51,00	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,32	
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice H med. = 5,0 cm	t	586,50	
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,53	
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	5 100,00	
		<b>Capitolul 2. L - 23 M5 Tabani - Trinca</b>			
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm	m <sup>2</sup>	33,00	
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	6,60	

9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,429
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice H med. = 5,0 cm	t	75,90
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,198
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,00
		<b>Capitolul 3. Montarea si amenajarea Autopavilion ( L - 17 R11 - Bulboaca frontier cu Ucraina )</b>		
13	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,36
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,60
15	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	18,00
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,82
17	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	22,60
18	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,85
19	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	23,00

20	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,00
22	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,00
23	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent	m2	79,00
24	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,00
25	DB16A K = 2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala gr. 5,0 cm ( se exclud resursele : nisip bitumat si otel patrat )	m2	44,00
		<b>Capitolul 4. Montarea si amenajarea Autopavilion ( L - 18 - Halahora de Sus - Tirnova - G4 )</b>		
26	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,36
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,60
28	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	18,00
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,82
30	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in	kg	22,60

		suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete		
31	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,85
32	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	23,00
33	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheieturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,00
35	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,00
36	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	79,00
37	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,00
38	DB16A K = 2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala gr. 5,0 cm ( se exclud resursele : nisip bitumat si otel patrat )	m2	44,00
		<b>Capitolul 5. Montarea si amenajarea Autopavilion ( L - 21 - Colicauti - Trebisauti )</b>		
39	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,36

40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,60
41	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	18,00
42	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,82
43	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	22,60
44	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,85
45	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	23,00
46	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheieturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,00
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,00
48	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,00
49	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent	m2	79,00
50	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,00

51	DB16A K = 2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala gr. 5,0 cm ( se exclud resursele : nisip bitumat si otel patrat )	m2	44,00
		<b>Capitolul 6. Montarea si amenajarea Autopavilion ( L - 26 - Beleavinet - Balasinesti - Pererita )</b>		
52	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,36
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,60
54	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	18,00
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,82
56	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	22,60
57	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,85
58	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	23,00
59	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheieturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,00

61	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,00
62	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent	m2	79,00
63	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,00
64	DB16A K = 2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala gr. 5,0 cm ( se exclud resursele : nisip bitumat si otel patrat )	m2	44,00
		<b>Capitolul 7. Montarea si amenajarea Autopavilion ( L - 30 - Larga - Medveja - front. Ucraina )</b>		
65	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,36
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,60
67	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	18,00
68	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,82
69	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	22,60
70	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,85
71	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	23,00

72	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,00
74	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,00
75	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fata de executate pe glet existent	m2	79,00
76	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,00
77	DB16A K = 2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala gr. 5,0 cm ( se exclud resursele : nisip bitumat si otel patrat )	m2	44,00
		<b>Capitolul 8. Montarea si amenajarea Autopavilion ( L - 20 M5 Mihaileni - Balcauti )</b>		
78	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,36
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,60
80	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	18,00
81	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,82

82	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	22,60
83	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,85
84	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	23,00
85	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheieturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,00
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,00
87	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,00
88	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	79,00
89	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,00
90	DB16A K = 2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala gr. 5,0 cm ( se exclud resursele : nisip bitumat si otel patrat )	m2	44,00

**Președintele grupului de lucru LupașcoVitalii**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.