

**Extinderea iluminatului stradal
de la PT 52 din s. Banesti,
r. Telenesti 2022**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de electromontaj				
1	33-04- 008-3	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	3,40		
2	Pretul firmei	Cablu СИП 4 - 2x25mm2	м	3 400,00		
3	Pretul firmei	Cablu АBBГ-3x2.5mm2	м	72,00		
4	136	Banda F2007	м	262,00		
5	137	Clama A200	buc	262,00		
6	16301	Suport CA 1000	buc	42,00		
7	164	Clema ES 1500	buc	73,00		
8	165	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	74,00		
9	167	Curelusa CSB 180	buc	264,00		
10	168	Clema de ramificare LP2x95	buc	96,00		
11	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	48,00		
12		Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0- 10 D48mm	buc	48,00		
13	08-03- 596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,48		
Прямые затраты			lei			

1	2	3	4	5	6	7
Asigurare sociala si medicala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de regie din manopera			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Utilaj				
14	Pretul firmei	Corp de iluminat LED-50W	buc	48,00		
Прямые затраты			lei			
Celtuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Прямые затраты			lei			
TVA			20,00 %			

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria Banesti)