

**Lucrari de iluminat stradal din
sat. Mitoc, r. Orhei de la PT425**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	20,00		
2	33-04-016-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	20,00		
		Capitolul 2. Lucrari de electromontaj				
3	33-04-008-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) :) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	4,04		
4	Pretul firmei п. K=1,00	Cablu СИП 4 - 2x25mm2	м	4 040,00		
5	08-02-412-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in consola pozate: AVVGng 3x4mm2	100 m	2,00		
6	Pretul firmei п. K=1,00	Cablu АББГ-3x4mm2	м	200,00		
7	08-02-148-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,08		
8	Pretul firmei	Cablu АББГ-2x25mm2	м	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=1,00					
9	08-02-411-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,08		
10	136 п. K=1,00	Banda F2007	м	322,00		
11	137 п. K=1,00	Clama A200	buc	322,00		
12	163 п. K=1,00	Suport CA 1500	buc	47,00		
13	164 п. K=1,00	Clema ES 1500	buc	101,00		
14	165 п. K=1,00	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	71,00		
15	167 п. K=1,00	Curelusa CSB 180	buc	299,00		
16	168 п. K=1,00	Clema de ramificare LP2x95	buc	132,00		
17	1699 п. K=1,00	Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	24,00		
18	08-03-573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, pina la 600x600x350mm, BZUM-TF- 01 220V, 25A, IP65	buc	1,00		
19	08-03-573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-123- 074,Y2, IP54	buc	1,00		
20	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A	buc	1,00		
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B20A				
22	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	3,00		
23	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C32A	buc	1,00		
24	08-03-525-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	1,00		
25	08-03-525-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	1,00		
26	08-01-081-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Releu de timp TЭ-15, In-16A	buc	1,00		
27	08-01-015-10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcator supratensiune neliniar, tensiune 220 V ОП1С-В,1Р	set	1,00		
28	08-03-530-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demaror electromagnetic LC1 -D2510, Ub-220V, In-25A	buc	1,00		
29	08-01-087-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Constructii metalice sub utilaj	t	0,25		
30	Pretul firmei п. K=1,00	Teava patrata 80x80x3	м	6,00		
31	08-03-600-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat AMS B1B, Un-220V, In-5-40A	buc	1,00		
32	08-02-363-1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	66,00		

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
33	08-03-596-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED- 50W	100 buc	0,66		
		Capitolul 3. Utilaj				
34	Pretul firmei п. K=1,00	Corp de iluminat LED-50W, 5700K	buc	66,00		
35	12345654321 п. K=1,00	Stilp de beton armat CB-95.5	buc	20,00		
36	Pretul firmei п. K=1,00	Dulap BZUM-TF- 220V, In - 25A	buc	1,00		
37	Pretul firmei п. K=1,00	Dulap de comanda ЦПН-123- 074-Y2, IP54	buc	1,00		
38	Pretul firmei п. K=1,00	Contor electronic AMS B1B, Un-220V, In-5-40A	buc	1,00		
39	Pretul firmei п. K=1,00	Automat BA47-29 1P B20A	buc	1,00		
40	Pretul firmei п. K=1,00	Automat BA47-29 1P B16A	buc	3,00		
41	Pretul firmei п. K=1,00	Automat BA47-29 1P C32A	buc	1,00		
42	Pretul firmei п. K=1,00	Automat BA47-29 1P C25A	buc	1,00		
43	Pretul firmei п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	1,00		
44	Pretul firmei п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-32A	buc	1,00		
45	Pretul firmei п. K=1,00	Descarcator ОПС1-B-1P	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
46	Pretul firmei n. K=1,00	Releu de timp TЎ-15, In-16A	buc	1,00		