

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenesti
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Pavarea curții la gradinita de copii "Andries" din orașul Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (fundatie pentru borduri 390m)	m3	15,6000		
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm (100*20*8) (Bordura, nisipul si cimentul sunt ale beneficiarului)	m	390,0000		
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm (100*25*8) (Bordura, nisipul si cimentul sunt ale beneficiarului)	m	130,0000		
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat prefabricat de 60mm grosime asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavajul, cimentul si nisipul sunt ale beneficiarului)	m2	1 290,0000		

1	2	3	4	5	6	7
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total 2 Inclusiv salariu				

	Total	lei
	Asigurarea sociala	24 %
	Cheltuieli de transport	10 %
	Total	
	Cheltuieli de regie	14,5 %
	Total	
	Beneficiu	6 %
	Total	
	TVA	20 %
	Total deviz: Inclusiv salariu	

Intocmit

Popescu Vasile

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru



Victor BOGDAN

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenesti
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Constructia gardului la gradinita de copii "Andries" din orasul Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (fundatie gard 190m)	m3	11,4000		
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (fundatie stilpi 78 buc)	m3	3,5000		
3	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (incarcare sol)	t	23,8400		
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (transportare sol)	t	23,8400		
5	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (fundatie continue)	m2	114,0000		
6	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (fundatie stilpi)	m2	46,8000		
7	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	185,6000		
8	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu	kg	315,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (D8 AIII)				
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	11,4000		
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Stilpi)	m3	3,5100		
11	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, (Stilp de gard prefabricat - Stilpii de beton material al beneficiarului (Iacobas))	buc	78,0000		
12	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, (Placi de gard prefabricat - placi de gard de beton material al beneficiarului (Iacobas))	buc	225,0000		

	Total	lei	
	Asigurarea sociala	24 %	
	Cheltuieli de transport	10 %	
	Total		
	Cheltuieli de regie	14,5 %	
	Total		
	Beneficiu	6 %	
	Total		
	TVA	20 %	
	Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului de lucru



Victor BOGDAN

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Telenesti
2. Organizatorul producerii de achiziție Primăria Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Constructia gardului la gradinita de copii "Andries" din orasul Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia scarii				
1	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,7300		
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4*100*100mm	kg	40,5700		
3	CH03A	Trepte exterioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	36,0000		
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (Consum betonocontact 0,15kg/m2)	m2	18,8800		
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,8800		
6	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton prefabricat 30x30cm inleiate, cu grosimea de 30 mm	m2	10,8000		
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total Reparatia scarii Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala	24 %	
		Cheltuieli de transport	10 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

Popescu Vssile

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Preşedintele grupului de lucru

Victor BOGDAN

