

CAIET DE SARCINI

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electromontaj				
1	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	122,00		
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, caseta, pupitru	buc	12,00		
3	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm ²	100 m	45,00		
4	08-02-398-2	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm ²	100 m	5,65		
5	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	67,00		
6	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	37,00		
7	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	1,25		
8	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,85		
9	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou,	buc	9,00		
10	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(dulapuri de distributie) (IIIP 1000x650x285)				
11	08-03- 591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,99		
12	08-03- 594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	3,23		
13	08-03- 594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,67		
14	08-03- 596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,04		
15	08-03- 591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,93		
16	08-03- 591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,65		
17	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	117,00		
18	08-03- 526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	5,00		
19	08-03- 526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2,00		
20	08-02- 411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1,20		
21	08-03- 526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400	buc	1,00		
22	08-02- 397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,45		

1	2	3	4	5	6	7
		2. Materiale				
23	46-39	BA47-29 3P25 A	buc	5,00		
24	441	PANOU METALIC 550x450x120 ИЦРВ-54 136 YXJI 3	buc	1,00		
25	443	PANOU METALIC 405x320x120 ИЦРВ-24 136 YXJI 3	buc	4,00		
26	444	PANOU METALIC 630x320x120 ИЦРВ-48 136 YXJI 3	buc	1,00		
27	445	PANOU METALIC 265x440x120 ИЦРВ-18 136 YXJI 3	buc	1,00		
28	440	PANOU ПР11-308Y YXJI3	buc	1,00		
29	4639	PANOU METALIC 1000x650x285	buc	1,00		
30	102	Cablu VVG 5x4	M	148,00		
31	102-2	Cablu VVG 5x2.5	M	58,00		
32	133	Canal cablu 25x25	M	90,00		
33	102	automat BA 47-29 1p C6 A	buc	4,00		
34	02	automat BA 47-29 1p C16 A	buc	1,00		
35	1-02	automat BA 47-29 3p C16 A	buc	1,00		
36	102-9	automat BA 47-29 3p 63A C	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
37	3-102	automat BA 47-29 1p 10 A C	buc	4,00		
38	4-102	automat BA 47-29 1p B10 A	buc	44,00		
39	5-102	automat BA 47-29 1p C3 A	buc	10,00		
40	6-102	automat BA 47-29 1p C5A	buc	2,00		
41	102	automat BA 47-29 3P B10	buc	5,00		
42	110-4	AD 12 2P B16A	buc	21,00		
43	110-14	AD 12 2P 10A	buc	1,00		
44	108-21	BH 32 2P 25A	buc	4,00		
45	104	VA 47-29 3 P B25A	buc	4,00		
46	10-4	VA 47-293P C20A	buc	5,00		
47	1085	BA 47-100 3P 100A	buc	2,00		
48	108-5	BA 47-29 3P 40A	buc	1,00		
49	108-5	BH 32 3P 20A	buc	5,00		
50	123	automat BA 88-33 3p 250 A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
51	123-6	automat BA 88-37 3p 250 A	buc	1,00		
52	1-123	automat BP 32-37 400 A	buc	1,00		
53	109	Cutie de ramificare pentru intrerupatoare si prize	buc	165,00		
54	1-109	Cutie de ramificare pentru cu 3 locuri p/u prize	buc	63,00		
55	1128	Corp de iluminat CPV 2X36	buc	323,00		
56	1-113	Lampa 36W	buc	646,00		
57	113	Lampa 18W	buc	268,00		
58	112-8	Corp de iluminat LBO4X18	buc	67,00		
59	101	Fir electric VVG 3x2,5	m	2 100,00		
60	102	Fir electric VVG 3x1,5	m	3 800,00		
61	1102	Fir electric VVG 4x1,5	m	650,00		
62	31128	Corp de iluminat HPP 03-100	buc	20,00		
63	3-1128	Corp de iluminat CPV 2x18	buc	39,00		
64	1129	Corp de iluminat TLPL05	buc	34,00		

1	2	3	4	5	6	7
65	1156	Lampa 20 W LED	buc	20,00		
66	107	Priza cu zk externa	buc	32,00		
67	1-107	Priza bloc 16A cu impamintare	buc	63,00		
68	108	intrerupator 2kl	buc	93,00		
69	108-1	intrerupator 1kl	buc	65,00		
70	113	Bara N	buc	24,00		
71	106-2	Corp 1X60 PCX-60	buc	28,00		
72	2106	Corp EXIT cu acumulator CCA 1001	buc	14,00		
73	2	Датчик движения ДД-009	buc	4,00		
74	108	Блок аварийного питания AWEXLE 58/3	buc	31,00		
75	01	Фотореле 230в	buc	4,00		
76	21128	PROJECTOR ДСП 12-100-401	buc	4,00		
77	4639-1	DEMAROR ПМЛ	buc	4,00		
78	6534	Transformator ЯТП-0,25	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
79	21-109	Кнопки ПКЕ 222	buc	7,00		
80	21-102	Intrerupator ВКУ211	buc	9,00		
81	102	Fir electric PV 1x1,5	м	2 500,00		
82	1011	Fir electric PV 1x4	м	1 650,00		
83	1021	Fir electric PV 1x6	м	350,00		
84	101	Fir electric PV 1x10	м	380,00		
85	101	Fir electric PV 1x35	м	145,00		
86	101-8	Fir electric PV 1x70	м	20,00		

Прямые затраты	lei
FS	24,00 %
Total	100,00 +
Transportarea materialelor	10,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	76,00 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %