

Nr.	Denumirea, caracteristica tehnică	Unit. măs.	Cant.
1	Строительная длина ЛЭП	км	4,561
2	Установка щита учёта типа BZUM-DDE-25	шт	1
3	Установка распределительного щита типа ЩМП-1-3 76 IP54	шт	1
4	Монтаж распределительного щита КМПн 2 / 2 в РУ-0,4кВ, ТП	шт	1
5	Затягивание кабеля марки АBBГ 3х4мм длиной 1,5м в кронштейн КРСТ (КР-4)	м	170
6	Монтаж самонесущих изолированных проводов марки СИП-5, 2х25	км	4,561
7	Монтаж, прокладка кабеля АBBГ 2х25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	9
8	Монтаж, прокладка кабеля АBBГ 3х25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	1,5
9	Монтаж однофазного счётчика	шт	1
10	Монтаж выключателя нагрузки ВН-32, 40А	шт	2
11	Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29	шт	7
12	Монтаж цифрового таймера АСН-15	шт	1
13	Монтаж магнитного пускателя типа КМИ-23210	шт	1
14	Монтаж ограничителя перенапряжения типа ОПС-1В	шт	1
15	Монтаж металлической трубостойки 80/80мм, L-6м	шт	1
16	Монтаж кронштейна типа КРСТ (КР-4)	шт	13
17	Монтаж светильников типа LED-50W, LED-30W	шт	113
18	Устройство заземления опор ВЛ-0,4кВ (забивка вертикальных заземлителей диаметром 18мм, L-5м)	шт	113

Заказчик: Primaria com. Morozeni.

Название объекта:

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com. Morozeni, 511

Номер объекта: 08-02/ 2020 - AEE/IEE

					08-02/ 2020 - AEE/IEE. BP.				
Mod	Coala	Nr. document	Semnăt	Data					
					Ведомость объёмов строительных и монтажных работ			Faza	Coala
									Coli
ISP		Rotari V.							
Elaborat		Rotari V.						„RONI-PLUS” SRL Chişinău	