

**Servicii de proiectare a unei  
fintini arteziene, sistemul de  
canalizare si statiei, de epurare  
din s. Miclesti , r-nul Criuleni.  
Obiect № 79/2016**

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 6-2-1(и)**

**Deviz-oferta № 6-2-1(и)**

**Etapa I. Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. Camine (marca REAC)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru camine</b>				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2 )	100 m3	13,08		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	26,71		
3	TsC03B 2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II ( sol umed )(litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2 )	100 m3	0,16		
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sol umed, k=1,15)	m3	0,33		
5	TsD03A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	8,35		
6	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,35		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3	208,90		

1	2	3	4	5	6	7
		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
8	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	208,90		
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,07		
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	522,00		
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,07		
		<b>Capitolul 1.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camine de canalizare (inclusiv poz.3)</b>				
12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (114 buc)	m3	79,80		
13	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (8 buc, inclusiv poz.3)	m3	4,88		
14	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (16 buc)	m3	28,05		
15		KЦД -10	buc	122,00		
16		KЦД -15	buc	16,00		
17		KЦ-10-6	buc	158,00		
18		KЦ-10-9	buc	94,00		
19		KЦ-15-6	buc	35,00		
20		KЦ-15-9	buc	16,00		
21		KЦП-1-10-2	buc	122,00		
22		KЦП-1-15-2	buc	16,00		
23		KЦО-1	buc	138,00		

1	2	3	4	5	6	7
24		KЦ-7-3	buc	22,00		
25		KЦ-7-9	buc	5,00		
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (недостающий для лотка)	m3	1,95		
27		Capacul cu rama din fonta, T	buc	132,00		
28		Capacul cu rama din fonta, Л	buc	6,00		
29		Scoabe din otel	kg	1 228,30		
30	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,228		
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,228		
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T (Затирка с железнением лотка)	m2	124,03		
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (внутреннее покрытие Гидротэкс-В, 138 колодцев)	m2	758,31		
34	IzF04A к=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (обмазка битумом за 2 раза наружн.поверхности, 130 колодцев )	m2	661,28		
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (pereu)	100m2	0,39		
		<b>Capitolul 1.3. поз.3 Колодец дозатор</b>				
36	AcC08A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de sterilizare cu clor, de pina la 20 kg clor/ora (Таблеточный дозатор)	buc	1,00		
Total			lei			

1	2	3	4	5	6	7
Asigurarea sociala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de depozit						
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
<b>Capitolul 2. Utilaj</b>						
37	Pretul firmei	Таблеточный дозатор к поз.3 - Колодец дозатор	buc	1,00		
Total			lei			
Cheltuieli depozitare						

**Total:**

**Total deviz:**

Intocmit \_\_\_\_\_ )  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)