

**Lucrari de reparatie a drumului
L330 R6-Malaiesti-Morozeni
(str.Trandafirilor din
s.Malaiesti)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta



Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie a drumului L330 R6-Malaiesti-Morozeni (str.Trandafirilor din s.Malaiesti)		
		Capitolul 1.1. Sistem rutier		
1	DI155D K=040	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 2 cm K=0.4 K=0,400	m2	2 200,000
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,000
3	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	22,500
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 200,000
5	TsI51A1	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	125,900
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului frezat in depozit, teren categoria II	100 m3	0,500
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	1,320
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din (beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 70/100 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-2,0cm)	t	103,400
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,660
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	2 200,000

1	2	3	4	5
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 (Din reteta sunt escluse pozitiile: Nisip bitumat si Otel patrat lam.cald lt = 50 mm)		
11	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	30,000
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 375,000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,660
14	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica BA16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 (Din reteta sunt escluse pozitiile: Nisip bitumat si Otel patrat lam.cald lt = 50 mm)	m2	1 375,000
		Capitolul 1.2. Acostamente		
15	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,000
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,000
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 0-63, conform SM EN 13242+A1 H=10 cm	m2	450,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.