

**Lucrări de iluminat
stradal din s.Isacova,
rl.Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	40,00
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	40,00
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior: SV 9.5	buc	40,00
4		Stilp din beton armat SV-9.5	buc	40,00
5	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, 6m d=108mm	buc	15,00
6	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual (vopsirea stilpilor din metal)	t	0,013
7	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (capac in capatul tevii)	buc	15,00
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului: SIP5 2x25	1000 m	2,20
9		Cablu SIP-5 2x25	m	2 200,00
10		Banda metalica F2007	m	350,00
11		Clema lacat pentru lenta A200	buc	350,00

1	2	3	4	5
12		Consola de ancorare CA1500	buc	95,00
13		Clema de ancorare ZAB 2x16-35	buc	95,00
14		Consola de sustinere CS1500	buc	25,00
15		Clema de sustinere RA25	buc	25,00
16		Clema de ramificare KZ1	buc	177,00
17		Clema de ramificare KZ2	buc	90,00
18		Forbox 6mm	10 buc	17,00
19		Curea de stringere SIP 5x200mm	buc	63,00
20	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,00
21	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,00
22	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	0,47
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,80
24	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,36
25	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,80
26		Clema PS-1-1	buc	48,00
27	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, 3П6 (de exclus otel d=8mm)	100 m	0,55

1	2	3	4	5
28		Conductor de legare la pamint 3Π6	m	55,00
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,83
30		VVGng 3x2.5	m	83,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, KP3-0.5m	buc	55,00
32		Consola cu un brat KP3-0.5m	buc	55,00
33	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	55,00
34	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	55,00
		Capitolul 3. Incercari de laborator		
35	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,72
		Capitolul 4. Utilaj		
36		Corp de iluminat stradal LED COB 30W	buc	55,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.