

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Centrul de sanatate Publica din or. Edinet
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Centrul de sanatate Publica din or. Edinet
 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii la Centrul de Sanatate Publica din or. Edinet

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii (pereti, pardosele tavane)		
		1.1. Demolari		
1	RCsP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	64,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,43
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,32
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	19,00
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	27,00
6	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	5,00
7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	19,00
8	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,00
9	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	11,00
10	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	2,00
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2	93,00

1	2	3	4	5
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc		
12	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	89,60
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	78,60
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	171,60
15	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	17,05
16	TrIIAA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	17,05
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	17,05
		1.2. Timplaria		
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	17,43
19	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	32,44
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Latimea =40cm	m	16,74
		1.3. Pereti		
21	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete pereti AQUA PANELI	m2	394,10
22	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4	m2	15,05

1	2	3	4	5
		m: glafuri AQUA PANELI		
23	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeziala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captusirea coloanei de canalizare) AQUA PANELI	m2	1,02
24	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	115,00
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	410,09
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	410,09
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRAREA CU DETERGENTI	m2	410,09
		1.4. Pardosele		
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	171,60
29	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm k=4	m2	171,60
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	171,60
		1.5. Tavane		
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeziala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie AQUA PANELI	m2	171,60
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	171,60

1	2	3	4	5
33	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	100,80
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,60
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRAREA CU DETERGENTI	m2	171,60
		1.6. Lucrari tehnico-sanitare		
36	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	29,00
37	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
38	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,00
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00
40	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din f inox, PE DULAP REZISTENT LA UMUZEALA	buc	6,00
41	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini	buc	4,00
42	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de sapun lichid	buc	4,00
43	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de DEZINFECTANT	buc	4,00
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm DE LA DEMOLARE	buc	9,00

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de montare		
45	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,00
		3. Utilajul		
46		BOILER 80L	buc	1,00
47		Бокс для установки 36 модулей, IP31, ЦРВ-363	buc	1,00
48		Separator de sarcina BH32-3P/63	buc	1,00
49		Intrerupator automat BA47-29/3/C25	buc	1,00
50		Intrerupator automat diferential 2P 16A B 30mA	buc	1,00
51		Intrerupator automat BA47-29/1/C16	buc	8,00
52		Intrerupator automat BA47-29/1/B10	buc	5,00
		4. Electrica		
53	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	174,00
54	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	800,00
55	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	15,00
56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	88,00

1	2	3	4	5
57	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp BBГ нг	m	340,00
58	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	480,00
59	RpED11E	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x10 mmp BBГ нг	m	35,00
60	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat Led Panel 36W/40W) 600x600	buc	25,00
61	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LAMPI BACTERICIDE)	buc	9,00
62	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "EXIT"	100 buc	0,01
63	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	16,00



V. G. B.