

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Isnovat
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Isnovat
3. Obiectul achizițiilor Primaria Isnovat (Reparația sondei și înlocuirea turnului de apă). Obiect N08/21

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de montare</b>		
		<b>1.1. Lucrari de montare</b>		
1	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (Turn de apa V=25m3)	t	2,318
2	07-04-030-01	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil (montarea pompa, tevi, conductor VPP-16, statiei automate CASCAD)	buc	1,000
3	Pret de piata	Tevi d= 73x5,5 с муфтой (труба водоподъемная)	m	210,000
4	Pret de piata	Conductor VPP-16	m	630,000
		<b>1.2. Lucrari de demontare</b>		
5	M1A02D k=0,6	Demontare Recipiente metalice (rezervoare,vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (demontarea turn de apa)	t	2,318
6	07-04-030-01 k=0,6	Demontare pompa arteziana, cu motor electric submersibil (demontarea pompa, tevi, conductor, statiei automate)	buc	1,000
		<b>2. Lucrari de constructie</b>		
7	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica (Очистка и промывка водоф)	m	210,000
8	FjE03C	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica (желонирование)	ora	48,000
		<b>3. Utilaj</b>		
9	Pret de piata	Turn de apa ·V=25m3, tip (Rjanovschi), H=9m	buc	1,000
10	Pret de piata	Pompa PANELLI 140PR16N/22 18,5kw	buc	1,000
11	Pret de piata	Statiei automate CASCAD ·МПЗК	buc	1,000

