

**Obiect Constructia unui podet din s.
Romanovca, r-nul Leova, care a fost afectate
urmare a calamitatii naturale "Ploi
Torentiale",din 14.09.2024 consiliul raional
Leova**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Podet Romanovca consiliu Leova				
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
1	DII55B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0303		
		<i>Total</i>	lei			
2	TsI51A1	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		<i>Total</i>	lei			
3	TsC51B	Lucrări la descarcare	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>	lei			
4	DII18	Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatra sparta	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
		<i>Total</i>	lei			
5	TsC04B1	Săpătura mecanică cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozite, teren catg. II.(încărcarea material demolat)	100 m3			
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600		
		<i>Total</i>	lei			
6	TsI51A1	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		<i>Total</i>	lei			
7	TsC51B	Lucrări la descarcare	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		1.2. Demontarea podetului existent				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
		<i>Total</i>	lei			
9	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri, (materialele din norma au fost excluse) Norma aplicativa k=0.8 Coeficient la manoperei=0,80 Coeficient la utilajului=0,80	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		
		<i>Total</i>	lei			
10	TsI51A1	Transportarea podetelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		<i>Total</i>	lei			
11	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri, (materialele din norma au fost excluse) Norma aplicativa Descarcarea materialelor k=0.6 Coeficient la manoperei=0,60 Coeficient la utilajului=0,60	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3. Lucrari de terasament				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
		<i>Total</i>	lei			
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		<i>Total</i>	lei			
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>	lei			
15	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Compactarea rambleului)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400		
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440		
		<i>Total</i>	lei			
16	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Compactarea fundatiei casetei)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400		
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120	h-ut	2,2440		

1	2	3	4	5	6	7
		cp				
		<i>Total</i>	lei			
		1.4. Consolidarea acostamentelor si zonei verzi				
		1.4.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal				
17	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (Incarcarea terasamentului din locul de acumulare cu deplasare pe acostamente))	100 m3			
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600		
		<i>Total</i>	lei			
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		<i>Total</i>	lei			
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
		<i>Total</i>	lei			
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafete cu 1 kg saminta pe 100 mp (semanarea manuala)	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
21	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860		
		<i>Total</i>	lei			
		1.5. Podet 2(3,0x2,5)m				
22	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (decaparea covatei)	100 m3			
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600		
		<i>Total</i>	lei			
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
		<i>Total</i>	lei			
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta amestec optimal;fr.0-63 LA/30;	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752-8/63	Piatra split amestec optimal fr.0-63 mm LA/30	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
25	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 XC3, la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280		
		<i>Total</i>	lei			
26	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,03	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	26631021000-1	Mortar de ciment C12/15	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280		
		<i>Total</i>	lei			
27	DI122	Montarea podetelor 3,0x2,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat 3II 16.100) 18 buc.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2666122800561-16	Tuburi din beton armat 3,0x2,5m 3II-16-100	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		
		<i>Total</i>	lei			
28	DI122	Montarea podetelor 3,0x2,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (capatul podetului din beton armat 3II 37) 4 buc.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2666122800561-31	Capatul podetului din beton armat 2,5x2,0m 3II 31	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		
		<i>Total</i>	lei			
29	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST2) 4 buc Alte materiale=1,03	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000-20	Beton C16/20	m3	0,2100		
	266612282154-2	Aripi ST2	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
		<i>Total</i>	lei			
30	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST3) 4 buc Alte materiale=1,03	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000-20	Beton C16/20	m3	0,2100		
	266612282154-3	Aripi ST3	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
		<i>Total</i>	lei			
31	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 XF2 la edificiile artificiale (beton de panta) Alte utilaje=1,03	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000-20/251	Beton C20/25 XF2	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280		
		<i>Total</i>	lei			
32	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
		<i>Total</i>	lei			
33	D1120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400		
		<i>Total</i>	lei			
34	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Cilti bitumat)	t			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	25,8800		
		<i>Total</i>	lei			
35	pretul firmei	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg			
	87859	Calti bitumat	kg	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
36	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900		
	271060200100-6	Armatura d-6mm A240	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
37	D1130	Consolidarea la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	15,3000		
	23203226000401	Bitum 50/70	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601-8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 mm	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
		<i>Total</i>	lei			
38	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900		
	271060200100-6	Armatura d-6mm A240	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
39	D1130	Consolidarea taluzului la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	15,3000		
	23203226000401	Bitum 50/70	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601-8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 mm	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
		<i>Total</i>	lei			
40	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
		Coeficient la utilajului=7,00				
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000		
	2663102100000-3037	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100		
	23203226000401	Bitum 50/70	t	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
41	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) Alte utilaje=1,03	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000-3037	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280		
		<i>Total</i>	lei			
42	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500		
		<i>Total</i>	lei			
43	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
		<i>Total</i>	lei			
44	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii fr. 200-400	m3	1,0100		
		<i>Total</i>	lei			
45	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (curatirea albiei)	100 m3			
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600		
		<i>Total</i>	lei			
		1.6. Montarea bordurei				
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752-315	Piatra split LA/30 fr.8-31.5mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		<i>Total</i>	lei			
47	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20, XF2)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100		
	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m3	0,0530		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	4100116202818	Apa	m3	0,0060		
	2666122800284-3015	Bordura beton 100x30x15cm	m	1,0050		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
48		Beton C16/20 XF2 (se scade la norma DE10E)	m3			
	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m3	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		1.7. Amenajarea sistemului rutier				
49	DI110	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D > 45 SM -EN 13242+A1 H - 15 cm	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	1421102200467	Amestec de agregate fine si agregate grosier GA80	m3	1,2200		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
		<i>Total</i>	lei			
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-63 LA/30, h=16cm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646-8/31.5	Piatra sparta 8-63, LA30	m3	0,2030		
	1411122201672-31.5/63	Piatra sparta 8-63, LA30	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-63 LA/30, h=14cm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646-8/31.5	Piatra sparta 8-63, LA30	m3	0,2030		
	1411122201672-31.5/63	Piatra sparta 8-63, LA30	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
52	DI107	Acoperire prin amorsare a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>	lei			
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de H- 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4	t	0,1410		

1	2	3	4	5	6	7
	-22					
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
		<i>Total</i>	lei			
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.4 l/mp	t			
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>	lei			
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<i>Total</i>	lei			
56	material	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

APROBAT:

Intocmit
Rosca C.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.