

CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea lucrărilor de reparații capitale

1. Denumirea beneficiarului

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Grupul de lucru pentru achiziții

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

3. Obiectul achizițiilor:

Reparația capitală a garajului Centrului Multifuncțional de prestare a serviciilor publice Soroca, str. Ion Creangă, nr. 19/1

Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției

Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1
Reparația capitală a garajului

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Finisarea exterioara		
		Capitolul 1.1. Demolari. Desfaceri.		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2	61.9200
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(demontarea lemnului existent)	m2	61.9200
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81.6300
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a WC existent din blocuri de calcar	m3	11.0000
5	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	5.5000
		Capitolul 1.2. Acoperis		
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,1000
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	65.1200
8	CE30A1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.. din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime). la constructii	m2	65.1200

1	2	3	4	5
		obisnuite, astereala la cupole si turle		
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,6500
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampreatata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - (tigla metalica albastra)	m2	65,1200
11	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (vopsirea streasinei)	m2	15,3600
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	8,8000
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	6,0000
14	123	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	buc	4,0000
		Capitolul 1.3. Finisarea exterioara		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - betonocontact	m2	81,6300
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	81,6300
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	67,4300
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	67,4300
19	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	14,2000
		Capitolul 1.4. Pereu		
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,10)	m3	2,8400
21	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,8400
		Capitolul 1.5. Fereastră si usa de la intrare		
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.	m2	8,4600

1	2	3	4	5
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)		
23	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	1,7100
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.4500
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,4500
26	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,7500
27	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	6,7500
		Capitolul 2. Finisarea interioara		
		Capitolul 2.1. Pereti si tavane		
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82.6400
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - betonocontact	m2	82.6400
30	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	82.6400
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	119,9600
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori. preparare manuala a mortarului.	m2	119.9600
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,9600
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa. aplicate in	m2	119.9600

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 2.2. Pardoseli		
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	37,3200
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	37,3200
		Capitolul 2.3. Usi		
37	CK21A	Usi confectionate din timplarie aluminiu oarba , la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,2000
		Capitolul 3. Electricitate		
38	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	35,0000
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
40	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000
41	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,0000
42	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000
43	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,0000
44	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,1000
45	pret de piata	corp de iluminat	buc	10,0000
46	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400
47	pret de piata	intreruptor	buc	4,0000

1	2	3	4	5
48	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0.0600
49	pret de piata	priza	buc	6.0000
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
51	pret de piata	automat 25 A	buc	2.0000
52	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000
53	pret de piata	dulap	buc	1,0000
54	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1.2000
55	pret de piata	cablu vvg 3x2,5 mm	m	120.0000
56	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,2000
57	pret de piata	teava PVC gofra	m	120,0000

4. Termenul de efectuare a lucrărilor - 40 zile.

5. Termenul și condițiile de achitare: fără avans, după finalizarea lucrărilor conform condițiilor contractuale.