

CAIET DE SARCINI

Obiectul: **Lucrări de amenajare a teritoriului**

Autoritatea contractantă: **Banca Națională a Moldovei, MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1.**

1 . Descriere generală

Lucrările de amenajare a teritoriului și a echipamentului multifuncțional în aer liber, inclusiv instalare, montare și transportare.

Adresa lucrărilor: Casa de odihnă „La Nistru”, satul Molovata Nouă, Raionul Dubăsari;

Lucrătorii cheie implicați în derularea lucrărilor: diriginte de șantier, zidar, tencuitor, betonist, pavator, peisagist-floricultor, asfaltator, muncitor necalificat, zugrav, macaragiu.

2. Informații și proiectare

Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, Anexa nr.1 cu Formularul F1, desfășurată pentru fiecare lot în parte și Schițele nr. 1 - 5.

Înlocuirea materialelor de construcții și a procedeelor prevăzute de deviz cu altele care îndeplinesc condițiile prestabilite, se efectuează numai în baza soluțiilor stabilite/acceptate de către Beneficiar.

Antreprenorul va stabili și prezenta grupului de lucru răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare.

Antreprenorul va asigura o comunicare eficientă prin intermediul Managerului de proiect desemnat pentru organizarea și coordonarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Calitatea, conformitate și aplicabilitatea materialelor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții și al Codului Urbanismului și Construcțiilor .

Cerințe de calitate pentru instalarea echipamentelor de joacă pentru copii:

Elementele de joacă pentru copii, trebui să corespundă normelor de siguranță și exploatare, conform standartului EN 1176-1:2012.2 (echivalent);

Toate elementele de joacă trebuie să cuprindă un spectru de culori aprinse și pronunțate, și confecționate în condiții de fabrică.

Toate suprafețele și echipamentelor multifuncționale în aer liber, vor fi prelucrate în conformitate cu cerințele tehnice și de securitate, menționate în Anexa 1, și Schițele 1-5.

Antreprenorul va comporta răspundere pentru calitatea materiei prime și/sau de producție a materialelor utilizate în procesul de execuție a lucrărilor.

Se solicită obligatoriu, din partea Antreprenorului:

1. Reducerea și gestionarea rațională a deșeurilor.
2. Reducerea și gestionarea rațională a surselor de energie.

Recepția materialelor și a lucrărilor pe șantier: efectuarea zilnică a monitorizării și controlului conformității lucrărilor de construcție, materialelor utilizate, utilajul livrat va respecta cerințele, normele și regulamentele în construcție, indicațiile metodologice și tehnologice, cu obligațiunile din contract stipulate.

Se vor respecta obligatoriu următoarele cerințe privind recepția la terminarea lucrărilor:

- antreprenorul este obligat pentru supunerea la recepție numai a lucrărilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care au predat beneficiarului documentele necesare;
- beneficiarul va iniția recepția la terminarea lucrărilor executate doar ca urmare a notificării parvenite din partea Antreprenorului.

Responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor revine primordial Antreprenorului, pentru acțiunile întreprinse de către personalul angajat executoriu răspunde direct și inechivoc Antreprenorul.

4. Mostre

Mostrele la produsele/materialele preconizate a fi utilizate se vor prezenta la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile, din data recepționării solicitării. Antreprenorul va prezenta fotografiile a elementelor propuse pentru instalare, care vor fi aprobate de Beneficiar.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita contracte sau facturii ce atestă proveniența materialelor/bunurilor care urmează a fi livrate. Pentru anumite bunuri, antreprenorul va prezenta ghiduri tehnice sau modele fizice.

În cazul în care, parametrii tehnici ale materialelor, utilajelor/bunurilor sau a lucrărilor de construcții diferă de la cele indicate în deviz sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator și o cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici, la cererea autorității contractante.

Antreprenorul va prezenta acte/certificate confirmative, prin care se atestă faptul că antreprenorul respectă standardele de asigurare a calității, raportate la sistemele de asigurare a calității și respectă standarde de protecție a mediului.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulați în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtând răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate și protecția lor.

Antreprenorul efectuează protecția și securitatea lucrărilor executate, construcțiilor și teritoriilor aferente în funcție de condițiile atmosferice până la semnarea procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.

Antreprenorul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență și care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Întregul personal care ia parte la execuția lucrării va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor și fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice și asupra măsurilor specifice de protecția a muncii decurgând din natura acestor operații.

Antreprenorul trebuie să adopte acele măsuri care să asigure protecția persoanelor aflate pe șantierul de lucru, semnalizarea și marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea și devierea circulației în zonă, izolarea zonelor aflate sub raza de riscuri aparente a cablurilor electrice, demolării etc.

Antreprenorul va evalua factorii de risc sub propria răspundere, până la inițierea lucrărilor în cadrul BNM și va întreprinde măsurile corespunzătoare întru excluderea factorilor de risc și accidentare.

Beneficiarul va sesiza în timp de 24 de ore Inspectoratul National de Supraveghere Tehnica în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În cazul depistării defecțiunilor sau a lucrărilor necorespunzătoare, Antreprenorul va remedia pe cont propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției invocate de către Beneficiar.

Antreprenorul, în conformitate cu prevederile art.30 a Legii RM nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții al Codului Urbanismului și Construcțiilor, răspunde potrivit obligațiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrărilor, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data realizării ei.

Lucrările de remediere vor fi coordonate și aprobate în prealabil cu reprezentantul Beneficiarului, anterior întreprinderii măsurilor de remediere.

În toate cazurile, în care, la verificarea unei lucrări ascunse și/sau în faze determinante, se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea în prevederile din documentele normative, proiecte și prescripții tehnice, urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa în continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză, sau care ar împiedica accesul la ea.

7. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Mărimea nivelului admis al zgomotului și vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor și cerințelor tehnice în vigoare.

8. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul și locul de fixare, protecția anticorozivă, materialele și produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare. Antreprenorul va stabili reguli specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încât să se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare, freatice învecinate, poluarea fonică a vecinătății, degajarea de noxe sau substanțe în suspensie în atmosferă.

9. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor, tipurile de materiale, toleranțele admise, cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, materialele și piese necesare instalațiilor

Furnizorul articolelor, materialelor și pieselor necesare instalațiilor, tipurile și cantitatea sunt stipulate în caietul de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

11. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentru respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:

- împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;
- amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentru construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;
- responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare o poartă executantul lucrărilor de construcție până la finalizarea lor;
- amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor și produselor semifabricate.

Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și funcționalitatea utilajului industrial periculos, conform legislației în vigoare, o poartă executantul lucrărilor de construcție pînă la finalizarea lor.

Întru confirmarea disponibilității de personal instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, eliminării factorilor de risc și accidentare, antreprenorul va prezenta la solicitare: - *certificate de atestare a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă;* - *fișe personale de instruire a lucrătorilor în domeniul SSM.*

Antreprenorul va dota în procesul de execuție a lucrărilor, personalul cu echipament specializat individual și colectiv, conform necesităților și prevederilor normelor corespunzătoare de acordare și utilizare a echipamentului de protecție din ramura construcțiilor NCM A.08 .02 -2014.

Din categoria de echipament individual: haine de lucru cu indicarea denumirii companiei, încălțăminte, cască, ochelari de protecție, echipament de protecție etc.

Din categoria de echipament colectiv: conuri, scară, balustrade, platforme, plase de prindere, bandă de securizare a zonei de lucru, sfoară, carabină etc.

12. Cerințe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - ofertă se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții”, CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la determinarea valorii obiectivelor”, CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții” .

Totodată, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Atentie! Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din devizele prezentate de Ofertant!

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct.1-3 din Anunțul de participare.

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă documentele conform pct. 16 din Anunțul de participare.

15. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare trebuie să fie de 60 de zile lucrătoare.

Termen recomandat de autoritatea contractantă. Ofertantul poate indica în Specificația de preț alt termen, cu indicarea argumentelor de rigoare dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare.

Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

16. Recepția și garanția lucrărilor

1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe șantier.

2. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia își va consemna obiecțiile și concluziile în procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate și îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepția parțială a lucrărilor.

3. Garanția pentru lucrările executate și a bunurilor, mecanismelor instalate este de minimum 5 ani.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Vladimir MUNTEANU

(semnat electronic)

SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|---|----------------|--|---|-------------------------------|
| 1 | Lucrări de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă "La Nistru" din satul Molovata Nouă, Raionul Dubăsari | 45111 291-4 | <i>Conform Caietului de sarcini.</i> | | |

Semnătura electronică a ofertantului

Obiectul: **Lotul: Lucrări de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă "La Nistru" din satul Molovata Nouă, Raionul Dubăsari**
 Autoritatea contractantă: **Banca Națională a Moldovei**

Formular Nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări №1

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
|---------|---------------|---|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de amenajare | | |
| 1 | TsH29A | Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme, gard viu cu inaltimea pina la 1.20 m | m2 | 1 220,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultur | h-om | 36,6000 |
| 2 | TsH90A | Reparatia bancilor de forme diferite (Marimea unei banci -1.60m x 0,40m cu 4 bare din lemn 0,05m x 0,07m, 40 buc) | m3 | 0,96 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,2400 |
| | 1421102200001 | Leat rindeluit | m3 | 0,9600 |
| | 2873145887002 | Cuie | kg | 5,2800 |
| 3 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane, foisare, banci, mese), in doua straturi (Marimea unei banci -1.60m x 0,40m cu 4 bare din lemn 0,05m x 0,07m, inclusiv vopsire lemnului si a picioarelor din metal) | m2 | 92,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 76,3600 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 13,8000 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 27,6000 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 1,8400 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 46,0000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,6800 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,1040 |
| 4 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (Marimea unei banci - 1.60m x 0,40m cu 4 bare din lemn 0,05m x 0,070m). | buc | 14,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,6000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,3000 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 67,9000 |
| | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 14,0000 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,5040 |
| 5 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane, foisare, banci, mese), în doua straturi (De vopsit 20 de scaune de la foisoare si pe teritoriu (20buc x 7,4 m2 = 148m2 - (marimea unui scaun 2,2mx1m cu bare din lemn 0,05m x 0,070m, de vopsit pe 2 parti si partile laterale a barelor din lemn) | m2 | 148,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 122,8400 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 22,2000 |

| | | | | |
|----|---------------|---|--------------------|----------|
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 44,4000 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 2,9600 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 74,0000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,9200 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,7760 |
| 6 | RpCR10B | Vopsirea în culori de ulei a timplăriei de lemn (usi, ferestre, obloane, foisare, banci, mese), în două straturi (De vopsit mese din lemn: 3buc x (3,3m x 0,80m) = 8m ² ; 4 buc x (2,80 x 0,85m) = 9,5m ² , astereala de la foisoare - 30,5m ²) | m ² | 48,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 39,8400 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 7,2000 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 14,4000 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,9600 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 24,0000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,9200 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,5760 |
| 7 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice executate cu email alchidic într-un strat inclusiv grundul (grile de metal la foisoare) | m ² | 105,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 105,0000 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 8,4000 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 10,5000 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 3,1500 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 7,3500 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,5000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,2500 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 10,5000 |
| 8 | TsC02A1 | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. I. (terenul de volei: mărimea terenului 20m x 10m = 220 m ² , săpatul 20m x 10m x 0,15m = 30m ³ , plaja: mărimea 5m x 55m = 220 m ² , săpatul 15cm = 33,7m ³) | 100 m ³ | 0,63 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 2,3436 |
| 9 | TsA18A1 | Săpătura manuală de pământ, în urma săpăturii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundații, de pînă la 4 m adîncime, pentru linii electrice aeriene de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adîncimea < 2,5 m, teren ușor și mijlociu (teren și plaja) | m ³ | 9,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,0160 |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de 10 km (transportarea solului de pe teren și plaja) | t | 80,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculantă-10t | h-ut | 4,5680 |

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|----------------|
| 11 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (marimea terenului 20m x 10m = 220 m2, nisip nou teren - 30m3, plaja - 50m3, teren de joaca pentru copii - 8 m3) | m3 | 88,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 101,2000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 115,3680 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13,4640 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,0240 |
| 12 | CO02A | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment | m2 | 210,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 136,5000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,0000 |
| | 2661112800600 | Placi din beton | m2 | 220,5000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 10,5000 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2 835,000 0 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,3000 |
| 13 | CO03A | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar | m | 100,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 62,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,0000 |
| | 2666122800301 | Bordura pentru trotuare | m | 100,5000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,2000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 337,500 0 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 3,1000 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 4,0000 |
| | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 2,0000 |
| 14 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 1,05 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,5000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6750 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2100 |
| 15 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 30,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5000 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 1,5000 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,02 |
| | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,0206 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0060 |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|----------|
| 17 | DB20D | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 30,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 12,6000 |
| | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 4,3200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0600 |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,10 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4410 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4410 |
| 19 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 2,10 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,3860 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1470 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2,1000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 8,4000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9870 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,3465 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,8400 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,6800 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0420 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 35,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,2000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,2500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3500 |
| 21 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 35,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 35,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 276,5000 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 21,0000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,8400 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0700 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1750 |
| 22 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 190,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 72,2000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,5000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 665,0000 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,1520 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,2800 |

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|----------|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4750 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2850 |
| 23 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminențelor sau a stratului de beton superficial (beton deteriorat la pereu) | m2 | 10,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,5000 |
| 24 | RpCB15A | Spituirea suprafețelor de beton, în vederea aderenței unui beton nou | m2 | 10,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,0000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 23,0000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0600 |
| 25 | CA02A3 | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea manuală și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Beton la pereu) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 1,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 189,8800 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7939 |
| | 1421102200290 | Pietriș ciuruit spalăt de mal 7-30 mm | m3 | 0,7322 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafață | h-ut | 0,4000 |
| 26 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie antiderapantă, praguri WC) | m2 | 6,40 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,7040 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8560 |
| | 2661112800700 | Plăci sau piscoturi de gresie | m2 | 6,5920 |
| | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie | kg | 25,9200 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,9200 |
| | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 128,0000 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport | kg | 5,7600 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,2880 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0768 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafețelor exterioare a peretilor | m2 | 268,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,0400 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 40,2000 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscată | buc | 13,4000 |
| 28 | CN06A apl | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereți (bucătărie - 43m2, depozit - 35m2, garaj - 145m2, veceu - 45m2) | m2 | 268,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 147,4000 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe bază de copolimeri vinilici | kg | 107,2000 |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|----------|
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 134,0000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 13,4000 |
| | | 1.2. Lucrări de montare a mobilierului urban | | |
| 29 | TsH91A K=8 | Instalarea complexului multifuncțional în aer liber, pe beton B15. <i>Dimensiuni generale ale construcției:</i> minim L 4000 mm*1 3160 mm* H2200 mm. Fundamenta cu dimensiuni: minim L 400*1400*H700 mm. Коэффициент к трудозатратам=8,0000 Коэффициент к материалам=8,0000 Коэффициент к машинам=8,0000 | buc | 1,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,2000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,6000 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 38,8000 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2880 |
| 30 | TsH91A | Instalarea balansoarului cu 2 locuri, pe Beton B15. <i>Dimensiuni minime:</i> L 2200 mm * 1 280 mm * H 800mm. Fundamenta din beton va avea dimensiuni minime: L500*1500*h590 mm. | buc | 1,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |
| 31 | TsH91A K=7 | Instalarea echipamentului de agrement în aer liber, pe Beton B15. <i>Dimensiuni minime:</i> L2900mm*1 2600mm*H1800mm. Fundamenta cu dimensiuni minime: L400*1400*H700 mm. <i>Componente:</i> - Turn fără acoperiș, - Tobogan drept din HDPE (H=1m), - Scară, - Cățăraătoare din metal de tip "scară pompieri", - Cățăraătoare din metal de tip "Liana". Коэффициент к трудозатратам=7,0000 Коэффициент к материалам=7,0000 Коэффициент к машинам=7,0000 | buc | 1,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,3000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,1500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 33,9500 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2520 |
| 32 | TsH91A | Instalarea aparatului de forță multifuncțional, în aer liber, pe beton B15. <i>Dimensiuni minime:</i> L1700 mm*1595 mm*H 1590 mm. Fundamenta cu dimensiuni minime: L400*1400*H500 mm. <i>Componente:</i> | buc | 1,00 |

| | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|
| | | - bază inferioară, - sistem de pârghii, - mânere, - suport pentru picioare. | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |
| 33 | TsH91A | Instalarea aparatului de forță pentru 2 persoane, în aer liber. Dimensiunile minime: L1500 mm*11240 mm*H610 mm. | buc | 1,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |
| | | 2. Utilaj | | |
| | | 2.1. Echipament multifuncțional în aer liber | | |
| 34 | Pret de piata | Complex multifuncțional în aer liber, pe Beton B15 | buc | 1,00 |
| | 3101 | Complex multifuncțional în aer liber, pe Beton B15 | buc | 1,0000 |
| 35 | Pret de piata | Balansoar cu 2 locuri, pe Beton B15. | buc | 1,00 |
| | 3102 | Balansoar cu 2 locuri, pe Beton B15 | buc | 1,0000 |
| 36 | Pret de piata | Echipament de agrement în aer liber, pe Beton B15. Componente: turn fara acoperis, cu tobogan drept din HDPE (H=1m), scara, cataratoare din metal de tip "scara pompieri", cataratoare din metal de tip "Liana" | buc | 1,00 |
| | 3104 | Echipament de agrement în aer liber, pe Beton B15. Componente: turn fără acoperis, cu tobogan drept din HDPE (H=1m), scara, cataratoare din metal de tip "scara pompieri", cataratoare din metal de tip "Liana" | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret de piata | Aparat de forță multifuncțional în aer liber, pe Beton B15 | buc | 1,00 |
| | 31031 | Aparat de forță multifuncțional în aer liber, pe Beton B15 | buc | 1,0000 |
| 38 | Pret de piata | Aparat de forță pentru 2 persoane, în aer liber | buc | 1,00 |
| | 3103 | Aparat de forță pentru 2 persoane, în aer liber | buc | 1,0000 |

**Schițele cu specificațiile tehnice pentru pozițiile 29-38 din deviz
Echipament multifuncțional în aer liber, inclusiv montarea, instalarea, și
transportarea**

**SCHIȚA 1 (poz 29; 34 din Formularul F1)
Complex multifuncțional în aer liber.**



Dimensiuni generale ale construcției: minim L 4000 mm*1 3160 mm* H2 200 mm.

Fundația cu dimensiuni: minim L 400*1400*H700 mm.

Greutatea maximă a unui utilizator: 120 kg.

Componentele minime ale complexului:

- 6 Piloni de sprijin executați din țevă din oțel, rotundă, cu diametrul minim de 76 mm, iar grosimea de minim 3mm,
- 3 Bare de diferite niveluri, realizate din țevă din oțel de formă rotundă cu diametrul minim de 33 mm,
- Bare paralele din țevă, cu diametrul minim de 42 mm,
- Spalier suedez gimnastic vertical, executat din țevă cu diametrul de cel puțin de 33 mm,
- 1 Bară fixă pentru dezvoltarea mușchilor abdomenului,
- 1 Bancă executată din profil cu dimensiunile minime 50x20 mm, și țevă cu diametrul de minim 42 mm.

Dispozitivele de fixare ale echipamentului vor fi zincate, cu capace din plastic în locurile suturilor de filet. Pilonii metalici vor fi acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice vor fi acoperite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic aplicată în 2 straturi.

SCHIȚA 2 (poz 30; 35 din Formularul F1)
Balansoar cu 2 locuri



Dimensiuni minime: L 2200 mm * 1 280 mm * H 800mm.

Fundația din beton va avea dimensiuni minime: L500*1500*h590 mm

Componente minime:

- Echipamentul va fi construit integral din bază metalică, vopsită în două straturi cu grosimea minimă 100 microni, în câmp electrostatic.
- Suport de legănare va fi confecționat din țevă profil cu o secțiune minimă de 48mm, și va fi fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minimă de 42 mm, cu elemente de amortizare din cauciuc la bază.
- Scaune, confecționate din scândură cu structură multistrat (HDPE) cu grosimea de minim 15mm, vopsite în diverse culori.
- Mânere metalice, cu o secțiune minimă de 20 mm și amortizoare din cauciuc, cu grosimea de minim 20 mm.

Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg.

Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cerințe pentru instalare: elementele de sprijin vor fi adâncite în sol nu mai puțin de 0,70 m, urmând procesul de betonare.

SCHIȚA 3 (poz 31; 36 din Formularul F1)
Echipament de agrement în aer liber



Dimensiuni minime: L2900mm*1 2600mm*H1800mm.

Fundația cu dimensiuni minime: L400*1400*H700 mm.

Componente:

- Turn fără acoperiș,
- Tobogan drept din HDPE (H=1m),
- Scară,
- Cățărătoare din metal de tip "scară pompieri",
- Cățărătoare din metal de tip "Liana".

Echipamentul va fi executat din piloni din țevă din oțel cu diametrul de minim 76mm, și grosime minimă - 3mm, "scară pompieri" și "liana", vor avea o secțiune de minim 33 mm și grosimea de minim 2.8 mm. Scara din oțel cu o secțiune de cel puțin 33 mm și grosimea 2.8 mm.

Tobogan vor fi realizate din polietilenă HDPE, cu borduri în ambele părți cu înălțimea minimă de 120 mm. Podeaua turnului va avea formă rotundă cu diametrul minim de 930 mm și va fi confecționată din HDPE cu grosimea minimă de 15mm. Pilonii vor fi acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice vor fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă de 100 micrometri.

Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cerințe pentru instalare: toate elementele de sprijin vor fi adâncite în sol minim 0,70 m urmând procesul de betonare.

SCHIȚA 4 (poz 32; 37 din Formularul F1)
Aparat de forță multifuncțional în aer liber.



Dimensiunile minime: L1700 mm*1595 mm*H1598 mm. Fundația aparatului va avea dimensiuni minime: L400*1400*H500 mm.

Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutatea maximă a unui utilizator: 92 kg cu înălțime minimă de H1,4 m.

Dimensiuni minime: L1700 mm*1595 mm*H 1590 mm.

Fundația cu dimensiuni minime: L400*1400*H500 mm.

Componente:

- bază inferioară,
- sistem de pârghii,
- mânere,
- suport pentru picioare.

Vârsta: recomandat pentru persoanelor cu înălțime de cel puțin H = 1,4 m.

Greutatea maximă a unui utilizator: 92 kg

Structura echipamentului va fi din țevă cu diametrul minim de 76 mm și grosimea de 4mm. Pilonul de sprijin va fi confecționat din țevă din oțel, cu grosimea minimă de 3 mm și diametrul minim de 130 mm, și montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul.

Tijele executate din țevă dreptunghiulară cu dimensiuni minime de 60*40 mm și grosime de minim 3 mm.

Suporturile pentru picioare vor fi confecționate din material polietilenă LLDPE prin tehnologia "rotomoulding".

Mișcarea elementelor mobile va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior, iar nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis.

Mânerele sunt confecționate din țevă cu diametrul minim de 33 mm, cu grosimea de minim 2.8mm și vor fi îmbrăcate cu cauciuc, pentru a preveni alunecarea membrelor.

Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele vor fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice vor fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni.

Materiale: oțel, LLDPE (polietilenă liniară de joasă densitate), cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic.

Cerințe pentru instalare: echipamentul va fi adâncit în sol minim 0,50m, urmând procesul de betonare.

SCHIȚA 5 (poz 33; 38 din Formularul F1)
Aparat de forță pentru 2 persoane, în aer liber.



Dimensiunile minime: L1500 mm*11240 mm*H610 mm.

Vârsta: Recomandat persoanelor cu înălțime de minim H 1,4 m.

Greutatea maximă a unui utilizator: 92 kg

Structura construcției este din metal vopsit în câmp electrostatic.

Pilonul de sprijin al echipamentului va fi confecționat din țevă din oțel, cu grosimea de minim 3 mm și diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul.

Structura principală a echipamentului va fi confecționată din țevă cu diametrul de 48 mm și grosimea de 3mm. Suporturile pentru spate vor fi confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice.

Cerințe pentru instalare a echipamentului:

1. Conform Formularului F1 și Anexelor nr.1-5, la prezentul Caiet de sarcini.
2. Elementele de sprijin vor fi adâncite în sol minim 0,50m, urmând procesul de betonare.
3. Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special.

Garanția lucrărilor de amenajare a teritoriului și a echipamentului multifuncțional, după livrare, instalare și darea în exploatare, va constitui minim 60 luni (5 ani).

Semnături autorizate:

Eugeniu PRODAN

*Director al Departamentului,
Departamentul Securitate și Administrare
(semnat electronic)*

Dmitri SALTÎSKI

*Șef de Direcție,
Departamentul Securitate și Administrare,
Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale
(semnat electronic)*

Ion BUȘILA

*Expert consultant,
Departamentul Securitate și Administrare,
Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale
(semnat electronic)*

Ana HARABARI

*Economist principal,
Departamentul Securitate și Administrare,
Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale
(semnat electronic)*

Petru CIOLAN

*Director Casa de odihnă "La Nistru",
Departamentul Securitate și Administrare
Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale*

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Termenii de executare | Suma fără TVA (MDL) | Suma inclusiv TVA (MDL) |
|----------------|---|----------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Lucrări de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă "La Nistru" din satul Molovata Nouă, Raionul Dubăsari | 45111291-4 | lucrare | 1 | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

Semnătura electronică a ofertantului



CONTRACT-MODEL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ privind achiziția prin procedura licitație deschisă

Cod CPV: _____

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică nr. _____ din data de _____, între _____, cu sediul în mun. Chișinău, _____, telefon: 022 _____ sss, fax: _____, IDNO _____, reprezentată prin dl/dna _____, _____, care acționează în baza Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, cu modificările ulterioare, denumit în continuare *Beneficiar*, pe de o parte, și _____, cu sediul în _____, telefon: _____, reprezentată prin dl _____, _____, denumit în continuare *Antreprenor*, care acționează în baza Statutului, înregistrată în Registrul de Stat cu nr. _____ din _____ pe de altă parte, în baza Deciziei Grupului de lucru al Beneficiarului din _____.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de amenajare a teritoriului, la adresa: Casa de odihnă "La Nistru" din satul Molovata Nouă, Raionul Dubăsari*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de ___ zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform Specificației din anexa la prezentul Contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de _____ MDL (_____ lei, _____ bani), inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturii fiscale, după primirea procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și a procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrărilor și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări și a bunurilor, mecanismelor instalate este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data semnării proceselelor-verbale de recepție a lucrărilor executate -fără obiecții și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrijiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini și lista de lucrări (*Anexa nr. 1*);
- b) Propunerea tehnică (*Anexa nr.2: Specificația tehnică și Devize locale (Deviz de cheltuieli) Formularele nr.3, 5 și 7 desfășurat*);
- c) Propunerea financiară (*Anexa nr.3: Specificația de preț*);
- d) Graficul de executare a lucrărilor (*Anexa nr.4*);
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția la terminarea lucrărilor executate, cu excepția cap. 9 aplicabil până la executarea deplină a tuturor obligațiilor prevăzute.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

Pe tot textul Contractului:

- a) prin proiect tehnic, documente de execuție, desenele, calculele, verificările calculelor, caiete de măsurări (atașamente) se subînțelege Caietul de sarcini a Beneficiarului și devizele de cheltuieli (Formularele nr. 3, 5, 7 desfășurat);
- b) prin responsabil tehnic atestat se subînțelege persoana responsabilă contractată de către Beneficiar, care va efectua toate verificările privind executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- c) prin „comisia de recepție”, „comisia” se subînțelege reprezentanții din partea Beneficiarului și Antreprenorului pentru semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor executate.

Completare la Capitolul 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.4.1. Suspendarea temporară și reluarea executării lucrărilor prevăzute în prezentul Contract se efectuează conform actelor de suspendare temporare semnate de către reprezentanții părților.

2.5.1. Data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul Contract este data din notificarea Antreprenorului, dacă Beneficiarul a răspuns în scris la această notificare privind îndeplinirea condițiilor pentru anunțarea comisiei de recepție.

2.5.2. Data recepției este data semnării de comisia de recepție a procesului-verbal, fără obiecții. Recepția se va realiza de către Beneficiar în prezența Antreprenorului.

2.5.3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia își va consemna obiecțiile și concluziile în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate și îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepția parțială a lucrărilor.

2.5.4. Beneficiarul va notifica Antreprenorul despre decizia luată în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate, în interval de 3 zile lucrătoare, din data semnării.

2.5.5. Antreprenorul are la dispoziție 7 zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de recepție cu obiecții, pentru remedierea obiecțiilor/neajunsurilor prevăzute.

2.5.6. Beneficiarul va recepționa lucrările executate în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, fără obiecții.

Completare la Capitolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract este orientativă. Costul total al Contractului va fi determinat în funcție de cantitatea lucrărilor executate și recepționate de către Beneficiar, dar nu va depăși valoarea totală orientativă a prezentului Contract.

3.1.2. Documentația de însoțire a lucrărilor recepționate include:

- a) Factura fiscală;
- b) Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate;
- c) Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate;
- d) Garanția bunurilor instalate;
- e) Garanția lucrărilor.

3.1.3. Antreprenorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului.

3.1.4. Transmiterea documentelor enumerate la pct.3.1.2. cu elemente greșite și/sau greșeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligația Prestatorului de a le anula și de a transmite documente noi.

3.1.5. Beneficiarul va efectua plata, după executarea tuturor lucrărilor, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, semnat de reprezentanții ambelor părți, procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate semnat de către Comisia de recepție, fără obiecții, certificatul de garanție pentru lucrările executate (inclusiv copiile certificatelor de garanție pentru bunurile instalate (după caz)) și facturii fiscale, în termen de 15 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar.

3.1.6. Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din procesele-verbale a lucrărilor executate prezentate de Antreprenor.

3.1.7. Cheltuielile pentru încărcarea, selectarea, transportarea deșeurilor menajere, de construcții sau demolării vor fi suportate din contul Antreprenorului.

Completare la Capitolul 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.10.1. Garanția de bună execuție a contractului se depune prin transfer la contul Beneficiarului.

Completare la Capitolul 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. În cazul în care lucrările nu se inițiază în termenul indicat în ordinul de execuție, următoarele zile calendaristice vor fi calculate ca zile de întârziere pentru care se va aplica penalitatea corespunzătoare.

Completare la Capitolul 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.4. În perioada de garanție stabilită pentru lucrări și bunuri, în conformitate cu legislația în vigoare, Antreprenorul va remedia lucrările neconforme, executa lucrări suplimentare și va schimba sau repara Bunurile defectate din contul său în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Beneficiar.

Completare la Capitolul 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.9.1. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Antreprenorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Antreprenorul continue executarea lucrărilor, și după caz, prelungește termenul de valabilitate a garanției bancare de bună execuție, aplicându-se penalitate pentru fiecare zi de întârziere, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract.

10.12. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma totală orientativă a prezentului Contract, după caz, i se va reține garanția de bună execuție.

10.13. Suma penalității calculate Antreprenorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Beneficiar din suma plății pentru Lucrările executate.

10.14. Pentru achitarea cu întârziere a Lucrărilor executate, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

Capitolul 14. CONFIDENȚIALITATE

14.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă în termenii și condițiile prezentului Contract să păstreze strict confidențiale toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte pe durata executării prezentului Contract, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și numai cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile în drept a avea acces la informația prezentată în Contract.

15. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

_____”

Adresa poștală:

Telefon:

E-mail:

Cod fiscal:

Banca:

Cod bancar:

IBAN:

Cod TVA:

BENEFICIARUL

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

Adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău,
bd. Grigore Vieru, 1

Telefon: 022 822 _____

E-mail: official@bnm.md

Cod fiscal: 79592

Cod bancar: NBMDMD2X

Semnăturile părților:

Antreprenorul

_____”

Administrator / în baza procurii

(semnat electronic)

Beneficiarul

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

Prim-viceguvernator / Viceguvernator

(semnat electronic)