

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria mun. Soroca

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii la grupa de gresa nr.04 a gradinitei de copii nr.7 mun.Soroca str.Zamfira 1/b

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari interioare		
		1.1. Demontari,desfaceri		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	63,4000
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de , gresie, placi ceramice, etc	m2	16,0000
3	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,0000
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	64,7000
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	57,3300
6	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,0000
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,5200
8	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	42,3000
		1.2. Timplarie		
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	4,5100

1	2	3	4	5
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	19,0000
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea pina la 40cm	m	12,4000
12	CK03A2	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli , finisate la producator inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, (2x0.8m- 2buc.:(2x0.7m) - 2buc. (2x0.9m) - 1buc.	m2	7,8000
13	CK33B	Miner din tabla cromata la usile rafturilor(dulap)	buc	3,0000
		1.3. Pereti		
14	RpCF04A1	Zidarie din moloane cioplite regulat, executata cu mortar de ciment M 50-Z, pentru competari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri, in cladiri existente, exclusiv rostuirea in ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime	m3	0,3600
15	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli interioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	6,0000
16	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea , pe durata refacerii	m2	6,0000
17	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,0000
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	39,0000
19	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,3000

1	2	3	4	5
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	42,5200
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	42,5200
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	213,4400
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	213,4400
24	CK18C	Montarea cornierelor la pereti din aluminiu	m	70,0000
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,4500
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	213,4400
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	233,1000
28	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	233,1000
29	RCsJ27D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti,	kg	6,0000
30	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	64,7000
31	RpCR10B1	Vopsirea in culori de ulei a rafturilor de lemn (dulap, obloane pline,), la interior si exterior, in doua straturi, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	48,9000
32	RpCR23B1	Vopsirea in culori de ulei a parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta, pentru executarea mecanizata a	m2	7,8000

1	2	3	4	5
		vopsitoriilor(canal de ventilare)		
		1.4. Tavane		
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	95,6000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	95,6000
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	95,6000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	95,6000
37	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	95,6000
		1.5. Pardoseli		
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	95,6000
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum), la pardoseli	m2	63,4000
40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,2000
41	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	32,2000
42	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,0000
		1.6. Iluminare electrica		
43	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,0000

1	2	3	4	5
44	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	5,0000
45	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,0000
46	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	3,0000
47	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de LED,de plafon	buc	12,0000

Specialist principal M. Savalea

Aprobat
primarul G. Polipetchi

Lucrări de reparații la grupa de creșă nr.04 a grădiniței de copii nr.7 mun.Soroca str. Zamfira 1/b

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta

Reparatii

(denumirea lucrări)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Demontari,desfaceri				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	63,4000		
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de , gresie, placi ceramice, etc	m2	16,0000		
3	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,0000		
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	64,7000		
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii ruluu, mastii etc.)	m2	57,3300		
6	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,0000		
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,5200		
8	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	42,3000		

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Demontari,desfaceri						
		1.2. Timplarie				
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	4,5100		
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	19,0000		
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea pina la 40cm	m	12,4000		
12	CK03A2	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli , finisate la producator inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, (2x0.8m- 2buc.;(2x0.7m) - 2buc. (2x0.9m) - 1buc.	m2	7,8000		
13	CK33B	Miner din tabla cromata la usile rafturilor(dulap)	buc	3,0000		
Total						
Total Timplarie						
		1.3. Pereti				
14	RpCF04A 1	Zidarie din moloane cioplite regulat, executata cu mortar de ciment M 50-Z, pentru competari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri, in cladiri existente, exclusiv rostuirea in ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime	m3	0,3600		

1	2	3	4	5	6	7
15	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli interioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	6,0000		
16	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea , pe durata refacerii	m2	6,0000		
17	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,0000		
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	39,0000		
19	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,3000		
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	42,5200		
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	42,5200		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	213,4400		
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,	m2	213,4400		

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
24	CK18C	Montarea cornierelor la pereti din aluminiu	m	70,0000		
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,4500		
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	213,4400		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	233,1000		
28	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	233,1000		
29	RCsJ27D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti,	kg	6,0000		
30	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	64,7000		
31	RpCR10B 1	Vopsirea in culori de ulei a raffurilor de lemn (dulap, obloane pline,), la interior si exterior, in doua straturi, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	48,9000		
32	RpCR23B 1	Vopsirea in culori de ulei a parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (canal de ventilare)	m2	7,8000		

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Pereti						
		1.4. Tavane				
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	95,6000		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	95,6000		
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	95,6000		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	95,6000		
37	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	95,6000		
Total						
Total Tavane						
		1.5. Pardoseli				
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	95,6000		
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum), la pardoseli	m2	63,4000		
40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,2000		
41	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	32,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
42	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,0000		
Total						
Total Pardoseli						
		1.6. Iluminare electrica				
43	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,0000		
44	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	5,0000		
45	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,0000		
46	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	3,0000		
47	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de LED,de plafon	buc	12,0000		
Total						
Total Iluminare electrica						
Total						
Total Lucrari interioare						
Total						
Asigurari sociale						
Transportarea materiale						