

**Amenajarea curții din str. C. Negruzzi 30 și 32  
și I. L. Caragiale 39 și 41 cuprinsă între str. I.  
L. Caragiale, C. Negruzzi și V. Stroiescu, mun.  
Cahul, or. Cahul Nr. 036/2019**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №1**

**Lucrări de amenajare**

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum     |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Amenajare</b>  |                    |           |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Lucrări de demontare</b>   |                    |           |
| 1      | DI109                       | Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic H=0,05m  | m3                 | 73,100    |
| 2      | RpDB36A                     | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatră sau de beton orice dimensiuni, așezate pe beton (dale din piatră sau beton)  | m2                 | 62,000    |
| 3      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (desfiintare pereului)   | m3                 | 7,600     |
| 4      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (desfiintare suprafața beton H=0,05m)  | m3                 | 4,500     |
| 5      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (desfiintare beton pentru gard decorativ)   | m3                 | 35,800    |
| 6      | RpCS20G                     | Demontarea împrejmirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale   | kg                 | 2 250,000 |
| 7      | TsC03G1                     | Incarcarea deșeurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, descărcare în autovehicule   | 100 m3             | 1,470     |
| 8      | TsI50A10                    | Transportarea deșeurilor cu autobasculanta la distanța de 10 km  | t                  | 305,000   |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Lucrări de terasamente</b>   |                    |           |
| 9      | TsC19A1                     | Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. I  | 100 m3             | 4,160     |
| 10     | TsC22C1<br>k=1,5            | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC19A1 teren cat. I         | 100 m3             | 4,160     |
| 11     | TsC19B1                     | Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. II   | 100 m3             | 5,080     |
| 12     | TsC03F1                     | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II - (incărcarea în autobasculanta) | 100 m3             | 5,080     |
| 13     | TsI50A10                    | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km   | t                  | 863,600   |
|        |                             | <b>Capitolul 1.3. Acces în curte (1344 m2)</b>   |                    |           |
| 14     | DE10A                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm - EP100.30.15  | m                  | 873,000   |
| 15     | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (h=10 cm)                                      | m3                 | 134,400   |
| 16     | DA12B                       | Strat de fundație sau reprofilare din pietris M400, Fr. 40-70 pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (h=12 cm)  | m3                 | 161,280   |

|   |             |  |         |           |
|---|-------------|--|---------|-----------|
| 17  | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris M400, Fr. 20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=8 cm)   | m3      | 107,520   |
| 18  | DI107       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)  | t       | 0,806     |
| 19  | DB19F       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica   | m2      | 1 344,000 |
| 20  | DI107       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,4l/m2)   | t       | 0,538     |
| 21  | DB16H       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m2      | 1 344,000 |
| <b>Capitolul 1.4. Trotuare (1866 m2)</b>                  |             |  |         |           |
| 22  | DE11A       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BP100.20.8   | m       | 837,000   |
| 23  | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris M400, Fr. 20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=10cm)   | m3      | 186,600   |
| 24  | DE18A       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                    | m2      | 1 866,000 |
| <b>Capitolul 1.5. Teren de joaca</b>                      |             |  |         |           |
| 25  | DE11A       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BP100.20.8   | m       | 63,000    |
| 26  | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris M400, Fr. 20-40, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=10cm)  | m3      | 18,800    |
| 27  | TsC54C      | Pietris de rau spalat, F.2.8, H=15cm   | m3      | 28,200    |
| <b>Capitolul 1.6. Teren uscat rufe/igeienizat covoare</b> |             |  |         |           |
| 28  | CL18A       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri (Suport pentru uscarea rufelor (teava d60x2, GOST10704-91)  | kg      | 188,760   |
| 29  | CL18A       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri (Suport pentru uscarea rufelor (teava d40x2, GOST10704-91)  | kg      | 47,120    |
| 30  | IzD10A      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.                    | t       | 0,236     |
| 31  | DE11A       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BP100.20.8   | m       | 92,000    |
| 32  | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris M400, Fr. 20-40, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=10cm)  | m3      | 17,700    |
| 33  | DE18A       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm. Dale de beton cu goluri Gr. 60 mm | m2      | 177,000   |
| <b>Capitolul 1.7. Spatii verzi</b>                        |             |  |         |           |
| 34  | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii   | 100 buc | 0,200     |
| 35  | TsH110A     | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori   | buc     | 20,000    |
| 36  | TsH09A      | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%   | 100m2   | 31,450    |

| <b>Capitolul 1.8. Mobilier urban</b>                             |               |  |     |        |
|--|---------------|--|-----|--------|
| 37   | TsH91A        | Banca  | buc | 16,000 |
| 38   | TsH91B        | Cos de gunoi   | buc | 16,000 |
| <b>Capitolul 1.9. Organizare trafic</b>                          |               |  |     |        |
| 39   | DF17A         | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile  | m2  | 15,500 |
| 40   | DF19A         | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ("Indicator 2.1")   | buc | 2,000  |
| 41   | DF19A         | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ("Indicator 5.54.1")  | buc | 2,000  |
| 42   | DF19A         | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ("Indicator 5.54.2")  | buc | 2,000  |
| 43   | DF18A         | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Suport indicator, teava zincatr, D50, L=3,5m)  | buc | 6,000  |
| <b>Capitolul 1.10. Prelungirea gurelor caminelor de vizitare</b> |               |  |     |        |
| 44   | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu  | m3  | 0,230  |
| 45   | TsI50A10      | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km   | t   | 0,506  |
| 46   | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M150 (Prelungirea gurelor caminelor de vizitare cu beton monolit C12,5) | m3  | 0,210  |
| <b>Capitolul 1.11. Imprejmuirea platformei pentru gunoi</b>      |               |  |     |        |
| 47   | CO06B3        | GARD EURO zincat si vopsit H=1,55 m (panou gard H=1,55 m - 7 buc; stilpi L=2,1 m - 7 buc; capac patrat - 7 buc; element de fixare - 21 buc)  | m   | 18,000 |
| 48   | CK14A         | Poarta metalica cu inaltimea H=1,55m latimea 3,00 m  | m2  | 4,650  |
| <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                           |               |  |     |        |
| 49   | TsH91A        | Foisor 3*3m  | buc | 1,000  |
| 50   | TsH91A        | Montarea "Nisipiera"   | buc | 1,000  |
| 51   | TsH91A        | Montarea "Scrinciob"   | buc | 1,000  |
| 52   | TsH91A        | Montarea "Scrinciob balansor"  | buc | 5,000  |
| 53   | TsH91A        | Montarea "Topogan"   | buc | 1,000  |
| 54   | TsH91A        | Montarea "Scara semicerc"  | buc | 1,000  |
| <b>Capitolul 3. Utilaj</b>                                       |               |  |     |        |
| 55   | Pret de piata | Foisor 3x3 m   | buc | 1,000  |
| 56   | Pret de piata | Nisipiera  | buc | 1,000  |
| 57   | Pret de piata | Scrinciob  | buc | 1,000  |
| 58   | Pret de piata | Scrinciob balansor   | buc | 5,000  |
| 59   | Pret de piata | Topogan  | buc | 1,000  |

|    |               |                |     |       |
|----|---------------|----------------|-----|-------|
| 60 | Pret de piata | Scara semicerc | buc | 1,000 |
|----|---------------|----------------|-----|-------|