

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria comuna Rosietici, raionul Floresti,**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comuna Rosietici, raionul Floresti,
3. Obiectul achizițiilor Amenajarea terenului de mini fotbal in comuna Rosietici, raionul Floresti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajarea stadionului		
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,48
2	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m	44,00
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	12,48
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	104,00
5	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 80x80 gr 3 mm -24 ml cu capac pvc)	t	0,17
6	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 80x60 gr 3 mm -176 ml cu capac pvc)	t	1,079
7	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 40x40 gr 3 mm -208 ml)	t	0,63
8	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 50x50 gr 2 mm -52 ml)	t	0,153
9	CC09D aplicativ k=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaiul)	m2	312,00
10	pret furnizor	Plasa sirma zincata d2.9 ochi 45*45 H-3m	m2	312,00
11	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	4,00
12	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	96,00
13	Material	Dop PVC 80*60	buc	40,00

1	2	3	4	5
14	Material	Dop PVC 80*80	buc	4,00
15	CC09D	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	112,00
16	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	112,00
17	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	5,20
18	pret furnizor	Cablu otel d5.5mm incarcatura maxima 2000 kg	m	520,00
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,40
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea40-70 compactarea gr 10 cm	m3	64,00
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 5 cm	m3	32,00
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	32,00
23	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3	19,20
24	CE17B	Strat de amortizare h=8mm ,m.30kg/m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role(se inlocueste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocueste accesorii metalice de fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9)	m2	640,00
25	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 35mm, PE Monofilament , Rezistent UV, Dtex-1200/6 , FirTenCate 310microni,10500tufts per m2, 3/8inch, min T.Weight 2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min. 40lt min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma de nisip quarts n=22kg/m2)	m2	640,00
26	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	157,00
27	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,00
28	TsH38A k man 0.5	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal gata confectionate (se exclud teava,grinzi,cuie))	buc	2,00
		2. Costul utilajului		
29	pret de piata	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,00