

**Renovarea gradinitei de copii
"Ghiocel" sat.Razeni raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-5
Signalizatia de paza si antiincendiu**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc	1,000
2	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" Сигнал-20П	buc	6,000
3	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп,01	buc	1,000
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc	2,000
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	6,000
6	10-08-002-02	Avertizoare de fum СПДЗ,10	buc	64,000
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, FTL-2A	buc	64,000
8	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR-3LM	buc	8,000
9	10-04-066-05	Sonerie (Оповещатель рупор-200)	buc	2,000
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie HC-103	buc	8,000
11	10-01-039-06	Acumulator 12B 7A/ora	buc	2,000
12	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 300x280x100	buc	6,000
13	10-04-101-07	Dinamic 3Bt T-103E	buc	20,000
14	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor	100 m	0,500

1	2	3	4	5
		monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: UTP 5e.cat		
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:КПСВВНГ-1*2*0,5	100 m	7,600
16	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	4,200
17	590-4002	Cablu VVGng-2*1.5	m	465,000
18		Cablu UTR 5e.cat	m	50,000
		Capitolul 2. Utilaj		
19	Pretul firmei	Panou C2000M	buc	1,000
20	Pretul firmei	Dispozitiv signal-20П	buc	6,000
21	Pretul firmei	Panou C2000-СП-1 исп-,1	buc	1,000
22	Pretul firmei	Блок C2000БКИ	buc	2,000
23	62011	Avertizoare de fum СПДЗ,10	buc	64,000
24	62011	Avertizoare SPR-3LM	buc	8,000
25	62011	Avertizoare FTL-2A	buc	8,000
26	Pretul firmei	Sonerie HC -103	buc	8,000
27	Pretul firmei	Bloc de alimentare RIP 12V-7A/ora	buc	2,000
28	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, min, pina la: 300x280x100	buc	6,000
29	Pretul firmei	Dinamic 3Bt T-103E	buc	16,000
30	Pretul firmei	Acumulator 12V-7A/ora	buc	2,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.