

Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații curente în cadrul CM Soroca, în scopul creării
locurilor automatizate de muncă

Autoritatea contractantă: *I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.
42.*

1. Descriere generală: *La edificiul CM Soroca, se vor efectua lucrări de reparații în
scopul creării locurilor automatizate de muncă.*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare: *nu se aplică.*

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de
elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

- *Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996;*
- *Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru
lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”;*
- *Standardele ISO.*

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și
standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru
termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre: *Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu
Beneficiarul.*

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea
construcțiilor și a terenurilor aferente:** *nu se aplică.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția
lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *nu se
aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind
exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor,
documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: *Antreprenorul este obligat să înlăture în
scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de
remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: nu se aplică.

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperatele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: Conform proiectului.

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții: nu se atestă.

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 12 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 12 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: *La edificiul CM Soroca, se vor efectua lucrări de reparații în scopul creării locurilor automatizate de muncă.*

Autoritatea contractantă: *I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42*

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|------------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie 1.1. Statia grafica. Casa 1.1.1. Demontari | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari timplarie: placii din sticla securizata cu suporti din teava hromata (1240 x 600 x 6 mm) 2,0 buc (1410 x 600 x 6 mm) 2,0 buc. Cu recuperarea materialelor pentru montarea lor | m2 | 3,18 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6678 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6678 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: pereti despartitor din ghips-carton ,grosimea 10cm, (4600x 3120 mm, 5820 x 1200 mm) | m2 | 20,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,6000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4000 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea blatului existent din DSP laminat (5800x300x36 mm) cu recuperarea materialelor pentru montare) | m2 | 1,74 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8178 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8178 |
| 4 | RpEF23A | Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialelor | buc | 6,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3200 |
| Total | | | | |
| Total Demontari | | | | |
| | | 1.1.2. Pereti | | |
| 5 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica 2176 x 3120 mm, 1100 x 700mm | m2 | 7,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|------|----------|
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 7,5500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5100 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 17,8558 |
| | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 7,0593 |
| | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 14,9490 |
| | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 8,3050 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0755 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4530 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,2650 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7550 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,10 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0200 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 16,6100 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,2650 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0045 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18,4220 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 107,8140 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0604 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1929 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2416 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,10 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,7950 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5100 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15,9290 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0151 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0151 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv si biroul de informatie | m2 | 120,70 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,6210 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 18,1050 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,0350 |
| 11 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv si biroul de informatie (pereti) | m2 | 120,70 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 83,2830 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 48,2800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------|--------------------|---|------|---------|
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7,2420 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 60,3500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,0350 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2414 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 1,2070 |
| Total | | | | |
| Total Pereti | | | | |
| 1.1.3. Tavan | | | | |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv si biroul de informatie | m2 | 11,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3450 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,7250 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5750 |
| 13 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv si biroul de informatie (pereti) | m2 | 11,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,9350 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 4,6000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,6900 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 5,7500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,5750 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0230 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,1150 |
| Total | | | | |
| Total Tavan | | | | |
| 1.1.4. Pardoseli | | | | |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,2000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0660 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26,0000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0840 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0240 |
| 15 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,2200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 2,0600 |
| | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 8,1000 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|----------------------------|--|------|---------|
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 40,0000 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 1,8000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0900 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0240 |
| 16 | CII4A | Elemente liniare din placi de gresie ceramice aplicate cu adeziv identice celor existente la pereti (h=8cm) | m | 4,40 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,7600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 4,7124 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 1,6170 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 27,7200 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,4620 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 1,3200 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,2200 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0044 |
| Total | | | | |
| Total Pardoseli | | | | |
| | | 1.1.5. Timplarie | | |
| 17 | CK21A | Usi cofectionate din profiluri din aluminiu cu geam termopan (B=20 mm, tip Econom) la constructii cu inaltimea pana la 35 m.p.inclusiv, inrt-nu canat,cu suprafata tocului pana la 7,0 m.p.inclusiv (Montarea usii 2070 x 800 mm din profil de aluminiu ,culoarea sur) | m2 | 1,65 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,4025 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1650 |
| | 2812106306050 | Usi 2070 x 800 mm din profil de aluminiu ,culoarea sur | m2 | 1,6500 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,6000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,8250 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2888 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,9900 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,6500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0330 |
| 18 | CK22B | Vitrailiu din aluminiu pentru termopan, gri inchisa (1270 x 3120 H) = 1,0 buc , 1370x 3120 H =1,0 buc (2980 x 3120 H) = 1,0 buc. Culoarea vopsirii profilului se coordoneaza cu beneficiarul. Grosimea sticlei termopan 20 mm, tonata 30% | m2 | 17,28 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,7248 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8640 |
| | 2030112951000 vitrailiu | Vitrailiu din aluminiu pentru termopan, gri inchisa (1270 x 3120 H) = 1,0 buc , 1370x 3120 H =1,0 buc (2980 x 3120 H) = 1,0 buc. Culoarea vopsirii profilului se coordoneaza cu | m2 | 17,2800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------|--------------------|---|------|---------|
| | | beneficiarul. Grosimea sticlei termopan 20 mm, tonata 30% | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 69,1200 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,7648 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,9677 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,9120 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10,3680 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3456 |
| Total | | | | |
| Total Timplarie | | | | |
| Total | | | | |
| Total Statia grafica, Casa | | | | |
| 1.2. Biroul de informatie | | | | |
| 19 | RpCO56A | Demontari timplarie: placii din sticla securizata cu suportii din teava cromata (850 x 600 x 4,0 mm) = 2,0 buc, (340 x 600) = 1,0 buc | m2 | 1,22 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2562 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2562 |
| 20 | RpCO56A | Montarea placii din sticla securizata cu suportii din teava cromata (1240 x 600 x 6 mm) 2,0 buc (1410 x 600 x 6 mm) 2,0 buc. | m2 | 3,18 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,6678 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6678 |
| 21 | RpCO46D | DSP (18 mm) Laminat, albastru ,H=20 cm, L= 3,30 cm - 1,0 buc; DSP (18 mm) Laminat, albastru ,H= 5 cm, L= 1,80 - 4,0 buc | m2 | 2,10 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 7,5180 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6300 |
| | 2010102904353 1 | DSP (18mm) | m3 | 0,0525 |
| | 2020112919229 | Placaj de fag de uz general | m3 | 0,0317 |
| | 2020212918940 | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122 | m2 | 2,3100 |
| | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm | m | 3,1500 |
| | 2030112948232 | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm | m | 1,3860 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 12,6000 |
| | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,3780 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,2100 |
| | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 2,5200 |
| | 1592127301142 | Alcool tehnic 90 grade | l | 0,4200 |
| | 2430116104999 | Serlac natural | kg | 0,0630 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,0500 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 8,4000 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,6300 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0630 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0420 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | |
| Total | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------|--------------------|---|------|---------|
| Total Biroul de informatie | | | | |
| | | 1.3. Bucataria | | |
| 22 | RpCO46D | DSP (18 mm) Laminat, H=20 cm, L= 2,70 cm - 1,0 buc | m2 | 0,54 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,9332 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1620 |
| | 2010102904353 1 | DSP (18mm) | m3 | 0,0135 |
| | 2020112919229 | Placaj de fag de uz general | m3 | 0,0082 |
| | 2020212918940 | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122 | m2 | 0,5940 |
| | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm | m | 0,8100 |
| | 2030112948232 | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm | m | 0,3564 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 3,2400 |
| | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,0972 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0540 |
| | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,6480 |
| | 1592127301142 | Alcool tehnic 90 grade | l | 0,1080 |
| | 2430116104999 | Serlac natural | kg | 0,0162 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2700 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,1600 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,1620 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0162 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0108 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv si biroul de informatie | m2 | 26,89 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8067 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,0335 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,3445 |
| 24 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv si biroul de informatie (pereti) | m2 | 26,89 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,5541 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 10,7560 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,6134 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 13,4450 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,3445 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0538 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,2689 |
| Total | | | | |
| Total Bucataria | | | | |
| | | 1.4. Garaj | | |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 5,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|------|---------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 26 | RpCJ03C | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T de 2 cm, pe portiuni mici sub 0,5 mp/buc, in 2 straturi driscuite | m2 | 5,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,0500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2500 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,1050 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0215 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1300 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0325 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 19,3500 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,7500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2500 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 5,5000 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,7500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,1000 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 35,7000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3950 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0800 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,2500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 5,2745 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv si biroul de informatie | m2 | 64,90 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9470 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|------|---------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,7350 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,2450 |
| 32 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual inclusiv si biroul de informatie (pereti) | m2 | 39,37 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,1653 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 15,7480 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,3622 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 19,6850 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,9685 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0787 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,3937 |
| 33 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual inclusiv si biroul de informatie (tavan) | m2 | 25,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,6157 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 10,2120 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,5318 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 12,7650 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,2765 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0511 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2553 |
| 34 | CG04A | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase (Cherestea grosimea 3 cm (800 x 6900 mm) p/n groapa de deservire) | m2 | 5,60 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,7600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5600 |
| | 2010102915200 | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase | m3 | 0,1400 |
| | 2010102913200 | Rigle de stejar | m3 | 0,0728 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,5600 |
| | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,5600 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1680 |
| 35 | RpCR13C | Vopsirea cu Email pe lemn | m2 | 11,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,6480 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1200 |
| | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,2240 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,8000 |
| | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 1,1200 |
| | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 1,4000 |
| | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 2,8000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1120 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1120 |
| 36 | RCsB29L | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|
| | | foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm | | |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,7560 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3240 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0158 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0862 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,5200 |
| 37 | RpVB33A | Clapeta D=120 mm L= 50 cm | buc | 2,00 |
| | 7129200011300 | Specialist mase plastice | h-om | 10,4800 |
| | 2521216700573 | Tevi din p.v.c. rigid tip G 25 x 1,9 STAS 6675/2 | m | 0,1367 |
| | 2513206621492 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | buc | 0,2312 |
| | 2523156718697 | Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm | kg | 0,1407 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0600 |
| | 2523156717136 | Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000 | kg | 0,5970 |
| | 2523156717150 | Placi din PVC rigid presate 5 x 1000 x 2000 | kg | 0,1568 |
| | 2523156717198 | Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000 | kg | 1,8693 |
| | 2523156717423 | Placi din PVC rigid presate tip I 3x1000x2000 | kg | 0,0965 |
| | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,0804 |
| | 2521216700561 | Teava PVC tip G 20 x 1.5 mm | m | 0,4201 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0100 |
| | 2874115819987 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 10,0500 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,3000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 |
| 38 | VC07A | Ventilator Vento V= 250 m.cub/h, cu telecomanda | buc | 1,00 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 |
| | 2912435776200 | Ventilator Vento V= 250 m.cub/h, cu telecomanda | buc | 1,0000 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | |
| Total | | | | |
| Total Garaj | | | | |
| Total | | | | |
| CAS | | | | |
| Cheltuieli de transport | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltuieli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total Lucrari de constructie | | | | |
| | | 2. Lucrari de montare. Sistemul de iluminare. Sistemul de ventilare | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------|---------------|---|---------|---------|
| 39 | 08-03-594-16 | Stramutarea corpurilor de iluminat (numai manopera) | 100 buc | 0,06 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,1400 |
| 40 | 590-315 | Cablu VVGng-LS-3x1.5 | m | 20,00 |
| | 590-315 | Cablu VVGng-LS-3x1.5 | m | 20,6000 |
| 41 | VC07A | Ventilator V= 250 m.cub/h, cu telecomanda | buc | 1,00 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 |
| | 3110245538500 | Ventilator V= 250 m.cub/h, cu telecomanda | buc | 1,000 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 |
| 42 | RpVB33A | Clapeta reglabila, D= 125mm | buc | 1,00 |
| | 7129200011300 | Specialist mase plastice | h-om | 5,2400 |
| | 2521216700573 | Tevi din p.v.c. rigid tip G 25 x 1,9 STAS 6675/2 | m | 0,0683 |
| | 2513206621492 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | buc | 0,1156 |
| | 2523156718697 | Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm | kg | 0,0703 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0300 |
| | 2523156717136 | Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000 | kg | 0,2985 |
| | 2523156717150 | Placi din PVC rigid presate 5 x 1000 x 2000 | kg | 0,9346 |
| | 2523156717423 | Placi din PVC rigid presate tip I 3x1000x2000 | kg | 0,0482 |
| | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,0402 |
| | 2521216700561 | Teava PVC tip G 20 x 1.5 mm | m | 0,2100 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1,0050 |
| | 2874115819987 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 5,0250 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,1500 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 |
| Total | | | | |
| CAS | | | | |
| Cheltuieli de transport | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltuieli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total | | | | |
| TVA | | | | |