

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria or. Ștefan Vodă
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria or. Ștefan Vodă
3. Obiectul achizițiilor: Construcția terenului de joacă și sport str. Serghei Lazo, or. Ștefan Vodă

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren catg. I și II	100 m2	3,750
2	TsA01A1	Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren ușor	m3	8,000
3	RpCB02B	Beton turnat în cofraje, la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	8,000

4	RpSA10F	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2" Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc)=1,020	m	80,000
5	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	120,000
6	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperici etc.) exclusiv sustinerile	m2	32,000
7	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	37,500
8	DH04C	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrarea, manual	m2	375,000
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	37,500

10	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip	m2	187,500
11	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	100,000
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,000
13	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,000
14	Pret de piata	Montarea toboganului:	buc	1,000
15	Pret de piata	Montarea utilajului de forta	buc	5,000
16	Pret de piata	Montarea toboganului inclusiv manopera	buc	1,000
17	Pret de piata	Montarea utilajului de forta si joaca	buc	5,000

Notă 1. Materialele aplicate în opera să fie însoțite de certificate de proveniență, care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

2. Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depestarea viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturate de către antreprenor din surse proprii

3. Terminul lucrărilor 60 de zile

4. Garanția lucrărilor – minim 3 ani

5 Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător.

Primarul or. Ștefan Vodă

Cociu Vladislav

