**Лот №4. Устройство
ограждения и основания
спортивной площадки в
гимназии им. Сулеймана
Демиреля (шк. №7), в мун.
Комрат**

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Земляные работы (34x22м)		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,4960
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,4000
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) *погрузка грунта	100 m3	1,4960
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	246,8400
		Capitolul 2. Дренажные трубы, 7 рядов по 30 м.		
5	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в	m3	31,5000

1	2	3	4	5
		нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)		
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor corugata drenaj PVC dn100mm, asamblate prin sudura cap la cap (Подземная укладка дренажных труб PVC d=100mm EgePlast) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m	210,0000
7	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) (Геотекстиль S-200 1,75x50)	m2	49,0000
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Засыпка траншеи с дренажной трубой щебнем фр. 20-40)	m3	21,9000
		Capitolul 3. Устройство основания		
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 7 см)	m3	52,3600
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.20-40 толщиной 15 см)	m3	112,2000
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гранитного щебня мелкой фракции, толщиной 5 см)	m3	37,4000
		Capitolul 4. Ограждение		
12	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт)	m3	4,8000
13	CO06B3 прим	Imprejmuiri din plasa de sirma pe stilpi din profil 60x60x3mm montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea	m	140,0000

1	2	3	4	5
		<p>la coama de 2,5 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения ны высоту 2,5м из оцинкованной сетки-рабицы d=2,5/35x35 мм перетянутой оцинкованным проводом d=2,5мм через каждые 0,4м (840 м.п), по металлическим столбам 60x60x3мм на расстоянии 2,5 м друг от друга (42 стойки по 3,0м), с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) *Сетка рабица ф=2,5мм. 35x35 мм по норме 2,50; Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60x60x3мм по норме 4,68; Оцинкованный провод D=2,5мм по норме 0,225 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275</p>		
14	CL18A	<p>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Монтаж стоек из прокатного профиля 60x60x3мм длиной по 7,0м в количестве 18 штук, частично забетонированные)</p>	kg	672,3400
15	CA03B2	<p>Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150</p>	m3	2,9000
16	CN20A1	<p>Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска металлических стоек из профильной трубы, масляной краской в 2 слоя)</p>	m2	57,6000
17	CE17A прим	<p>Strat suplimentar plasa din capron montat pe imprejmuri (Капроновая сетка, уложенная по натянутой проволоке, по периметру площадки, на высоту 2,5-5 м.) Material marunt=1,0300</p>	m2	550,0000
18	CO05A2	<p>Imprejmuiri din sirma zincata in 1 rind orizontal, montate pe stilpi (Проволока оцинкованная d=4,0 мм по стойкам, в 1 горизонтальных ряда)</p>	m	180,0000