

# CAIET DE SARCINI

## Лот №6.

### Ремонт группового помещения и музыкального зала в детском саду №7, в мун. Комрат

(denumirea obiectivului)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Строительные работы</b><br><b>Capitolul 1.1. Музыкальный зал</b><br><b>Capitolul 1.1.1. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |         |
| 1      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2                 | 77,8000 |
| 2      | CG32B                       | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попеременно с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами) h=10см                                                                                                                                                                                                                                           | m3                 | 7,7800  |
| 3      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1 3/200x200мм, под полы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg                 | 45,1240 |
| 4      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                         | m2                 | 77,8000 |
| 5      | CG01A1 k=2                  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) k=2 для общего слоя в 4см | m2                 | 77,8000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |         | K=2,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |
| 6  | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ h=75мм, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром линолеум толщиной не менее 2,7мм, с высокой устойчивостью к истиранию)<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | 77,8000  |
|    |         | <b>Capitolul 1.1.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |
| 7  | RpSB04C | Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 54 mm - 2,5 mm (Разборка свинцовых сточных труб, наружный диаметр и толщина стенки 54x2,5 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 3,2000   |
| 8  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 110,0500 |
| 9  | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                 | m2 | 110,0500 |
| 10 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 110,0500 |
| 11 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 110,0500 |
| 12 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 110,0500 |
| 13 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 110,0500 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |           | (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |
| 14 | RCsB29K   | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm<br>(Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм)                                                                                                            | buc | 1,0000  |
| 15 | CL20A     | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка типа MB-120 Вc из пластика вмонтированная в кладку)                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000  |
|    |           | <b>Capitolul 1.1.3. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 16 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 77,8000 |
| 17 | CK53N     | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью более 50 м2 гарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.)<br>Material marunt (ghips, cirpe, bagheta pentru fixare plafoane)=1,0020 | m2  | 77,8000 |
| 18 | CK53Q     | Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m (Устройство в натяжном потолке монтажного отверстия под светильник (люстру) высотой до 4 м)                                                                                                                                                                                               | buc | 10,0000 |
|    |           | <b>Capitolul 1.1.4. Откосы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 19 | CK18C apl | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевого уголка перфорированного)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 30,2500 |
| 20 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 21,1750 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         | бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)                                                                                                                                                             |    |         |
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2 | 21,1750 |
| 22 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                | m2 | 21,1750 |
| 23 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2 | 21,1750 |
| 24 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 21,1750 |
| 25 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон шириной 45см)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,0200                                                                                                                | m  | 8,8000  |
|    |         | <b>Capitolul 1.2. Групповое помещение</b><br><b>Capitolul 1.2.1. Полы</b>                                                                                                                                                                                               |    |         |
| 26 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)                                                                                                                                                  | m2 | 58,9000 |
| 27 | CG32B   | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попеременно с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)<br>h=10см                                                        | m3 | 5,8900  |
| 28 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1 3/200x200мм, под полы)                                                                                                                                     | kg | 34,1620 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 29 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 58,9000 |
| 30 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) k=2 для общего слоя в 4см K=2,0000      | m2 | 58,9000 |
| 31 | CG08A      | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ h=75мм, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром линолеум толщиной не менее 2,7мм, с высокой устойчивостью к истиранию)<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | 58,9000 |
|    |            | <b>Capitolul 1.2.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |
| 32 | CF54A      | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)                                                                                                                                             | m2 | 4,0000  |
| 33 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 81,6600 |
| 34 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 81,6600 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |
| 35 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                  | m2  | 81,6600 |
| 36 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                         | m2  | 81,6600 |
| 37 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                  | m2  | 81,6600 |
| 38 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                          | m2  | 81,6600 |
| 39 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм) | buc | 3,0000  |
| 40 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка типа MB-120 Bc из пластика вмонтированная в кладку)                                                                                         | buc | 3,0000  |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.3. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |
| 41 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                    | m2  | 58,9000 |
| 42 | CK53N   | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de                                                                                                                                            | m2  | 58,9000 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4              | 5       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
|    |           | caramida cu harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью более 50 м <sup>2</sup> гарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.)<br>Material marunt (ghips, cirpe, bagheta pentru fixare plafoane)=1,0020    |                |         |
| 43 | CK53Q     | Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m (Устройство в натяжном потолке монтажного отверстия под светильник (люстру) высотой до 4 м)                                                        | buc            | 8,0000  |
|    |           | <b>Capitolul 1.2.4. Откосы</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |
| 44 | CK18C apl | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевого уголка перфорированного)                                                                                                                                                                          | m              | 24,2000 |
| 45 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)                  | m <sup>2</sup> | 16,9400 |
| 46 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 16,9400 |
| 47 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение ручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                 | m <sup>2</sup> | 16,9400 |
| 48 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 16,9400 |
| 49 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m <sup>2</sup> | 16,9400 |
|    |           | <b>Capitolul 1.3. Разделка</b><br><b>Capitolul 1.3.1. Полы</b>                                                                                                                                                                                                          |                |         |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 50 | RpCK41A    | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 13,2000 |
| 51 | CG32B      | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попеременно с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами) h=10см                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 1,3200  |
| 52 | CC03C      | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1 3/200x200мм, под полы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 7,6560  |
| 53 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 13,2000 |
| 54 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) k=2 для общего слоя в 4см K=2,0000     | m2 | 13,2000 |
| 55 | CG08A      | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ h=75мм, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром линолеум толщиной не менее 2,7мм, с высокой устойчивостью к истиранию) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | 13,2000 |
|    |            | <b>Capitolul 1.3.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 56 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 41,3100 |
| 57 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                         | m2 | 41,3100 |
| 58 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 41,3100 |
| 59 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                       | m2 | 41,3100 |
| 60 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 41,3100 |
| 61 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                        | m2 | 41,3100 |
|    |         | <b>Capitolul 1.3.3. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 13,2000 |
| 63 | CK53N   | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью более 50 м2 гарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.)<br>Material marunt (ghips, cirpe, bagheta pentru fixare plafoane)=1,0020 | m2 | 13,2000 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |
| 64 | CK53Q     | Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m (Устройство в натяжном потолке монтажного отверстия под светильник (люстру) высотой до 4 м)                                                        | buc | 2,0000 |
|    |           | <b>Capitolul 1.3.4. Откосы</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
| 65 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2  | 2,1200 |
| 66 | CK18C apl | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевого уголка перфорированного)                                                                                                                                                                          | m   | 6,0500 |
| 67 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)                  | m2  | 2,1200 |
| 68 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2  | 2,1200 |
| 69 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение ручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                 | m2  | 2,1200 |
| 70 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2  | 2,1200 |
| 71 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2  | 2,1200 |
|    |           | <b>Capitolul 1.3.5. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 72 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: двери ПБХ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 2,3500  |
| 73 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 2,3500  |
| 74 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,1400  |
| 75 | CK18C apl | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевого уголка перфорированного)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 11,4000 |
| 76 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1,1400  |
| 77 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,1400  |
| 78 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение ручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1,1400  |
| 79 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,1400  |
| 80 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,1400  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |
|    |         | <b>Capitolul 1.4. Електрика</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
| 81 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)                                   | buc | 4,0000  |
| 82 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var (Заделка отверстий в стенах цементно-известковым раствором)                                                                                                                                                                                                                            | buc | 4,0000  |
|    |         | <b>Capitolul 2. Монтажные работы</b><br><b>Capitolul 2.1. Внутренняя электрика</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |
| 83 | RpEB02A | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2) ВВГнг FR LS 3x1,5<br>Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m   | 69,0000 |
| 84 | RpEB02B | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения 6-10 мм2) ВВГнг FR LS 3x2,5<br>Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500     | m   | 85,0000 |
| 85 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гофры, диаметром 16 мм)<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000                                                                                       | m   | 84,0000 |
| 86 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) LED 24 Вт 6000K IP 20<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400                                                                                         | buc | 20,0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 87 | RpEA09C | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 30x10 мм)                                                                                                                                                                              | m   | 20,0000 |
| 88 | RpEE02A | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, bipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей двухклавишных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)                                                                                 | buc | 8,0000  |
| 89 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)                                                        | buc | 10,0000 |
| 90 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (Установка переключателей триполярных, маслянных, капсульных, монтируемых на деревянных или пластиковых дюбелях, консолях, соединенных медными или алюминиевыми проводами, до 25 A, AC-3 DITA или подобных ) Автомат ВА 47-29 1P B20 | buc | 2,0000  |
| 91 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. (Установка переключателей триполярных, маслянных,                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |               | капсульных, монтируемых на деревянных или пластиковых дюбелях, консолях, соединенных медными или алюминиевыми проводами, 40-63 А, АС-3 DITА или подобных ) Дифференциальный автомат AD12M С 30 мА 25А                                                                                                                               |       |         |
| 92 | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) | buc   | 2,0000  |
|    |               | <b>Capitolul 2.2. Пожарная сигнализация</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |
| 93 | RpEE23C       | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : avertizoare ( Демонтаж датчиков пожарной сигнализации)                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 7,0000  |
| 94 | RpEB14A       | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Демонтаж слаботочных проводов, пожарной сигнализации)                                                                                                                                                                        | m     | 61,0000 |
| 95 | 10-08-002-02  | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 7,0000  |
| 96 | 10-01-055-03  | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: бетонной                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m | 0,6100  |
| 97 | Pret de piata | Cablu cupru complet ecranat, 1x2x0,8mm MEKAS JE-НН....Bd FE 180/PH120 HFFP                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 61,0000 |
| 98 | RpEA09A       | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 15x10 мм)                   | m     | 61,0000 |
|    |               | <b>Capitolul 3. Оборудование</b><br><br><b>Capitolul 3.1. Внутренняя электрика</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |
| 99 |               | Автоматический выключатель ВА 47-29 1P B20                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 2,0000  |

| 1   | 2             | 3                                                                        | 4   | 5      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |               |                                                                          |     |        |
| 100 |               | Дифференциальный автомат АД12М С 30 мА 25А                               | buc | 1,0000 |
|     |               | <b>Capitolul 3.2. Пожарная сигнализация</b>                              |     |        |
| 101 | Pret de piata | Detector anti-incendiu de fum, D9000 SR , inclusiv Baza de montare B9000 | buc | 7,0000 |