

Formularul de deviz nr. 1 - Lista cu cantități de lucrări

1. Obiectul achizițiilor: Reparația capitală a podului rulant (partea electrică)

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

2. Autoritatea contractantă: S.A. „CET-Nord”, adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Cantitatea
1	2	3	4	5
		1. Комплект электромонтажный (для подключения и установки электрооборудования)		
1	08-01-001-1	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью, кВ(А: 250 (установка трансформатора ОСОВ-0,25-У5 380/220/12)	buc	1,000
2	08-01-059-2	Выключатели: МГГ с приводом (Выключатель путевой КУ-703)	buc	2,000
3	08-01-059-2	Выключатели: МГГ с приводом (Выключатель ножной РД А2)	buc	1,000
4	08-01-059-2	Выключатели: МГГ с приводом (Выключатель путевой КУ-701)	buc	4,000
5	08-01-059-2	Выключатели: МГГ с приводом (Выключатель путевой ВП 15 К)	buc	1,000
6	08-01-059-2	Выключатели: МГГ с приводом (Выключатель путевой ВП 15 К)	buc	1,000
7	08-01-059-2	Выключатели: МГГ с приводом (Выключатель аварийный ВУ 22-2Б)	buc	1,000
8	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou (розетка)	buc	1,000
9	RpEE06D	Montarea comutatoarelor (intreruptoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), (выключатель одноклавишный)	buc	1,000
10	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 16-35 mmр (Прокладка проводов ПВ 3 35 мм2)	m	66,000

1	2	3	4	5
11	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 16-35 mmр (Прокладка проводов ПВ 3 16 мм2)	m	210,000
12	Preț furnozor	Изоленга ПВХ	kg	1,000
13	Preț furnozor	Изоленга ХБ	kg	1,000
14	CL12A	Constructii metalice de sustinere r de inalta presiune tip turn din CET si CTE, livrate in subansamble gata confectionate	t	0,080
15	Preț furnozor	Хомут червячный 32-50	buc	40,000
16	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmр (провод ПВ 10 мм2)	m	130,000
17	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр (проводо 4 мм2)	m	150,000
18	Preț furnozor	Хомут червячный 20-32	buc	42,000
19	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр (проводо 2,5 мм2)	m	470,000
20	Preț furnozor	Хомут червячный 12-22	buc	26,000
21	08-02-411-1	Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 (металорукав 15 в изоляции)	100 m	0,120
22	Preț furnozor	Наконечник 2,5 мм 2-6	buc	150,000
23	Preț furnozor	Наконечник RNB 2-5	buc	100,000
24	Preț furnozor	Наконечник НТ 2,5-12	buc	100,000
25	Preț furnozor	Наконечник 35 mm 2-8	buc	6,000
26	Preț furnozor	Наконечник 16 mm 2-8	buc	80,000
27	Preț furnozor	Наконечник 10 mm 2-6	buc	36,000
28	Preț furnozor	Наконечник 4 mm 2-6	buc	60,000
29	Preț furnozor	Наконечник НТ mm 4-12	buc	50,000
30	Preț furnozor	Наконечник RV 2-5	buc	10,000

1	2	3	4	5
31	Preț furnozor	Наконечник RV 2-4	buc	30,000
32	08-02-411-1	Рукав наружным диаметром, мм, до: 48(металорукав 18 в изоляции)	100 m	0,120
33	08-02-411-1	Рукав наружным диаметром, мм, до: 48(металорукав 25 в изоляции)	100 m	0,120
34	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm. (Трубка ТУТ 33/10 10 кВ)	m	3,000
35	Preț furnozor	Хомуты 4,8*200 мм	buc	200,000
36	Preț furnozor	Хомуты 7,6*500 мм	buc	200,000
37	RpEA01C1	Термоусадка 33/10	m	3,000
38	RpEA01A1	Термоусадка 6,0/3,0	m	10,000
39	RpEA01A1	Термоусадка 10,0/5,0	m	10,000
40	RpEA01A1	Термоусадка 20,0//10,0	m	6,000
41	RpEA03A1	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. (Труба ВГП Ду-25*2,5)	m	15,000
42	RpEA06B	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii (Втулка В28)	buc	30,000
43	RpEA06B	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii (Втулка В17)	buc	30,000
44	RpEA06B	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii (Патрубок вводный д-16 с контагайками)	buc	12,000
45	RpEA06B	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii (Патрубок вводный д-20 с контагайками)	buc	20,000
46	RpEA06B	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii (Патрубок вводный д-25 с контагайками)	buc	18,000

1	2	3	4	5
47	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Профиль полиэтиленовый Г-образный)	m	10,000
48	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Короб кабельный CS20100)	100 m	0,130
49	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Короб кабельный с крышкой CS202000)	100 m	0,100
50	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm (Перемышка заземления ПГС 25-280 У2,5)	m	30,000
51	Preț furnozor	Лист г/к 2 мм 1000*2000 мм	kg	10,000
52	Preț furnozor	Проволка д-2,5 мм	kg	1,000
53	RpEQ04A	Montarea cutiei (Монтаж коробки проходной CS-1515)	buc	5,000
54	Preț furnozor	Коробка проходная CS-1515	buc	5,000
55	RpED06A	Montarea la poduri rulante a sinei de rulare pentru caruciorul de cabluri la podurile rulante	m	13,000
56	Preț furnozor	Placa de cauciuc 2,0 mm	kg	50,000
		2. Utilajul		
57	Preț furnozor	Трансформатор ОСОВ -0,25-Н5 380/220/12	buc	1,000
58	Preț furnozor	Выключатель путевой КУ-703	buc	2,000
59	Preț furnozor	Выключатель ножной РДА2	buc	1,000
60	Preț furnozor	Выключатель путевой КУ-701	buc	4,000
61	Preț furnozor	Выключатель путевой ВП15К	buc	1,000
62	Preț furnozor	Выключательаварийный ВУ 22-2Б	buc	2,000

1	2	3	4	5
63	Preț furnozor	Выключатель путевой ВП15К	buc	1,000
64	Preț furnozor	ТКГ 400-СУ У2 тормоз колодочный (в сборе)	buc	1,000
65	Preț furnozor	ТКГ 300-СУ У2 тормоз колодочный (в сборе)	buc	2,000
66	Preț furnozor	ТКГ 200-СУ У2 тормоз колодочный (в сборе)	buc	1,000
67	Preț furnozor	Панель ввода и защиты УНК-КМ-1	buc	1,000
68	Preț furnozor	Панель управления CS-КМ-1-1	buc	1,000
69	Preț furnozor	Щит блока резисторов CS-BR-2-1	buc	1,000
70	Preț furnozor	Щит блока резисторов CS-BR-2-1	buc	1,000
71	Preț furnozor	Шкаф контактный CS-9177	buc	2,000
72	Preț furnozor	Комплект гибкого токоподвода CS-22117	buc	1,000
73	Preț furnozor	Пульт управления в комплекте с кулачковыми командоконтроллерами РКК-1-4	buc	1,000
74	Preț furnozor	Панель управления CS-КМ-1-2	buc	1,000