

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria Cirpesti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Cirpesti**
3. Obiectul achizițiilor **Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei Cirpesti str. La Monic (la vale)-strRotundu L=474 m x 4,5 m**

Intocmit in prețuri curente 18.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. La Monic (la vale)-strRotundu L=474 m x 4,5 m 1.1. Lucrari de reparatie				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta H=10 cm	100 m3	2,1300		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,7521		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки	100m2	21,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0257		
3	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	2,3100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4807		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	10,6861		
4	DC01A K=0,67	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm	m2	2 133,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,2911		
	7123010010200	Betonist	h-om	828,8838		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,5822		
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	8,5747		
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	128,6199		
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	85,7466		
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	7,1456		
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	2,8582		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	42,8733		
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	97,1795		

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	140,0528		
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	75,7428		
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0286		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	5,7164		
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	10,0038		
	2320166200676	White spirit	kg	15,7202		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	5,7164		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	101,4668		
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	25,7240		
	2320187315789	Decofrol	kg	15,7202		
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	65,7391		
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	65,7391		
	2952270003608	Vibroinfigurator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	65,7391		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,1467		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	28,5822		
	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	28,5822		
	2952240000000	Longrină metalică de 3 m lungime	h-ut	3 144,0420		
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	65,7391		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrări de reparație Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total str. La Monic (la vale)- strRotundu L=474 m x 4,5 m Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurări sociale și medicale (VR) * 24 %	24 %	
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur) * 14,5 %	14,5 %	
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) *	20 %	

1	2	3	4	5	6	7
		20 %				
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

V.Mocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)