

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Reparatia curenta a cabinetului radiologic existent la IMSP CS Nisporeni**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie cabinet radiologic et.4</b>		
		<b>1.1. Demontari</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	135,03
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta.	m2	22,20
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	75,40
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,58
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,86
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip.	buc	12,00
7	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	45,00
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	14,00
9	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	12,50
10		Transportarea materialelor	h-om	0,00
11	TrB01A1-5		t	20,00

		Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m		
12	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	20,00
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	20,00
		<b>1.2. Pardoseli</b>		
14	RpCE29A	Pelicula din polimeri 90mcr	m2	86,98
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, .	m2	86,98
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /plasa BP-5 150x150mm	kg	166,13
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	86,98
18	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor de PVC 2mm Grabo Conducto S Omogen Group T	m2	86,98
		<b>1.3. Pereti</b>		
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	156,89
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	156,89
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,89
22	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la glafuri	m	75,00
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	156,89

		stratul de amorsaj		
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	156,89
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,89
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	156,89
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,89
		<b>1.4. Tavan</b>		
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	86,98
29	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/corul la tavan	m2	13,20
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	100,18
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	100,18
32	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-100,18
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,18
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	100,18

35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,18
<b>1.5. Timplarie</b>				
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice .	m2	2,05
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/lacat ,miner , cilindru 3-5 chei	buc	1,00
38	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /sticla Low-E profil 5 camre	m2	22,50
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice( lat 250mm )	m	10,00
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat=200mm	m	10,00
41	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ Ferestre 1050x850 din plumb cu sticla plombata gr.10mm bariera de protectie radiologica	m2	0,90
42	CK21A	Usi (cu plumb 3mm) 2100x900=2buc, 2100x1200=1buc ,confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,30
<b>1.6. Lucrari tehnico sanitare</b>				
43	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15mm	m	18,00
44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,00
45	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00

46	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00
47	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00
48	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,00
49	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00
50	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,00
51	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00
52	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,00
53	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"	buc	10,00
54	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	5,00
55	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/1500x500mm	buc	5,00
56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	20,00
57	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	18,00
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc	2,00

		avind diametrul nominal de 3/4" -1"/Robinet de trecere cu sfera d=25mm		
59	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Olandez d=25x3/4M	buc	2,00

		<b>1.7. Retea electrica</b>		
--	--	-----------------------------	--	--

60	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	30,00
61	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00
62	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,40
63		Cablu electric VVG 5x4mm <sup>2</sup>	m	11,00
64		Cablu electric VVG 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	42,00
65		Cablu electric VVG 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	87,00
66	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED 60x60	100 buc	0,10
67		Corp de iluminat LPO 2x36	buc	10,00
68	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04
69		Ingrerupator cu o clapeta	buc	4,00
70	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm/teava gofrata	100 m	0,53
71		Teava gofrata D=20mm	m	53,00
72	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,00

		<b>2. Lucrari de montare</b>		
--	--	------------------------------	--	--

73	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, montat pe perete	buc	1,00
74	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,00
<b>3. Utilaj</b>				
75		Dulap electric	buc	1,00
76		Intrerupator automat VA47-29 3P 25A	buc	1,00
77		Intrerupator automat VA47-29 1P 16A	buc	3,00
78		Intrerupator automat VA47-29 1P 10A	buc	3,00

*Sus. V. Ploceanu*