

Lista descifrată a lucrărilor

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoarea (lei)	
					Pe unitate de masura	Total, inclusiv salariul
1	2	3	4	5		
		Lucrări de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов).	m2			
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов).	m2			
2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
3	RpCK42A	Desfacerea stîlp de susținere din betonsau mortar de ciment	m2			
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500		
3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane,	m			
4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,	m			
5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			
6.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
6.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			

7.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
7.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		TOTAL Lucrări de demolare				
		Lucrări de reparație la acoperiș				
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг).	kg			
8.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400		
8.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
8.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
8.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000		
8.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100		
8.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
8.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами).	m3			
9.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250		
9.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000		
9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500		
9.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
9.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
9.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare) cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием) тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м).	t			
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200		
11	Tr11AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500		
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			
12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
13	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletieri, diagonala, coarde) Reparații căpriori	buc			
13.1	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0170		
13.2	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0900		
13.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5500		
13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
13.5	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150		
13.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
14	RpCH06A	Reparatii fermelor prin înlocuirea elementelor orizontale stîlp intermediar de susținere 250 x250 x 6m 2,25 mc	buc			
14.1	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,3750		
14.2	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0900		
14.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5500		

14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
14.5	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150		
14.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
15	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3			
15.1	2010102908737	Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B	m3	1,0500		
15.2	2414147327483	Lignolineum	kg	0,5000		
15.3	7124010010700	Dulgher	h-om	7,4000		
15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000		
15.5	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200		
15.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
16	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. rige100 x300 K0,01	m2			
16.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0100		
16.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200		
16.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
17	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) și consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.((tablă cutată gr min 0,45 mm H20 mm	m2			
17.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500		
17.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
17.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
17.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
17.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
17.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000		
17.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000		
17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
17.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
18	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно).	m2			
18.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100		
18.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000		
18.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000		
18.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000		
18.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400		
19	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. . Rige100 x 30mm	m2			
19.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0090		
19.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200		
19.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
20	CE06A		m2			

		Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tablă cutată gr min 0,45 mm H20 mm)			
20.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	
20.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	
20.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	
20.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	
20.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	
20.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	
20.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	
20.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	
20.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
20.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	
21	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ металлические трубчатые леса для внутренних и наружных работ на высоте до 7 м, включая необходимые материалы для устройства рабочего помоста, навесы из ДВП или защитная сетка).	m2		
21.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	
21.2	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	
21.3	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	
21.4	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	
21.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	
21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
21.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	
22	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3		
22.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	
22.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	
22.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	
22.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	
22.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	
22.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	
23	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3		
23.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	
23.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	
23.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	
23.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m		
24.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	
24.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	
24.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	
24.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	
24.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	
24.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	
24.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	
24.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	

24.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
24.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			
25.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
25.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
25.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
25.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
25.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
25.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
25.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
25.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000		
25.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
25.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m			
26.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000		
26.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
26.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
27	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea.	m3			
27.1	2010102908737	Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B	m3	1,0500		
27.2	2414147327483	Lignolineum	kg	0,5000		
27.3	7124010010700	Dulgher	h-om	7,4000		
27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000		
27.5	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200		
27.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
28	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. . Ragle100 x 30mm	m2			
28.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0100		
28.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200		
28.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
29	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.((tablă cutată gr min 0,45 mm H20 mm	m2			
29.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500		
29.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
29.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
29.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
29.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
29.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000		
29.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000		
29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
29.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
30	CE30A		m2			

		Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. . Rigle100 x 30mm			
30.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0100	
30.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	
30.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	
30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
31	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.((tablă cutată gr min 0,45 mm H10mm	m2		
31.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	
31.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	
31.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	
31.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	
31.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	
31.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	
31.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	
31.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
31.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	
32	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3		
32.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	
32.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	
32.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	
32.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	
32.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	
32.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	
33	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3		
33.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	
33.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	
33.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	
33.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой).	m		
34.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	
34.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	
34.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	
34.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	
34.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	
34.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	
34.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	
34.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	
34.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	
34.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
35	CE22A		m		

		Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.				
35.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
35.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
35.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
35.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
35.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
35.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
35.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
35.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000		
35.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3500		
35.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
36	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m			
36.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000		
36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
36.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		TOTAL Lucrări de reparație la acoperiș				