

CAIET DE SARCINI
prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri

1. Denumirea beneficiarului: Pretura sectorului Rîșcani
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Pretura sectorului Rîșcani
3. Obiectul achizițiilor Amenajarea parțială a terenului cu nr. cadastral 0100414.435
proprietate municipală, situat în mun. Chișinău strada Matei Basarab

Amenajarea parțială a terenului cu nr. cadastral 0100414.435
proprietate municipală, situat în mun. Chișinău strada Matei Basarab

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Demolarea		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=4 cm) poz.1	m3	26,40
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta poz.1	m3	99,00
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton 1000x200x80 - poz.2	m	726,10
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton 1000x300 x150 mm - poz.3	m	11,00
5	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	300,69
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (mycop) cu bolovani, cu pietre	t	300,69
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	300,69
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,729
		1.2. Lucrari de montare		
		1.2.1. Amenajarea terenului		
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv poz.1	m3	223,50
10	TsC54B	Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm poz.1	m3	89,40
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm poz.1	m3	74.50
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea alba poz.1	m2	745,00

1	2	3	4	5
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 poz. 3	m	802,10
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR1000*300*150 poz. 4	m	12,00
15	TsH91A	Instalarea banci pentru parc poz.5	шт.	8,00
16	TsH91B	Instalarea cos de gunoi poz.6	шт.	8,00
		1.2.2. Gazon poz. 9		
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	1 982,00
18	TsH05Ak =1,5	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime H=15 cm	m2	1 982,00
19	Pret de piata	Pamint vegetal	m3	198,20
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	19.82
		1.2.3. Arbori (Thiua Smarad) poz. 8		
21	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	19,50
22	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (Разноска саженцев и кустов для посадки на расстояние 100м)	шт.	39,00
23	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Arbori (Thiua Smarad) saditi	шт.	39,00
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	19,50
25	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	19,50
		2. Utilaje		
26		Banca pentru parc 2,90*0,50 m	шт.	8,00
27		Cos de gunoi	шт.	8,00

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public,
pentru miniscuarul din mun. Chisinau, str. Matei Basarab 7/2


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol pentru piloni	m3	3,840
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,144
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,144
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,038
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13.200
6	CC01D1	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	25,600
7	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE, avind diametrul de 110 mm	m	54,500
8	pret de piata	Teava PE D110	m	54,500
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu umpluturi	m3	4,320
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv umpluturi	m3	4,320
11	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 108 mm	m	8,300
12	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol pentru forare prin metoda inchisa	m3	15,000

1	2	3	4	5
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,000
14	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	13,000
15	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m sapatura transeului (tip2) lungime de 124 m	m3	33,480
16	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor corugata , avind diametrul de 32 mm	m	33,000
17	pret de piata	Teava corugata dublu strat, d-32 mm	m	33,000
18	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor corugata , avind diametrul de 50 mm ПНД/ПВД	m	8,500
19	pret de piata	Teava corugata dublu strat, d- 50 mm ПНД/ПВД	m	8.500
20	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	6,000
21	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	6,000
22	pret de piata	Pilon metalic otel galvanizat (ELMOS) (suport de sustinere in complet), L-4 m	buc	6,000
23	RpEQ06A	Montarea clemelor	buc	38,000
24	pret de piata	Cleme de derivare/ conexiune (10-35/1,5-25 mm)	buc	18,000
25	pret de piata	Cleme de derivare/ conexiune (1,5-4 mm)	buc	18,000
26	pret de piata	Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП (КЗ) ЗОИ 16-95/2,5-35	buc	2,000
27	pret de piata	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea elementelor pe pilon, 20x0,7 F207	m	13,000
28	pret de piata	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	13,000
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu transee T2	m3	24,320

1	2	3	4	5
30	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv transee T2	m3	24,320
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	21,710
32	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,710
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,132
		2. Lucrari de montare		
34	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat consola	buc	6,000
35	pret de piata	Consola unitara ELMOS HD-0016	buc	6,000
36	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	6,000
37	pret de piata	Corp de iluminat LED, iluminat miniscuar, P-30W (Philips Malaga) BRP 101	buc	6,000
38	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izotatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	12,000
39	pret de piata	Manusa termoretractabila (3x16-25)	buc	10,000
40	pret de piata	Manusa termoretractabila (2x16-25)	buc	2,000
41	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,030
42	pret de piata	Carcas metalic neperforat, pentru montarea si protectia conductoarelor electrice- 60x50x3000 mm	buc	1,000
43	08-02-411-1	Furtun metalic, gofrat cu izotatie PVC diametrul 25 mm P3-ЦП 32	100 m	0,080
44		Tub metalic gofrat cu izotatie PVC, D 25 mm P3-ЦП 32	buc	8,000
45	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,040
46	08-02-148-1	Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,280
47	08-02-141-1	Cablu in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,960
48	pret de piata	Cablu АВВГнг-2x16 mm2	m	8,000
49	pret de piata	Cablu АВВГнг-3x4 mm2	m	24,000

1	2	3	4	5
50	pret de piata	Cablu АПВБ6IIIп-1 3x16	m	196,000
51	08-02-142-1	Executarea patului de cablu in transee	100 m	0,710
52	pret de piata	Nisip	m3	6,390
53	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida	100 m	0,710
54	pret de piata	Caramida	buc	594,000
55	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
56	pret de piata	Panou de distributie metalic cu lacat, montare aparenta, IP 54 ИИМП-2,3	buc	1,000
57	pret de piata	Sina PE N 8x12 KC	buc	1,000
58	pret de piata	Sina N 8x12 KC	buc	1,000
59	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
60		Intrerupator automat, BA47-29/1P/B/10A	buc	1,000
61	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40A	buc	1,000
62		Separator de sarcina BH-32/1P/40A	buc	1,000
63	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m	0,150
64		Armatura riflata d-18 mm	m	15,000
65	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,840
66	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,250
67		Sirma din otel d-8 mm	m	84,000
68	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,250
69		Banda de legatura din otel 25 x 4 mm	m	25,000

Conducătorul grupului de lucru



Vlad MELNIC