

APROBAT

Director al Serviciului de Informații și
Securitate al Republicii Moldova

general-maior al SIS Alexandr ESAULENCO

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1

Reparatia capitala a fatadei edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova
situat in mun. Chisinau (Amenajarea teritoriului - PG)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sistematizari verticale		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	580,2000
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	87,0000
3	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	185,0000
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	185,0000
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,1870
6	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,9300
		Capitolul 2. Pavaj vibropresat gr.60 mm		
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	58,0000
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	29,0000
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat min. 60 mm grosime asezate pe un	m2	580,2000

1	2	3	4	5
		strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)		
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 1000x300x150mm)	m	114,2400
		Capitolul 3. Inverzirea teritoriului		
11	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	38,5000
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,3850
13	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	0,3850
		Capitolul 4. Forme arhitecturale mici		
14	Pretul furnizorului	Bariera automata acces auto (inclusiv accesoriile si montarea)	buc	1,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.