

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada
Hotinului(37)-Timisoara,
or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau №
MD-2018-10-22-000072-11-48-F-
IEE**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta № 2-1-6

Str.Hotinului (37)-Timisoara. Iluminat electric exterior (mapka IEE)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Кабель "Tosada" и линейная арматура				
1	33-04-01 7-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,320		
2	Pret de piata	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m	320,000		
3	Цена поставщика	Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	16,000		
4	Цена поставщика	Скрепсы для крепления лент А200	buc	16,000		
5	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА2000	buc	4,000		
6	Цена поставщика	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
7	Цена поставщика	Зажим натяжной НЦ70	buc	10,000		
8	Цена поставщика	Зажим соединительный СНСА 70	buc	5,000		
9	Цена поставщика	Зажим соединительный СФ 70	buc	20,000		
10	Цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	4,000		
11	Цена поставщика	Зажим EP95-13	buc	10,000		
12	Цена поставщика	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	8,000		
13	Цена поставщика	Зажим ПС-1-1	buc	12,000		
14	Цена поставщика	Зажим ПС-1	buc	25,000		
15	Цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc	16,000		
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Стальные элементы конструкции				
16	08-02-30 5-4	Traversa pe stilp	buc	15,000		
17	Pretul firmei	Traversa TH27	buc	15,000		
18	08-02-30 5-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	3,000		
19	Pretul firmei	Кронштейн У4	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-30 5-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	25,000		
21	Pretul firmei	Хомут X12	buc	10,000		
22	Pretul firmei	Хомут X16	buc	15,000		
23	Pretul firmei	Стяжка Г11	buc	6,000		
24	Pretul firmei	Стяжка X89	buc	5,000		
25	Pretul firmei	Заземляющий проводник d=10мм	m	14,000		
		Capitolul 2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
26	08-01-06 6-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	6,000		
		Capitolul 2.3. Кабельные изделия				
27	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,450		
28	Pret de piata	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч. 1x1,5мм ² +Cu	m	45,000		
		Capitolul 2.4. Прокат черных металлов				
29	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10мм)	100 m	0,400		
30	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m	0,500		
31	08-02-40 6-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,060		
32	08-02-39 6-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,030		
33	Pret de piata	Металлический короб 100x50мм	m	3,000		
		Capitolul 2.5. Оборудование осветительное				
34	08-02-36	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
	9-3	(Светильник светодиодный 20-25Вт)				
35	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна KC2)	buc	10,000		
		Capitolul 2.6. Reconstrucția существ ЩУ согласно ТУ РА-8025				
36	08-03-52 3-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН-2)	buc	3,000		
		Capitolul 2.7. Демонтажные работы				
37	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	4,000		
38	08-02-36 3-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	4,000		
		Capitolul 3. Valoare utilajului				
39	Цена поставш ика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	6,000		
40	Цена поставш ика	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc	10,000		
41	Pretul firmei	Предохранитель ПН2-16А	buc	3,000		
Прямые затраты			лей			
Cheltuii de semifabricat si depozitie			1,20 %			

Total:

Lucrari de constructie
Lucrari de montaji
Valoare utilajului

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)