

**Reconstructia institutiei de
invatamint timpurii din
s.Magurele, r-ul Ungheni si
infiintarea complecsului
educational gimnaziu-gradinita.**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-4/2 IVC
Deviz-oferta № 2-1-4/2 IVC**

Ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|---|---------------------------|---|----------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Capitolul 1. Montarea utilajului | | | | | | |
| 1 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, (Приточно вытяжная установка) | buc | 1,00 | | |
| 2 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm -Заслонка ПВ1.ПВ2 | buc | 4,00 | | |
| 3 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель) | buc | 8,00 | | |
| 4 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, (в санузле и душевых) | buc | 1,00 | | |
| 5 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului PER 200-250 | buc | 15,00 | | |
| Cheltuieli directe | | | lei | | | |
| Asigurarea sociale | | | 24,00 % | | | |
| Transport | | | 10,00 % | | | |
| Depozitare | | | 2,00 % | | | |
| Total | | | 100,00 + | | | |
| Cheltuieli de regie | | | 76,00 % | | | |
| Beneficiu | | | 6,00 % | | | |
| Capitolul 2. Montarea elementrlor de ventilare | | | | | | |
| 6 | VB11A | Montarea -Потолочный дифузор 4-стороннего распределения 370 *370 L200-260м3 (Exlud: materiale. aparat de sudura)) | buc | 15,00 | | |
| 7 | Pret | Потолочный дифузор Квадра 225 | buc | 15,00 | | |
| 8 | VB01A | Montarea Clapeta de reglare -Д=225мм (Exlud: material) | buc | 15,00 | | |
| 9 | Pret | Clapeta -Клапан воздушный регулировочный д 225мм | buc | 15,00 | | |
| 10 | VB11A | Montarea- Диффузоры вытяжные | buc | 18,00 | | |
| 11 | Pret | Диффузор вентиляционный вытяжной EFFд=200мм | buc | 13,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------|--------|---|----------|--------|---|---|
| 12 | Pret | Диффузор вентиляционный вытяжной EFFд=100мм | buc | 6,00 | | |
| 13 | CL20A | MontareaGrile de ventilatie gata confectionate - Решетки (excludere :lant, grila) | buc | 8,00 | | |
| 14 | preți | Приточная вентиляционная решетка 200*100мм | buc | 4,00 | | |
| 15 | preți | Решетка вентиляционная металлическая наружной установки P400*400мм | buc | 4,00 | | |
| 16 | VA11H | Montare Воздуховоды гибкие утепленные Д=225 (Exclud.: material, utilaj) | m2 | 5,66 | | |
| 17 | Pret | Воздуховоды гибкие утепленные д =225мм | m | 8,00 | | |
| 18 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 50,40 | | |
| 19 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 46,30 | | |
| 20 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 8,00 | | |
| 21 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 54,50 | | |
| 22 | VB27B1 | Caciula de protectie, pentru canale circulare -tabla zincata gr1mm d200-3oHT | buc | 1,00 | | |
| 23 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7mm grosime, (Специальная деталь (переходник) из оцинкованного листа) | m2 | 8,00 | | |
| 24 | Pret | Крепление воздуховодов и оборудования | kg | 300,00 | | |
| 25 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala -минвата с покрытием стеклопластика | m2 | 169,20 | | |
| Cheltuieli directe | | | lei | | | |
| Asigurarea sociale | | | 24,00 % | | | |
| Transport | | | 10,00 % | | | |
| Depozitare | | | 2,00 % | | | |
| Total | | | 100,00 + | | | |
| Cheltuiel de regie | | | 14,50 % | | | |
| Beneficiu | | | 6,00 % | | | |
| Capitolul 3. Utilaj | | | | | | |
| 26 | | Потолочно-вытяжная установка с роторным рекуператором тепла вытяжного воздуха , с эл. догревом VERSO-R-1700-H-E-R1-F7/M5-C5-L/A с автоматикой Komfovent | buc | 2,00 | | |
| 27 | | Заслонка нар. воздуха 300*400H мм с эл.приводом 10кв | buc | 4,00 | | |
| 28 | preți | Шумоглушитель - 300*400mm | buc | 4,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------|-------|--|--------|-------|---|---|
| | | L600mm | | | | |
| 29 | preti | Шумоглушитель - 300*400mm L900mm | buc | 4,00 | | |
| 30 | preti | Вентилятор осевой д=160мм L-380м3/or H260Па эл.дв.N=0.06квт SISTEMAIER K160M | buc | 1,00 | | |
| 31 | Pret | Камера статистического давления PER200*250 500*500*350H SISTEMAIR | buc | 15,00 | | |
| Cheltuieli directe | | | lei | | | |
| Depozitare | | | 1,20 % | | | |

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()