

**Reparația capitală a tavanului sălii
de concert a Casei de Cultură
din s. Ciuciuleni, r. Hîncești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Deviz-ofertă

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Desfaceri		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	361,8000
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi de gfips la tavane suspendate,	m2	361,8000
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti tavane din lemn,	m2	361,8000
4	RpIzD43A	Desfacerea termoizolatiei la tavan executate cu saltele din vata minerala la valume si suprafite simple	m2	361,8000
5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	60,0000
6	TRI1AA05G3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 3	t	60,0000
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	60,0000
		Capitolul 2. Tavan suspendat		
8	CL08A	Elemente metalice Profile 60*20*3 montate peste 2.0m pe partea inferioara a fermelor pentru sustinerea tavanului 8 bare *26.8m*2.54 kg/ml	t	0,5440
9	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,5440
10	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata, montata pe profile de tabla zincata UD 28-27 grosimea de 0.6mm peste 400mm norma 2.5m la m2	m2	361,8000
11	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de bariera vaporii tip Eurovent Dachmaster 120g/m2	m2	361,8000
12	IzF10F	Strat termoizolator la tavan, din placi din vata minerala tip OBID LS grosimea 150mm densitatea 25kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/mk incombustibil standart EN 13501-1+A1).Conform normativelor de	m2	361,8000

1	2	3	4	5
		rezistentă la foc pentru RM. pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 %		
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduriș montat sub stratul de înveliș de țiglă, plăci ondulate sau amprentate. se adaugă bandă lipicioasă Norma 0.1 buc (role) /m ² Material marunt=1,0300	m ²	361,8000
14	CK50B	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincate: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m ²	361,8000
15	CK50C	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincate: suprafețe tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m ²	76,0000
16	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (rusturi colțuri intersecții)	m ²	120,3300
17	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m ²	437,8000
18	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m ²	437,8000
19	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m ²	437,8000
20	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinil-acrilici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe glet existent, executate manual	m ²	437,8000

Președintele grupului de lucru

Gheorghe GRIGORAȘ