

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **ATAS Centru -Est**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **ATAS Centru -Est**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a sondei arteziene si a sistemului de canalizare la Centrul de plasament pentru persoane varstnice, persoane cu dizabilitati din cadrul Directiei protectia persoanelor in varsta si a persoanelor cu dizabilitati a STAS-ului Telenesti**

Terenul sondei arteziene si turnului de apa.

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | |
| | | 1.1. Scara tehnologica | | |
| 1 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 0,20 |
| 2 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,02 |
| 3 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 1,20 |
| 4 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,30 |
| 5 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 6 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2 | 1,20 |
| | | 1.2. Amenajarea patului | | |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 40,20 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 25,50 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip sub camera statiei de pompare | m3 | 1,10 |
| | | 1.3. Acoperita cu petris | | |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip cu pietris | m3 | 22,95 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 15,30 |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 40,00 |
| 13 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 21,00 |
| | | 1.4. Imprejmuire | | |
| | | 1.4.1. Gard metalic | | |
| 14 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 5,04 |
| 15 | CO06B2 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat | m | 112,00 |
| 16 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de | m2 | 12,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| | | miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | | |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,04 |
| | | 1.4.2. Poarta si portita | | |
| 18 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,34 |
| 19 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,34 |
| 20 | CK14A | Porti si portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel d=108mm (уголок, катанка, сетка, ст. трубы д=108х6 мм l=2.4м-3 шт. шарниры и проушины, покраска) | m2 | 7,56 |
| 21 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,34 |
| 22 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 1,20 |
| | | 1.5. Demontarea turnului | | |
| 23 | CL51A | Demontarea turnului de apa veche din otel, V=25m3 -K=0.5 | t | 3,65 |
| 24 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace | m3 | 8,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------|---|-------|
| | | mecanice, beton armat | | |
| 25 | RpAcA42A | Ridicarea betonul veche, avind greutatea de pina la 0,2 t (8.05x2.4) | t | 19,32 |
| 26 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 19,32 |