

**Construcția stației de pompare
și rețele de canalizare în
municipiul Hîncești, sector
Dumbrava**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-1

Alimentare cu canalizare exsterioara (marca REAC.Actualizat 03.2025)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Канализация				
		1.1.1. Lucrari de terasamente tevi				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта в отвал)	100 m3	18,24		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	37,39		
		<i>Total</i>				
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3	68,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	140,08		
		<i>Total</i>				
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm обр. засыпка	100 m3	18,24		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	19,88		
		<i>Total</i>				
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	18,24		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	160,88		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	189,51		
		<i>Total</i>				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	68,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,08		
		<i>Total</i>				
6	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	68,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,32		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,80		
		<i>Total</i>				
7	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления котлована)Dulap de rasinoase se exclude	m2	250,00		
	7124010010700	Dulgher	h-om	155,00		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,70		
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	1,45		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	5,70		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de terasamente tevi						
		1.1.2. C1				
8	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Труба ПБХ с муфтой и прокладкой SN4/SDR 41 Φ160x 4,0) C-t materiale marunte 1.005	m	21,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,30		
	2521216700500 160	Teava din PVC mufata de 9 m lungime (Труба ПБХ с муфтой и прокладкой SN4/SDR 41 Φ160x 4,0)	m	21,84		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	2,42		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
9	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Труба ПБХ с муфтой и прокладкой SN4/SDR 41 Φ250x 6,2) C-t materiale marunte 1.005	m	178,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	69,42		
	2521216700500 250	Teava din PVC mufata de 9 m lungime (Труба ПБХ с муфтой и прокладкой SN4/SDR 41 Φ250x 6,2)	m	186,01		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc	buc	20,65		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru PVC mufate				
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,36		
		<i>Total</i>				
10	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Труба ПБХ с муфтой и прокладкой SN4/SDR 41 Ф315х 7,7)C-t materiale marunte 1.005	m	144,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	56,16		
	2521216700500315	Teava din PVC mufata de 9 m lungime (Труба ПБХ с муфтой и прокладкой SN4/SDR 41 Ф315х 7,7)	m	150,48		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	16,70		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,29		
		<i>Total</i>				
11	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 9 mm	m	2,50		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,42		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,35		
	25212167019325	Teava din otel d=325x9	m	2,55		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	17,38		
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,43		
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,50		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,38		
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	5,00		
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	2,88		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,18		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,75		

1	2	3	4	5	6	7
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,95		
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,90		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				
12	AcA31C	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300 mm	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,64		
	2875274400100 300	Flansa din otel pentru sudura $\phi 300$ mm	buc	2,10		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,68		
		<i>Total</i>				
Total						
Total C1						
		1.1.3. Cprl				
13	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Труба полиэтил. РЕ-100, SDR26. PN-6. d=110 x4.2)	m	222,50		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	40,72		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,14		
	2521216710011 0	Труба полиэтил. РЕ-100, SDR26. PN-6. d=110 x4.2	m	223,61		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	240,30		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	22,25		
		<i>Total</i>				
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Труба полиэтил. РЕ-100, SDR21. PN-8. d=63 x3,0)	m	3,00		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,11		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
	2521216710006 3	Труба полиэтил. РЕ-100, SDR21. PN-8. d=63x3,0	m	3,01		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	3,24		

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,12		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,12		
		<i>Total</i>				
15	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	225,50		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,79		
	4100116202820	Apa potabila	m3	33,82		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,28		
		<i>Total</i>				
16	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. (Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 90*. ф110)	buc	4,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	4,80		
	2523156713811 1090	Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 90*. ф110)	buc	4,04		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,32		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	4,32		
		<i>Total</i>				
17	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. (Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 60*. ф110)	buc	5,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	6,00		
	2523156713811 1060	Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 60*. ф110)	buc	5,05		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	5,40		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	5,40		
		<i>Total</i>				
18	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 45*. ф110)				
	7212030022700	Sudor	h-om	3,60		
	2523156713811 1045	Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 45*. ф110)	buc	3,03		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,24		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,24		
		<i>Total</i>				
19	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 30*. ф110)	buc	2,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,40		
	2523156713811 1030	Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 30*. ф110)	buc	2,02		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,16		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,16		
		<i>Total</i>				
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm.Тройник стальной проходной ф108x4.0	buc	3,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,15		
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura.Тройник стальной проходной ф108x4.0	buc	3,06		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,72		
		<i>Total</i>				
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm.Переход стальной сварной ф108x4.0 - 57x3,0	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,15		
	2875274110151	Piesa de legatura din otel pentru sudura.Переход стальной сварной ф108x4.0 - 57x3,0	buc	3,06		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,72		
		<i>Total</i>				
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая Р-10 кгс/м2, ф100мм	buc	4,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,20		
	2874117305100	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Задвижка чугунная фланцевая Р-10 кгс/м2, ф100мм	buc	4,16		
		<i>Total</i>				
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая Р-10 кгс/м2, ф 50мм	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55		
	2874117305050	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Задвижка чугунная фланцевая Р-10 кгс/м2, ф50мм	buc	1,04		
		<i>Total</i>				
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Комбинированный воздушный клапан резьбовой Д-040-с-2" для канализации)	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55		
	2874117300000 140	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Комбинированный	buc	1,04		

1	2	3	4	5	6	7
		воздушный клапан резьбовой Д-040-с-2" для канализации)				
		<i>Total</i>				
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиль запорный муфтовый 2")	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55		
	2874117300000 050	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Вентиль запорный муфтовый 2")	buc	1,04		
		<i>Total</i>				
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Тройник резьбовой 110x2" н.р. PE-100)	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58		
	2523156713811 100	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник резьбовой 110x2" н.р. PE-100)	buc	1,03		
		<i>Total</i>				
27	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	10,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,90		
	2875274400100 100	Flansa din otel pentru sudura diam. 100 mm	buc	10,50		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,00		
		<i>Total</i>				
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланцевый- гладкий конец со свободным фланцем д100мм PE100	buc	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,80		
	2523156713710 0	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Патрубок фланцевый- гладкий конец со свободным фланцем д100мм PE100	buc	10,30		
		<i>Total</i>				
29	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm (Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor PE80 PN6 L=0.3m, 11buc , d=160)	m	3,30		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,55		
	2521216010111 60	(Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor PE80 PN6 L=0.3m, 11buc , d=160)	m	3,38		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>				
30	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (2шт)	m	0,60		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,07		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04		
	252121671552	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м, 2шт	m	0,60		
		<i>Total</i>				
31	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Объем бетона на упоры в колодцах В 10)Cofrage se exclud.	m3	0,50		
	7123010010200	Betonist	h-om.	2,48		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,23		
	2663102100010	Beton clasa.B12/16	m3	0,53		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,30		
		<i>Total</i>				
32	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Объем бетона на упоры в сетях В 10)Cofrage se exclud	m3	0,50		
	7123010010200	Betonist	h-om.	2,48		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,23		
	2663102100010	Beton clasa.B12/16	m3	0,53		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,30		
		<i>Total</i>				
33	Pret de piata	Сигнальная лента	m	225,00		
	2822456183011 1	Сигнальная лента	buc	229,50		
		<i>Total</i>				
Total						
Total CprI						
		1.1.4. Lucrari de terasamente Camine (мокрые грунты)				
34	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3	2,97		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,98		
		<i>Total</i>				
35	TsA10B2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Дороботка мокрого грунта)	m3	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,56		
		<i>Total</i>				
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	2,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,62		
		<i>Total</i>				
37	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	2,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,74		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,20		
		<i>Total</i>				
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	1,48		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61		
		<i>Total</i>				
39	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,48		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,05		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,38		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
40	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления котлована)	m2	110,00		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	68,20		
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,31		
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,64		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,51		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de terasamente Camine (мокрые грунты)						
		1.1.5. Колодцы водопроводные круглые из сборных ж/бэлементов Н-3050мм ф1500 для мокрых грунтов ,1шт в том числе;				
41	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (1buc)	m3	1,36		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,11		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,62		
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,27		
	2663102100945	Beton de ciment clasa C16/20	m3	0,37		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,16		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	56,26		
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	5,49		
	2320156200901	Motorina	kg	3,46		
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	40,15		
	2664102101126	Var	kg	0,15		

1	2	3	4	5	6	7
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,11		
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,01		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,69		
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>				
42	AcE11B	КЦД -15 (0.38)	buc	1,00		
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
43	AcE11B	КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00		
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
44	AcE11B	КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,00		
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ- 15-9 (0,4 m3)	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
45	AcE11B	КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,00		
	2661126433152 6	Inel prefabricat pt. camine КЦ- 15--6 (0,27 m3)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
46	AcE11B	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00		
	2661126433091 1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
47	AcE11B	Люк чугу́нный тип "Л" ф700	buc	1,00		
	2875274200070 0	Люк чугу́нный тип "Л" ф700	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
48	AcE11B	Scara	kg	19,50		
	2775276309890	Scara	kg	19,50		
		<i>Total</i>				
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска стремянок)	t	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,13		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,16		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,08		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,01		
	2320166200676	White spirit	kg	0,04		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
50	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3	0,38		
	9312040019600	Sapator	h-om	0,44		
	1421102206036	Piatra sparta pt. 8 -45 mm	m3	0,39		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Колодцы водопроводные круглые из сборных ж/бэлементов Н-3050мм ф1500 для мокрых грунтов ,1шт в том числе;						
		1.1.6. Камера гашения напора по типу колодца водопроводного круглого из сборных ж/бэлементов Н- 2000мм ф1500 для мокрых грунтов ,1шт в том числе;				
51	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (1buc)	m3	1,09		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,51		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,50		
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,22		
	2663102100945	Beton de ciment clasa C16/20	m3	0,29		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	45,09		
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,40		
	2320156200901	Motorina	kg	2,77		
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	32,18		
	2664102101126	Var	kg	0,12		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,09		
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,16		
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,16		
		<i>Total</i>				
52	AcE11B	КЦД -15 (0.38)	buc	1,00		
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
53	AcE11B	КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00		
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
54	AcE11B	КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,00		
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ- 15-9 (0,4 m3)	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
55	AcE11B	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00		
	2661126433091 1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
56	AcE11B	Люк чугунный тип "Л" ф700	buc	1,00		
	2875274200070 0	Люк чугунный тип "Л" ф700	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
57	AcE11B	Scara	kg	19,50		
	2775276309890	Scara	kg	19,50		
		<i>Total</i>				
58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm	t	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (окраска стремянок)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,13		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,16		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,08		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,01		
	2320166200676	White spirit	kg	0,04		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
59	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3	0,38		
	9312040019600	Sapator	h-om	0,44		
	1421102206036	Piatra sparta pt. 8 -45 mm	m3	0,39		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Камера гашения напора по типу колодца водопроводного круглого из сборных ж/бэлементов Н-2000мм ф1500 для мокрых грунтов ,1шт в том числе;						
		1.1.7. Колодцы водопроводные круглые из сборных ж/бэлементов Н-3000мм ф1000 для мокрых грунтов ,1шт в том числе;				
60	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	0,94		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,96		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,28		
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,26		
	2663102100945	Beton de ciment clasa C16/20	m3	0,10		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm	m2	0,11		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	49,10		
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	3,80		
	2320156200901	Motorina	kg	3,04		
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	32,03		
	2664102101126	Var	kg	0,10		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08		
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,05		
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				
61	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,00		
	2661126433151 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
62	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,00		
	2661126433151 5	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
63	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00		
	2661126433151 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
64	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,00		
	2661126433151 3	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
65	AcE10A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,00		
	2661126433154 5	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
66		Scara	kg	19,50		
	2775276309890	Scara	kg	19,50		
		<i>Total</i>				
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un	t	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,13		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,16		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,08		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,01		
	2320166200676	White spirit	kg	0,04		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
68	Preturi furnizorul ui	Capac din fonta B700	buc	1,00		
	2875274205370 0	Capac din fonta B-700	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
69	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3	0,38		
	9312040019600	Sapator	h-om	0,44		
	1421102206036	Piatra sparta pt. 8 -45 mm	m3	0,39		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Колодцы водопроводные круглые из сборных ж/бэлементов Н-3000мм ф1000 для мокрых грунтов ,1шт в том числе;						
		1.1.8. Колодцы канализационные ф1000				
70	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul	m3	4,68		

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 m, in teren fara apa subterana (9buc)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	45,44		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,47		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B12/15/M200	m3	1,94		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,61		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,36		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	3,78		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,85		
		<i>Total</i>				
71	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 002m3/1camin	m3	0,18		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,74		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07		
	2663102100001	Beton de ciment clasa C12/15/M200 (Лотки)	m3	0,19		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,11		
		<i>Total</i>				
72	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	9,00		
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	9,00		
		<i>Total</i>				
73	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6-c (0,17 m3)	buc	9,00		
	2661126433001	Inel prefabricat pt. camine КЦ-	buc	9,00		

1	2	3	4	5	6	7
	26	10-6-c (0,17 m3)				
		<i>Total</i>				
74	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9-C (0,24 m3)	buc	18,00		
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9-C (0,24 m3)	buc	18,00		
		<i>Total</i>				
75	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	9,00		
	2661126433101 42	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	9,00		
		<i>Total</i>				
76	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	9,00		
	2661126433091 1	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	9,00		
		<i>Total</i>				
77	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	9,00		
	2661126433091 3	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	9,00		
		<i>Total</i>				
78	AcE13A1	Люк тяжелый "Т"	buc	9,00		
	2875274200011 1	Люк тяжелый "Т"	buc	9,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
79		Scara cu vanguri din otel (134buc)	kg	87,30		
	2811236305670 11	Scara cu vanguri din otel	kg	87,30		
		<i>Total</i>				
80	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска стреманок)	t	0,09		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,58		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,70		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,35		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,05		
	2320166200676	White spirit	kg	0,18		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,09		
		<i>Total</i>				
81	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) (Кирпичные ряды)	m3	0,49		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,20		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,45		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	193,06		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,12		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>				
82	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,49		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,20		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,45		

1	2	3	4	5	6	7
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	193,06		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,12		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>				
Total Lucrari de constructie generale						
		2. Lucrari de montare				
		2.1. C1				
83	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (Задвижка ручная ф-300, гильотинная фланцевая)	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,65		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,50		
		3. Utilaj				
		3.1. C.1				
84	Pretul firmei	Задвижка ручная ф-300, гильотинная фланцевая	buc	1,00		
	2874117300000 300	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Задвижка ручная ф-300, гильотинная фланцевая)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				

Investitor Primaria mun. Hincestui

Ofertant N. Orheianu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Construcția stației de pompare
și rețele de canalizare în
municipiul Hîncești, sector
Dumbrava**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-2

КНС №3 по г/п (marca CT) Трубопроводы и ТХ. Actualizat 03.2025.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Установочные детали к насосу				
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Решетка-заслонка, Контейнер решетчатый, Запор, Контейнер герметический)	kg	60,20		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,438		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,602		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,602		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,602		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	60,20		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,301		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,482		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,903		
		<i>Total</i>				
2	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m (блок, короб)Automacara de exclus	t	0,013		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,195		

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,728		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,052		
	2733103610000 101	Tabla groasa (блок, короб)	kg	13,65		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,143		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,057		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,086		
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	0,234		
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	0,26		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,26		
		<i>Total</i>				
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (стрела-1шт, крышка-2шт) (112+385x2, kg)	kg	882,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	167,58		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,82		
	7212030022700	Sudor	h-om	8,82		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,82		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	882,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,41		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,056		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,23		
		<i>Total</i>				
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Труба L-5.8m)	kg	139,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,41		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,39		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,39		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,39		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	139,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,695		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,112		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,085		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Держатель, стойка, ограничитель, кронштейны)	kg	123,64		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,492		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,236		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,236		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,236		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	123,64		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,618		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,989		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,855		
		<i>Total</i>				
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Изготовление шкафа металлического)	kg	255,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,55		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,55		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,55		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	255,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,275		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,04		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,825		
		<i>Total</i>				
7	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (монтаж шкафа металлического)	buc	1,00		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00		
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00		
		<i>Total</i>				
8	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	1,47		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
детали к насосу						
		1.2. C1				
12	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (D325x9 GOST 10704-91)	m	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,01		
	2521216701000 3259	Teava din otel D325x9 GOST 10704-91	m	1,04		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,649		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,947		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,236		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,435		
	2320322600374	Citom	kg	0,113		
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,227		
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-lld	kg	0,937		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut.	0,17		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,061		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut.	0,005		
		<i>Total</i>				
13	IzL11B	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm	m2	1,02		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,561		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,122		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,041		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,205		
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,51		
	2320166200676	White spirit	kg	0,038		
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,326		
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,031		
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,187		
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,01		
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut.	0,037		
	2940420007690	Masina din curatat tevi si	h-ut.	0,197		

1	2	3	4	5	6	7
		conduce mobila 40 cp				
		<i>Total</i>				
14	AcF12F	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm	m	1,00		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,01		
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut.	0,005		
		<i>Total</i>				
Total						
Total C1						
		1.3. HK1				
15	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Труба ст.электросварная ф108x4,5 ммГОСТ 10704-91)	m	8,50		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,25		
	2521216701108 45	Teava din otel (D108x4.5 GOST 10704-91)	m	9,014		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,803		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,785		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,16		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,625		
	2320322600374	Citom	kg	0,179		
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,179		
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,25		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut.	0,51		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut.	0,009		
		<i>Total</i>				
16	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	2,47		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,383		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,247		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,37		

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,049		
		<i>Total</i>				
17	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба полиэтилен. PE-100, SDR26. PN-6. d=110 x4.2	m	1,00		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,183		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,095		
	25212167100110	Труба полиэтилен. PE-100, SDR26. PN-6. d=110 x4.2	m	1,005		
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,10		
		<i>Total</i>				
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Патрубок фланец - гладкий конец со свободным фланцем D90)	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,78		
	2875274110100p90	Патрубок фланец - гладкий конец со свободным фланцем D90 PE	buc	2,00		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,02		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,00		
		<i>Total</i>				
19	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Переход 110x90,0 PE)	buc	2,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,40		
	252315671381111090	Переход 110x90,0 PE	buc	2,02		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	2,16		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
20	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Патрубок фланец - гладкий конец со свободным фланцем D110)	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,70		
	2875274110100 110	Патрубок фланец - гладкий конец со свободным фланцем D110 PE	buc	2,00		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,02		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	18,00		
		<i>Total</i>				
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	14,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,46		
	2875274400100 100	Flansa din otel pentru sudura diam. 100 mm	buc	14,70		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	5,60		
		<i>Total</i>				
22	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Отвод стальной 90* , D108x4,5 мм)	buc	8,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,16		
	2875274110190 108	Отвод стальной 90 , 108x4,5 мм	buc	8,16		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	7,44		
		<i>Total</i>				
23	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Отвод стальной 60* , D108x4,5 мм)	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,54		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110150 10860	Отвод стальной 60* , D108x4,5 мм	buc	2,04		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	1,86		
		<i>Total</i>				
24	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Седловина стальная накладная 108x4,5 мм - 57x3,0 ГОСТ 17377-83)	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,54		
	2875274110150 10857	Седловина стальная накладная 108x4,5 мм - 57x3,0 ГОСТ 17377-83	buc	2,04		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	1,86		
		<i>Total</i>				
25	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN6 D63x3.8)	m	42,00		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,512		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,756		
	2521216710001 1063	Teava polietilena PE100 PN6 D63x3.8	m	42,126		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	45,36		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	1,68		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	1,68		
		<i>Total</i>				
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Патрубок фланец - гладкий конец со свободным фланцем D63)	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,78		
	2875274110100 p63	Патрубок фланец - гладкий конец со свободным фланцем D63 PE	buc	2,00		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,02		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu	buc	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
		piulite M-16x240				
		<i>Total</i>				
27	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец плоский стальной 1-50-10)	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,78		
	2875274400100 050	Flansa din otel pentru sudura Фланец плоский стальной 1-50-10	buc	2,10		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	0,80		
		<i>Total</i>				
28	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Монтажный патрубок с бобышкой и треходовым краном ф108, =200mm)	buc	4,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,40		
	2875274110100 1108	(Монтажный патрубок с бобышкой и треходовым краном ф108, =200mm)	buc	4,00		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,04		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	36,00		
		<i>Total</i>				
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка фланцевая чугунная укороченная, D50мм, PN-10; тип S-1140)	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,10		
	2874117300000 z50	Аrmaturi Задвижка фланцевая чугунная укороченная, D50мм, PN-10; тип S-1140	buc	2,08		
		<i>Total</i>				
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Упругозапирающая клиновая задвижка для сточных вод PN 10 типа S-1140 dy-100, ручная)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,65		
	2874117300000	Armaturi Упругозапирающая клиновая задвижка для сточных вод PN 10 типа S-1140 dy-100, ручная	buc	3,12		
		<i>Total</i>				
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Клапан обратный с шаром типа 408 фланцевый, dy-100)	buc	3,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,65		
	28741173000033	Клапан обратный с шаром типа 408 фланцевый, dy-100)1140 dy-100, ручная	buc	3,12		
		<i>Total</i>				
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Тройник РЕ зажимной D63)	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,16		
	2523156713811 e63	Тройник РЕ зажимной D63	buc	2,06		
		<i>Total</i>				
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Тройник РЕ зажимной переходной, 63x50x63)	buc	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,40		
	2523156713811 e631	Тройник РЕ зажимной переходной, 63x50x63	buc	30,90		
		<i>Total</i>				
34	SA37G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (Крепление для труб РЕ 63(хомуты) из нержавеющей стали)	buc	24,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,04		
	2875274204040 63	Bratara Крепление для труб РЕ 63(хомуты) из нержавеющей стали	buc	24,00		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,144		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,44		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,029		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024		
		<i>Total</i>				
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Кран для воды, шаровый в.р.-н.р.3/4 бронза)	buc	4,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,20		
	2874117300000 cs20	Аматури Кран для воды, шаровый в.р.-н.р.3/4 бронза	buc	4,16		
		<i>Total</i>				
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Автоматический воздушник AE 16 3/4)	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,10		
	2874117300000 v20	Аматури Автоматический воздушник AE 16 3/4	buc	2,08		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50- 100 mm(Тройник стальной сварной 100х100 ГОСТ 17376-83)	buc	22,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,10		
	2875274110188 50	(Тройник стальной сварной 100х100 ГОСТ 17376-83)	buc	22,44		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,28		
		<i>Total</i>				
38	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	42,00		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,172		
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut.	0,084		
		<i>Total</i>				
Total						
Total HK1						
		1.4. Lucrari de terasamente pentru conducte (42m)				
39	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,34		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,697		
		<i>Total</i>				
40	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,71		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,463		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
41	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,174		
		<i>Total</i>				
42	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,16		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,411		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	1,662		
		<i>Total</i>				
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,15		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,936		
		<i>Total</i>				
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,03		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,022		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,403		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de terasamente pentru conducte (42M)						
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Основное оборудование				
45	M1B10A	Electropompa, pompa de vid, centrifuga, supercentrifuga, livrata gata asamblata pe placa de baza comuna cu electromotorul, utilajul avind greutatea de 0.2-0.5 t (Насос погружной центробежный, 2buc)	t	0,22		
	8283010021000	Electronist	h-om	1,32		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,003		
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,001		
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	2,42		
	2874115820663	Surub uzual cu cap hexagonal M 10 x 100	buc	1,98		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	1,98		
	2873155901170	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 2,50 mm invelit R1.2	kg	0,308		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,317		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,253		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,088		
	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	0,166		
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,088		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,54		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,055		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,218		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,251		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Основное оборудование						
		2.2. Установочные детали к насосу				
46	M1J05A	Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare electrica cu convertizor de sudura, intre instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de	t	0,051		

1	2	3	4	5	6	7
		racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm (Фланцевое колено с лапой с креплением насоса 2buc, Направляющая труба 2 compl.)				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,28		
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	1,581		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,031		
	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,061		
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	2,856		
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,856		
	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,326		
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	0,263		
	2881116002713	Discuri abrazive nylon 300 x 22 x 8	buc	0,076		
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,016		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,33		
	4100116202818	Apa	m3	0,023		
	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,071		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,013		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,011		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut.	1,755		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut.	0,28		
	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut.	0,28		
		Total				
47	M1C20A	Troliu fix, livrat asamblat sau in subansamble, avind greutatea totala de pina la 5 t. (Таль электрическая)	t	0,085		
	8283010021000	Electronist	h-om.	0,51		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	1,37		
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om.	1,785		
	2874115822934	Surub cap hexagonal M 24x70 gr. 4.8	buc	0,111		
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	0,111		

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,043		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,043		
	2320186201319	Ulei pt.transm.autovehicule neadit tip T 140 I S 387	kg	0,034		
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,031		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,026		
		<i>Total</i>				
48	M1B17A	Suflanta si ventilator, livrat in subansamble, utilajul avind greutatea totala de pina la 1 t (Вентилятор крышный)	t	0,051		
	8283010021000	Electronist	h-om.	0,306		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	3,863		
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,561		
	2874115822013	Surub cap hexagonal M 16x260 gr. 4.8	buc	0,408		
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	0,408		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,056		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,051		
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,046		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,049		
	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut.	0,086		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Установочные детали к насосу						
		2.3. НК1				
49	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 10 (Монтажный патрубок с бобышкой и трёхходовым краном D108, L=200 мм стальной, труба по ГОСТ 10704-91*)	buc	4,00		
	1	Muncitor	h-om	8,24		
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,168		
		<i>Total</i>				
50	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(Манометр)				
	1	Muncitor	h-om	2,06		
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,084		
		<i>Total</i>				
51	11-02-022-07	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametrul, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 100 (Индукционный расходомер)	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	14,42		
	1012046	Saibe zincate, diametru 16 mm	kg	0,004		
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,05		
		<i>Total</i>				
52	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Антивибрационная вставка)	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	8,24		
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,118		
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,084		
		<i>Total</i>				
		3. Utilaj				
		3.1. Основное оборудование				
53	Pret	Насос погружной центробежный без режущего механизма в мокром исполнении Q=31 м3/час, H=16,50 м с электродвигателем P1=3,75 кВт P2=4,7 н-2845об/мин со шкафом управления и 3-мя поплавками фирма Wilo-EMU типа FA 08.43-130E-T13-2/12NEa 80-185/2/NEx	buc	2,00		
	969790015551	Насос погружной центробежный без режущего механизма в мокром исполнении Q=31 м3/час,	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Н=16,50 м с электродвигателем Р1=3,75 кВт Р2=4,7 п-2845об/мин со шкафом управления и 3-мя поплавками фирма Wilo- EMU типа FA 08.43-130E- T13-2/12NEa 80-185/2/NEx				
		3.2. Основное оборудование. Установочные детали к насосу				
54	Pret	Направляющая труба 2x1 1/4" фирма Wilo-EMU	buc	2,00		
	969790055553	Направляющая труба 2x1 1/4" фирма Wilo-EMU	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
55		Таль электрическая канатная грузоподъёмностью 0,25т, Нподъёма=6,0 м ТУ70-25- 59-20-31, ГОСТ 22584-83*	buc	1,00		
	96979007	Таль электрическая канатная грузоподъёмностью 0,25т, Нподъёма=6,0 м ТУ70-25- 59-20-31, ГОСТ 22584-83* (https://supraten.md/tal-cepnaaya- yt58954-302933- ru?search=%D1%82%D0%B0% D0%BB%D1%8C&category_id =0)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
56		Вентилятор крышный с электродвигателем N=0,25 кВт, п=890 об./мин. ВКР.00.25.6, 4АА 6386У2	buc	1,00		
	96979009	Вентилятор крышный с электродвигателем N=0,25 кВт, п=890 об./мин. ВКР.00.25.6, 4АА 6386У2 (https://ukrpromvent.com/shop/p romyishlennyye- ventilyatoryi/kryishnyie- ventilyatoryi/kryishnyie- ventilyatoryi-serii-vkr/vkr- %E2%84%964/vkr- %E2%84%964-	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(0,25/1000).html)				
		3.3. НК1				
57	Pret	Монтажный патрубок с бобышкой и трёхходовым краном D108, L=200 мм стальной, труба по ГОСТ 10704-91*	buc	4,00		
	80100001108	Монтажный патрубок с бобышкой и трёхходовым краном D108, L=200 мм стальной, труба по ГОСТ 10704-91*	buc	4,00		
		<i>Total</i>				
58	Pret	Манометр, показывающий верхний предел измерения 10 кгс/см2, класс точности 2,5 ОБМ I-100-10	buc	2,00		
	96979011	Манометр, показывающий верхний предел измерения 10 кгс/см2, класс точности 2,5 ОБМ I-100-10	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
59	Pret	Индукционный расходомер врезной Q min 5 м3/час Q max 35 м3/час dy-100	buc	2,00		
	96979013100	Индукционный расходомер врезной Q min 5 м3/час Q max 35 м3/час dy-100 (https://www.logika-consortium.ru/komplektnye-postavki/product/karat-551/)	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
60	Pret	Антивибрационная вставка фланцевая, dy-150,, PN-10 типа ZKB фирма "Danfoss"	buc	2,00		
	801000013	Антивибрационная вставка фланцевая, dy-150,, PN-10 типа ZKB фирма "Danfoss"	buc	2,00		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orheianu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Construcția stației de pompare
și rețele de canalizare în
municipiul Hîncești, sector
Dumbrava**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-1

Lucrari in constructii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari prealabile				
1	PA08Bado ptat	Fisa tuburilor metalice cu diametrul de 323.8-720.mm, in teren categoria I,II sau III cu soneta universala la apa (Погружение металлических шпунтов из двутавра №20)	m	96,00		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	463,68		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	97,92		
	7212030022700	Sudor	h-om	115,20		
	2010102913411	Grinda stejar gr=120mm lat=120 lung=1.80m S8689	m3	0,86		
	2873155900724	Electrod sud.ol.nealiat S 1125/2 E 44 C 3,25	kg	89,28		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,36		
	2875276312700	Capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice	kg	352,32		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	15,36		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	32,64		
	3110500003005	Convertizor de sudura 15-28 kw	h-ut	52,22		
	2952270003605	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf	h-ut	62,78		
		<i>Total</i>				
2	2	Двутавр №20	m	96,00		

1	2	3	4	5	6	7
	pret de piata 1	Двутавр №20	m	96,00		
		Total				
3	TsF03E	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 6,01...8 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m (Деревянные щиты - доска 40мм)	m2	51,00		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	71,91		
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,45		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,19		
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=40mm lung=2,50m S8689	m3	0,56		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,37		
		Total				
4	PA09Aad optat	Extragerea tuburilor metalice cu diametrul de 323.8-720.mm, din teren categoria I,II,III de la uscat (Извлечение стальных шпунтов)	m	96,00		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	228,48		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	52,80		
	7212030022700	Sudor	h-om	46,08		
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	43,20		
		Total				
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Снятие щитов ограждения)	m2	51,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,63		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,12		
		Total				
Total						
Total Lucrari prelabile						
		1.2. Lucrari de terasament				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC14A22	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint imbibat cu apa, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii < 8 m (Разработка мокрого грунта в отвал)	100 m3	3,29		
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	14,61		
		<i>Total</i>				
7	TsA20C,K-1,15	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка мокрого грунта вручную)	m3	37,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	137,44		
		<i>Total</i>				
8	TrB22C1 C1	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 0-6 m (Подъем мокрого грунта краном Пионер)	t	64,75		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,83		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	2,91		
		<i>Total</i>				
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Водосборная канава)	m3	14,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,66		
		<i>Total</i>				
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	1,57		

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером)				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,71		
		<i>Total</i>				
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг)	100 m3	1,57		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,85		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,81		
		<i>Total</i>				
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	39,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,09		
		<i>Total</i>				
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи)	m3	39,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,25		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,90		
		<i>Total</i>				
14	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din	h-ut	12,20		

1	2	3	4	5	6	7
		sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (Механическое откачивание воды из котлована)				
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	12,20		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de terasament						
		1.3. Constructii din beton armat, prefabricat si hidroizolatie				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из ПГС 500mm)	m3	36,20		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,84		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm ПГС	m3	41,63		
	4100126202818	Apa	m3	3,62		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,60		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,20		
		<i>Total</i>				
16	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Подготовка С 3,5)	m3	2,65		
	7123010010200	Betonist	h-om	10,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,72		
	2663102100000 I	Beton C 3,5	m3	2,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,06		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство днища , бетон C20/25W4)	m3	8,30		
	7123010010200	Betonist	h-om	40,26		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,74		
	2663102100000 2	Beton C20/ 25 W4F100	m3	8,76		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,28		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,98		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,32		
		<i>Total</i>				
18	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	7,05		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06		
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,40		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,04		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,11		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,11		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,21		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,35		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,56		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,71		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,85		
		<i>Total</i>				
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурных сварных сеток Д 6 A1, 8A3)	kg	251,10		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,28		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,26		
	2873122004100 0	Plase sudate D8A3,6A1	kg	253,61		

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,26		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,51		
	2010237318750	Distantieri	buc	75,33		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>				
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркасы КР-1, Д-12А3)	kg	60,90		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18		
	2710602200000 5	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm Каркасы КР-1 ,Д-12А3,Д-6А1	kg	62,42		
	2010237318750	Distantieri	buc	9,13		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,61		
		<i>Total</i>				
21	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура Д-8А3)	kg	164,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,49		
	2710602400000 1	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm Д-8А3	kg	168,10		
	2010237318750	Distantieri	buc	24,60		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,64		
		<i>Total</i>				
22	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса Д-10А1)	kg	23,45		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,17		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07		
	2710602300000 2	Otel beton OB 37 diam. mai	kg	24,04		

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 8 mm Д10A1				
	2010237318750	Distantieri	buc	3,52		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,23		
		<i>Total</i>				
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Стены бетон C20/25W4F100)	m3	25,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	100,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00		
	2663102100000 2	Beton C20/ 25 W4F100	m3	25,88		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,53		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,00		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,25		
		<i>Total</i>				
24	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка)	m2	153,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,64		
	7124010010700	Dulgher	h-om	114,90		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,77		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,96		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,96		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,60		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,66		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,83		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15,32		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,15		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,23		
	2320187315789	Decofrol	kg	18,38		

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,06		
		<i>Total</i>				
25	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-6A1)	kg	40,32		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,87		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12		
	2710602100000 C	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm D-6 A1	kg	41,33		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,40		
	2010237318750	Distantieri	buc	12,10		
		<i>Total</i>				
26	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-8A3)	kg	27,40		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,79		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2710602400000 1	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm Д-8А3	kg	28,08		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,27		
	2010237318750	Distantieri	buc	8,22		
		<i>Total</i>				
27	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D 16A3)	kg	354,50		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,27		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06		
	2710602200000 C	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm D 16A3	kg	363,36		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,54		
	2010237318750	Distantieri	buc	106,35		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35		
		<i>Total</i>				
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурных сварных сеток Д 8А3)	kg	1 060,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,30		
	2873122004100	Plase sudate D8A3	kg	1 070,60		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,30		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,60		
	2010237318750	Distantieri	buc	318,00		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,64		
		<i>Total</i>				
29	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Каркасы КР-1 Д-6А1, 12А3)	kg	277,20		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,75		
	2710602100000 C	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm Каркасы КР-1 Д-12А3, 6А1	kg	284,13		
		<i>Total</i>				
30	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. (Сальник Д-300мм)	t	0,04		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,60		
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte Труба Ду-300	kg	40,00		
		<i>Total</i>				
31	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,05		

1	2	3	4	5	6	7
		(Сальник Д-150мм)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,75		
	2874114112400 1	Piesa de legatura din otel pentru conducte Труба Ду-150	kg	50,00		
		<i>Total</i>				
32	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка закладных деталей ЗД-2)	kg	12,10		
	7136080025001	Montator	h-om	1,27		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	12,71		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,24		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,12		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,97		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,16		
		<i>Total</i>				
33	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier (Оцинковка закладных деталей)	m2	0,30		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,38		
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,07		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,06		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01		
		<i>Total</i>				
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Монолитные плиты на отм,2,70м, 5,00м,бетон C12/15W4F100)	m3	5,20		
	7123010010200	Betonist	h-om	25,22		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,34		
	2663102100000 П	Beton C12/15W4F100	m3	5,49		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,80		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,12		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,46		
		<i>Total</i>				
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	56,00		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,20		
	7124010010700	Dulgher	h-om	56,00		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,28		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,80		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,80		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,68		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,80		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,40		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,28		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06		
	2320187315789	Decofrol	kg	6,72		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,12		
		<i>Total</i>				
36	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	80,00		
	7124010010700	Dulgher	h-om	24,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,00		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	32,00		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,80		
		<i>Total</i>				
37	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-8 A!)	kg	85,31		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34		
	2710602100000 Π	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm D-8 A1	kg	87,44		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,85		
	2010237318750	Distantieri	buc	23,89		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,09		
		<i>Total</i>				
38	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-8 A3)	kg	88,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35		
	2710602400000 Π	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm D-8 A3	kg	90,20		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,88		
	2010237318750	Distantieri	buc	24,64		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,09		
		<i>Total</i>				
39	CC02N1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-12A3)	kg	546,12		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,22		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,64		
	2710602300000 12	Otel beton OB 37 diam.12 A3	kg	559,77		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,46		
	2010237318750	Distantieri	buc	152,91		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,63		
		<i>Total</i>				
40	CC02N1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime	kg	230,39		

1	2	3	4	5	6	7
		peste 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-16 A3)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,59		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69		
	2710602300000 16	Otel beton OB 37 diam.16 A3	kg	236,15		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,30		
	2010237318750	Distantieri	buc	64,51		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,26		
		<i>Total</i>				
41	CC02N1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-20 A3)	kg	267,44		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,78		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80		
	2710602300000 20	Otel beton OB 37 diam.20 A3	kg	274,13		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,67		
	2010237318750	Distantieri	buc	74,88		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,31		
		<i>Total</i>				
42	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей ЗД-1)	kg	24,57		
	7136080025001	Montator	h-om	5,16		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	25,81		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,50		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,25		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,97		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,25		
		<i>Total</i>				
43	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier (Оцинковка закладных деталей)	m2	0,50		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,64		
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,12		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,10		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03		
		<i>Total</i>				
44	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Кольцо КЦ-7-6)	buc	4,00		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01		
	2666122800600 1	Element prefabricat Кольцо КЦ-7-6	buc	4,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,00		
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,60		
		<i>Total</i>				
45	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Кольцо КЦ-15-6)	buc	1,00		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,00		
	2666122800600 3	Element prefabricat Кольцо КЦ-15-6	buc	1,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,00		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00		
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>				
46	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Кольцо КЦ-10-6)	buc	1,00		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,00		
	2666122800600 4	Element prefabricat Кольцо КЦ-10-6	buc	1,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00		
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>				
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Соединительные элементы МС-1,2))	kg	31,20		
	7136080025001	Montator	h-om	6,55		
	2811236309900 1	Confectii metalice(соединительные элементы)	kg	32,77		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,63		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,32		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,50		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,31		
		<i>Total</i>				
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe	t	0,03		

1	2	3	4	5	6	7
		baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Закладные детали - ПФ115+ГФ021)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,19		
	2430116100000	Email PF 115	kg	0,23		
	2430226100814	Grund GF 021	kg	0,12		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,02		
	2320166200676	White spirit	kg	0,06		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03		
		<i>Total</i>				
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлические элементы крепления трубопроводов)	kg	155,50		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,55		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,55		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,55		
	2775276309886 III	Confectii metalice inglobate in beton	kg	155,50		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,78		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,24		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,33		
		<i>Total</i>				
50	IzD10H	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm (Антикоррозионная окраска ГФ021+ПФ115)	t	0,16		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,37		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100100	Email PF115	kg	1,44		
	2430116100798	Grund 33 ГФ021	kg	0,96		
	2430226109230	Diluant 406 D.004-13 ni 1708-61	kg	0,13		
	2320166200676	White spirit	kg	0,24		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12		
		<i>Total</i>				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия- Ограждения ОГ-1)	kg	73,32		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,93		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,73		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,73		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,73		
	2775276309886 угл	Confectii metalice inglobate in beton 75x6	kg	73,32		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,37		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,59		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,10		
		<i>Total</i>				
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окразка - ПФ115+ГФ021)	t	0,07		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,45		
	2430116100000	Email PF 115	kg	0,55		
	2430226100814	Grund GF 021	kg	0,27		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,04		
	2320166200676	White spirit	kg	0,14		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,07		
		<i>Total</i>				
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	34,00		

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия - Стремянка CM-1)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,34		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,34		
	2775276309886 УГ	Confectii metalice inglobate in beton 63x5	kg	34,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,17		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,51		
		<i>Total</i>				
54	IzD10H	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm (Антикоррозионная окраска ГФ021+ПФ115)	t	0,03		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,26		
	2430116100100	Email PF115	kg	0,27		
	2430116100798	Grund 33 ГФ021	kg	0,18		
	2430226109230	Diluant 406 D.004-13 ni 1708-61	kg	0,03		
	2320166200676	White spirit	kg	0,04		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонного фундамента бетон В15)	m3	0,34		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,17		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14		

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000 5	Beton B15	m3	0,35		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,20		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,09		
		<i>Total</i>				
56	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса 6 A1)	kg	4,76		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,26		
	2710602100000 6	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,88		
		<i>Total</i>				
57	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 Д-10мм)	kg	9,88		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,34		
	2710602200000 12	Otel beton PC 52 diam 10 mm A3	kg	10,13		
		<i>Total</i>				
58	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка)	m2	4,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80		
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,00		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,20		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,20		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,12		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,20		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,10		

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,40		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,48		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,08		
		<i>Total</i>				
59	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: chepengur (Люк-лаз Ду-600 - 2шт)	kg	160,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,60		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	160,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,80		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,28		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,60		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,20		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,20		
		<i>Total</i>				
60	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: chepenguri (Люк-лаз Ду-900, 1 шт)	kg	160,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,60		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	160,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,80		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,28		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,60		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,20		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,20		
		<i>Total</i>				
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor	t	0,32		

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окрапка люков - ПФ115+ГФ021)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,06		
	2430116100000	Email PF 115	kg	2,50		
	2430226100814	Grund GF 021	kg	1,25		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,18		
	2320166200676	White spirit	kg	0,62		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,31		
		<i>Total</i>				
62	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Набетонка C 3,5)	m3	3,50		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,47		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,27		
	2663102100000 1	Beton C 3,5	m3	3,62		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,35		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,88		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,40		
		<i>Total</i>				
63	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (цементная стяжка 3см)	m2	21,60		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,56		
	4100126202818	Apa	m3	0,22		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,65		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,45		
		<i>Total</i>				
64	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2	21,60		

1	2	3	4	5	6	7
		sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Линокром - 2 слоя)				
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	9,72		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,97		
	2682132600470	Membrane bituminoase Линокром 2слоя	m2	52,16		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	13,61		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,30		
		<i>Total</i>				
65	IzF01B	Hidroizolatie suprafetelor verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (битумный праймер Акваст - 1слой)	m2	21,60		
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,86		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat- subif Акваст 0,35l/m2	kg	7,58		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
66	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Цементная стяжка толщиной 2 см)	m2	21,60		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,40		
	4100126202818	Apa	m3	0,15		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,43		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,26		
		<i>Total</i>				
67	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime	m2	19,65		

1	2	3	4	5	6	7
		medie de 3 cm (Торкретирование бетонного днища цементным раствором толщиной 3 см)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,93		
	7122050013400	Zidar	h-om	17,68		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	721,55		
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,80		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,36		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	52,11		
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	3,54		
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,59		
	2952270003370 9	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	3,54		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	3,54		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,54		
		<i>Total</i>				
68	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Гидроизоляционный слой- Изофлекс 1 слой batut materialele adaugatoare si topitor de bitum se exclud)	m2	93,25		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,53		
	2682132601626 И	Изофлекс	m2	102,58		
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,86		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,16		
		<i>Total</i>				
69	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu	m2	93,25		

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Линокром - 2 слоя)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	49,42		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,65		
	2682132600470	Membrane bituminoase Линокром 2слоя	m2	234,99		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	58,75		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,59		
		<i>Total</i>				
70	IzF01B	Hidroizolatie suprafetelor verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (битумный праймер Аквамаст - 1слой)	m2	93,25		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,73		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif Аквамаст 0,35l/m2	kg	32,73		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03		
		<i>Total</i>				
71	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (Торкретирование бетонных стен цементным раствором толщиной 3 см)	m2	93,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,65		
	7122050013400	Zidar	h-om	83,92		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 424,14		
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	3,80		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,71		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,14		
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	247,30		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	16,78		
	2952270004000	Malaxor	h-ut	2,80		
	2952270003370 9	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	16,78		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	16,78		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	16,78		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Constructii din beton armat, prefabricat si hidroizolatie						
		1.4. Fundatue FOM-1				
72	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов ФОМ-1, бетон C10/12.5)	m3	0,14		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,48		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
	2663102100000 4	Beton C10/12.5	m3	0,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,08		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
73	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x	buc	0,30		

1	2	3	4	5	6	7
		140 mm				
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
		<i>Total</i>				

Investitor .Primaria mun. Hincesti

Ofertant N. Orheianu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Construcția stației de pompare
și rețele de canalizare în
municipiul Hîncești, sector
Dumbrava**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-3

**St. de pompare Dumbrava.Statia de pompare SPC N12. Echipament electric de
forta. (marca EEF.SU).Actualizat 03.2025.**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructia generale				
		1.1. Lucrari de terasamente pentru cabluri				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную,для электрических кабелей)	m3	7,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,470		
	7137010011500	Electrician	h-om	0,840		
		<i>Total</i>				
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабелей)	m3	7,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,170		
		<i>Total</i>				
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic	100 m3	0,070		

1	2	3	4	5	6	7
		de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,617		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,660		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de terasamente pentru cabluri						
		1.2. Teava in pamint				
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri(труба ПВХ в траншее d110)	1 km	0,020		
	1	Muncitor	h-om	2,660		
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000		
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,002		
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	20,000		
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-24)	buc	1,000		
	1	Muncitor	h-om	2,370		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,000		
	1	Muncitor	h-om	6,720		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,120		
		<i>Total</i>				
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Wilo-EF-Drain 2*4.0)	buc	1,000		
	1	Muncitor	h-om	2,370		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220		
		<i>Total</i>				
8	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (ПМЖ1220)	buc	1,000		
	57,66	Muncitor	h-om	3,170		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,080		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,373		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012		
	1019852	Vopsea	kg	0,039		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПТС-50"	buc	1,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031		
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,100		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19	kg	0,024		

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
		<i>Total</i>				
9	08-03-524-10	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ЯПИ-20)	buc	1,000		
	57,66	Muncitor	h-om	2,890		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,384		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014		
	1019852	Vopsea	kg	0,046		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,280		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200		
		<i>Total</i>				
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (K654Y2)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	57,66	Muncitor	h-om	2,370		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220		
		<i>Total</i>				
11	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tensiune (cutie KC-20)	100 buc	0,010		
	57,66	Muncitor	h-om	2,340		
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,060		
		<i>Total</i>				
12	pret	Cutie cu 20 cleme KC-20	buc	1,000		
	51022019	Cutie cu 20 cleme KC-20	buc	1,000		
		<i>Total</i>				
13	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (comutator ВПК2110)	buc	1,000		
	1	Muncitor	h-om	2,090		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,065		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,007		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,610		
	1019852	Vopsea	kg	0,040		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
		<i>Total</i>				
14	pret	Comutator de cale ВПК2110	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	3620171114	Comutator de cale ВПК2110	buc	1,000		
		<i>Total</i>				
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле)	100 m	0,400		
	1	Muncitor	h-om	4,960		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,200		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,200		
		<i>Total</i>				
16	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² (затягивание кабеля в трубы)	100 m	0,150		
	1	Muncitor	h-om	1,680		
	1019852	Vopsea	kg	0,003		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,046		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,120		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,830		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,007		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,003		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048		
		<i>Total</i>				
17	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200		
	1	Muncitor	h-om	3,340		
		<i>Total</i>				
18	pret	Cablu ВВГ 5*2,5mm ²	m	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
	17023250210	Cablu BBΓ 5*2,5MM2	m	5,000		
		<i>Total</i>				
19	pret	Cablu BBΓ 4*1,5MM2	m	10,000		
	1702325021015	Cablu BBΓ 4*1,5MM2	m	10,000		
		<i>Total</i>				
20	pret	Cablu ББ6IIIБ 5*2,5MM2	m	20,000		
	1702325021025	Cablu ББ6IIIБ 5*2,5MM2	m	20,000		
		<i>Total</i>				
21	pret	Cablu KΓ 5*1,5MM2	m	20,000		
	1702325021025 5	Cablu KΓ 5*1,5MM2	m	20,000		
		<i>Total</i>				
22	pret	Cablu AББ6IIIБ 5*4MM2	m	20,000		
	1702325021025 4	Cablu AББ6IIIБ 5*4MM2	m	20,000		
		<i>Total</i>				
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 25mm)	100 m	0,150		
	1	Muncitor	h-om	3,570		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,144		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,010		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,010		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,030		
	5009030	Flanse	10 buc	0,150		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,005		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,405		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,726		
		<i>Total</i>				
24	pret	Teava PVC d25mm	m	15,000		
	06201888	Teava PVC d25mm	m	15,000		
		<i>Total</i>				
25	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (accesorii din metal)	t	0,040		

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,488		
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,007		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,168		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,080		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,604		
		<i>Total</i>				
26	pret	Accesorii din metal	kg	40,000		
	11010873202121212	Accesorii din metal	kg	40,000		
		3. Utilaj				
27	pret	Punct de distributie ЦПН-243-1 Y2	buc	1,000		
	10232020181	Punct de distributie ЦПН-243-1 Y2	buc	1,000		
		<i>Total</i>				
28	pret	Intrerupator de putere BH32-3P-63	buc	1,000		
	302320205251147	Intrerupator de putere BH32-3P-63	buc	1,000		
		<i>Total</i>				
29	pret	Intrerupator automat BA47-29-3P-16C	buc	3,000		
	302320208	Intrerupator automat BA47-29-3P-16C	buc	3,000		
		<i>Total</i>				
30	pret	Intrerupator automat BA47-29-3P-5C	buc	2,000		
	30232020118	Intrerupator automat BA47-29-3P-5C	buc	2,000		
		<i>Total</i>				
31	pret	Panou de dirijare cu pompele statiei in complet cu pompele Wilo-EF-Drain 2*4.0 - Fara cost - Pozitie informativa (Aceasta pozitie vine in set cu pompele - vezi compartimentul TH)	buc	1,000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
32	pret	Demaror ПМЛ11220	buc	1,000		
	120172018	Demaror ПМЛ11220	buc	1,000		
		<i>Total</i>				
33	pret	Cutie cu intreruptor-separator ЯРП-20	buc	1,000		
	320172018	Cutie cu intreruptor-separator ЯРП-20	buc	1,000		
		<i>Total</i>				
34	pret	Cutie cu dimensiunile 400*400*200MM K654Y2	buc	1,000		
	10201972019	Cutie cu dimensiunile 400*400*200MM K654Y2	buc	1,000		

Investitor Capatina L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant Briliant M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Construcția stației de pompare
și rețele de canalizare în
municipiul Hîncești, sector
Dumbrava**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 1-1-1
Statia de pompare Dumbrava Sol fertil
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sol fertil				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	4,80		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,81		
		<i>Total</i>				
2	TsC22C1k =4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	4,80		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	12,86		

Investitor Primaria Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Construcția stației de pompare
și rețele de canalizare în
municipiul Hîncești, sector
Dumbrava**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala. Actualizat 04.2025
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Срезка грунта)	100 m3	22,91		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	35,28		
		<i>Total</i>				
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка недостающего грунта с погрузкой в а/самосвалы)	100 m3	34,54		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	77,72		
		<i>Total</i>				
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	6 044,50		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	231,50		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	22,91		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	30,24		
		<i>Total</i>				
5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Подсыпка грунта)	100 m3	57,45		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	48,26		
		<i>Total</i>				
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение)	100 m3	57,45		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	173,50		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	190,73		
		<i>Total</i>				

Investitor Primaria Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Construcția stației de pompare
și rețele de canalizare în
municipiul Hîncești, sector
Dumbrava**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №
Lucrari de constructii - Amenajarea
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Pavarea cu imbracaminte rutiere (beton asfaltic) (S=233.5m2)				
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка корыта автогрейдером)	100m2	2,34		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,35		
		<i>Total</i>				
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна)	100m2	2,34		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,61		
		<i>Total</i>				
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка 100mm)	m3	23,35		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	8,64		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,42		
	1421102200525	Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,61		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,57		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,54		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,12		
		<i>Total</i>				
4	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Слой основания из щебня 200mm)	m3	46,70		
	7129020012800	Pavator	h-om	28,02		
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,48		
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	56,93		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	7,00		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,96		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	12,05		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,70		
		<i>Total</i>				
5	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Подгрунтовка жидким битумом , расход 0,8кг/м2)	t	0,19		
	23203226000401	Bitum	t	0,20		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>				
6	DB19F	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с крупным наполнителем) Nisip bitumat și	m2	233,50		

1	2	3	4	5	6	7
		otel patrat de exclus				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,01		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD	t	27,55		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,54		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,54		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,54		
		<i>Total</i>				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума 0,25l/m2)	t	0,06		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,06		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
8	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем)Nisip bitumat si otel patrat de exclus	m2	233,50		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,68		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	16,58		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,93		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,93		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,93		
		<i>Total</i>				
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, rutiere 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100x30x15 De format resurs beton norma 0.055	m	119,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,85		
	7129020012800	Pavator	h-om	52,36		
	2663102100001	Beton clasa кл. B12.5	m3	6,54		

1	2	3	4	5	6	7
	15					
	2666122800285 56	Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 150 БР100.30.15	m	119,59		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,71		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pavarea cu imbracaminte rutiere (beton asfaltic) (S=233.5m2)						
		1.2. Водопропускная труба Д-600мм на ПК2-72, длина 10м (2шт)				
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (котлован)	100 m3	0,33		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,57		
		<i>Total</i>				
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3	3,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,18		
		<i>Total</i>				
12	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	4,10		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,61		
	1421102200467	Balast PGS	m3	5,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,29		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,09		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,11		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
13	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка ж/б звеньев труб ТБ60,50-3 , диаметром 600mm)	m3	1,36		
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,88		
	2666122800561 1	Tuburi din beton armat D-600mm ТБ60,50-3	m3	1,36		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,69		
		<i>Total</i>				
14	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя)	m2	3,23		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,75		
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,02		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,02		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	7,78		
		<i>Total</i>				
15	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя)	m2	47,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,51		
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,22		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,36		
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,08		
		<i>Total</i>				
16	IzK01A	Galafaturea rosturilor cu cilti (Конопатка швшв паклей)	t	0,01		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,26		
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc (пакля)	kg	0,29		
		<i>Total</i>				
17	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки -	m3	2,46		

1	2	3	4	5	6	7
		портальная стенка СТ9)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,00		
	2663102100000 11	Beton B15	m3	0,53		
	2666122800564 1	Capatul podetului tubular D 1,0 m Портальная стенка СТ9)	m3	2,53		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,62		
		<i>Total</i>				
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Засыпка грунта обратно)	100 m3	0,46		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,50		
		<i>Total</i>				
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение насыпи)	100 m3	0,46		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,06		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,34		
		<i>Total</i>				
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	12,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,72		
		<i>Total</i>				
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(Уплотнение ручной трамбовкой)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,00		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,20		
		<i>Total</i>				
22	33	Укрепление русла входного и выходного оголовка		0,00		
		<i>Total</i>				
23	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Укрепление русла бетоном B15)	m3	4,60		
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,67		
	2663102100000 11	Beton B15	m3	4,69		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,03		
		<i>Total</i>				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня M300, фр 40-70мм)	m3	4,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,96		
	1421102200068 112	Pietris ciuruit nespalat de riu 40-700mm M300	m3	4,60		
	4100126202818	Apa	m3	0,40		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,84		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,68		
		<i>Total</i>				
25	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (доска для устройства швов)	m2	40,20		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,60		
	7124010010700	Dulgher	h-om	29,75		
	2010102903497 1	Scinduri	m3	0,24		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,13		
		<i>Total</i>				
26	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de	m3	0,40		

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Aplicativ -(доска для устройства швов) (exclusiv, suruburi, scoabe, saibe, piulite)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80		
	2010102900900	Lemn de rasinoase	m3	0,40		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,10		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,00		
		<i>Total</i>				
27	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска)	m3	2,70		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,51		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	2,73		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Водопронусная труба Д-600мм на ПК2-72, длина 10м (2шт)						
		1.3. Gazon obisnuit , S=193.0m2				
28	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта)	100 m3	0,39		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,47		
		<i>Total</i>				
29	TsC22C 1k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,39		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,05		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
30	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение)	100 m3	0,39		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,27		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,44		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1,44		
		<i>Total</i>				
31	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Планировка газонов)	m2	193,00		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	21,23		
		<i>Total</i>				
32	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посев трав	100m2	1,93		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	9,30		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,64		
		<i>Total</i>				
33	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Полив газонов	100m2	1,93		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	1,27		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,93		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Gazon obisnuit , S=193.0m2						
		1.4. Деревья (23 шт)				
34	TsH17A	Saparea manuala a gropilor	m3	3,30		

1	2	3	4	5	6	7
		poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Копание ям)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,73		
		<i>Total</i>				
35	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (Разноско деревьев) de exclus arbori	buc	23,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,33		
		<i>Total</i>				
36	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка деревьев)De exclus arbori	buc	23,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,67		
		<i>Total</i>				
37	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Полив деревьев)	100m2	0,06		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,04		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,06		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
38	pret	Tuia западная	buc	11,00		
	pret 8	Tuia западная	buc	11,00		
		<i>Total</i>				
39	pret	Клен остролистый "Acer platanoides L"	buc	4,00		
	123011	Клен остролистый "Acer platanoides L"	buc	4,00		
		<i>Total</i>				
40	pret	Клен полевой "Acer platanoides L"	buc	4,00		
	123012	Клен полевой "Acer	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		campestre"				
		<i>Total</i>				
41	pret	Клен белый "Acer platanoides L"	buc	4,00		
	123013	Клен белый "Acer pseudoplatanus"	buc	4,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total ДЕРЕВЬЯ (23 шт)						
		1.5. Organizarea taluzului				
42	D198	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов)	100m2	1,18		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,47		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,04		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,08		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,17		
		<i>Total</i>				
43	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта)	100 m3	0,24		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,29		
		<i>Total</i>				
44	TsC22C1k =4.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,24		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,64		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
45	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv (Уплотнение)	100 m3	0,24		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,78		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,88		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,88		
		<i>Total</i>				
46	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посев трав	100m2	1,18		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	5,69		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,67		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Organizarea taluzului						
		1.6. Scara Sc-1 ,b-1.0m trepte - 8buc.				
47	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	1,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19		
		<i>Total</i>				
48	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	0,15		

1	2	3	4	5	6	7
		conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5 (Основание, бетон C7,5)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,52		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
	2663102100000 1	Beton C7.5	m3	0,16		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,09		
		<i>Total</i>				
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (ступени ,бетон B10)	m3	1,20		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48		
	2663102100000 15	Beton B10	m3	1,24		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,72		
		<i>Total</i>				
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	4,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,67		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,73		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,35		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,35		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,14		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,23		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,36		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,45		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02		
	2010102900900	Lemn de rasinoase	m3	0,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Scara Sc-1 ,b-1.0m trepte - 8buc.						
		1.7. Rigola Rg1 L=40,0m.l.				
51	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную втраншее)	m3	4,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,76		
		<i>Total</i>				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5см)	m3	1,60		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,58		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,84		
	4100126202818	Apa	m3	0,16		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,34		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,67		
		<i>Total</i>				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонное основание лотка , бетон В7,5)	m3	3,40		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,21		
	2663102100000	Beton B7,5	m3	3,52		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,85		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,36		
		<i>Total</i>				
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,64		
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,48		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,09		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,28		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,28		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,53		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,88		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,41		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,76		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06		
	2010102900900	Lemn de rasinoase	m3	0,01		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,11		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Rigola Rg1 L=40,0m.l.						
		1.8. Gard Euro Eco zincat (Еврозащит) H=2,05m L=81.06m(cu poarta 3.5mx2.05m -1buc)				
55	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard bordurat (zincat) H=2.05m,	m	76,46		

1	2	3	4	5	6	7
		D4.2mm Zn ,stilp din metal 61x35x1 -34buc. panel Eurozabor 2.05x2,50m - 31buc., Stilpi metalic profil 100x100x3mm(la porti) - 2buc - 54.1 kg,0.707kg/m Beton marfa clasa B12,5-5.6 m3)				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	70,34		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	29,05		
	2811106300200 5	Stilpi metalic profil 100x100x3mm - 2buc	kg	55,72		
	2732103646250 i5	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma H=2.05x2.50m D4.2mm , Zn	buc	31,00		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	37,80		
	2811106302005 i60	Stilpi metalici profil 61x35x2mm L-2.9m inclusiv piese de fixare	kg	34,00		
	2663102100908 i	Beton marfa clasa B12,5	m3	5,60		
		<i>Total</i>				
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Пластина основания столбов 150x150x2 (30 шт))	kg	81,60		
	7136080025001	Montator	h-om	17,14		
	2811236309900 7	Пластина основания столбов 150x150x2	kg	85,71		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,65		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,82		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,53		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,82		
		<i>Total</i>				
57	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	set	66,00		
	1111	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	set	66,00		
		<i>Total</i>				
58	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	34,00		
	11111	Заглушка 40*40 пластик	buc	34,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
Total						
Total Gard Euro Eco zincat (Еврозабор) H=2,05m L=81.06m(cu poarta 3.5mx2.05m -1buc)						
		1.9. Poarta P1, 3,50x2.05m, 1buc.				
59	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	0,32		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38		
		<i>Total</i>				
60	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu (Бетонные фундаменты В-15)	m3	0,32		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13		
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,33		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,19		
		<i>Total</i>				
61	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей)	kg	4,80		
	7136080025001	Montator	h-om	1,01		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,04		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,10		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,05		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,38		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05		
		<i>Total</i>				
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	1,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,68		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,48		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,48		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,08		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,13		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,16		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	2010102900900	Lemn de rasinoase	m3	0,00		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,19		
		<i>Total</i>				
63	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот 3,5 x 2.05m.1шт, по металлическим столбам 100x100x3, h=3.0m,)	m2	7,18		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,36		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,89		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,73		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,29		
	2030112930150	Poarta metalica inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,18		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	28,72		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,72		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4	kg	0,72		

1	2	3	4	5	6	7
		S 3097-80				
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	28,72		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,83		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,65		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,14		
		<i>Total</i>				
64	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	2,00		
	11111	Заглушка 40*40 пластик	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
65	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	set	2,00		
	1111	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	set	2,00		
		<i>Total</i>				

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

