

Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

№	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei (fără TVA)	Valoare de deviz, lei (cu TVA)
1	2	3	4	5
1	2-1	Безопасность дорожного движения		
2	2-2	Текущее содержание дорог 145,4 км		
3	2-3	Ямочный ремонт		
4	2-4	Осевая разметка дорог		
5	2-5	Содержание искусственных сооружений		
6	2-8	Капитальный ремонт дороги 623,1 I-этап		
7	2-9	Ремонт участка а/м дороги L-638		
TOTAL:				

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Безопасность дорожного движения»

5. Deviz Local: 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части) (пешеходные переходы) Placi din cauciuc 5 mm=0 1111000100020 Microbile de sticla норма 0,3 Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	1 100,000
1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	132,000
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	528,000
1.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	815,760
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	396,550
3.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	339,900
1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	52,800
2	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Beton clasa (Bc 20/B 250) норма =0,01 м3 Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	82,000
1.	7123010010200	Betonist	h-om	25,420
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	94,300
1.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	83,640
2.	2663102100001	Beton clasa (Bc 20/B 250)	m3	0,836
3	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (треугольные знаки) Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	20,000
1.	7123011000200	Betonist	h-om	5,200
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,600
1.	26151073261061	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu triunghi	buc	20,600
2.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	82,400
3.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	82,400
4	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (квадратные знаки) Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0	buc	20,000

1	2	3	4	5
		Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030		
1.	7123011000200	Betonist	h-om	5,200
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,600
1.	26151073261062	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu patrat	buc	20,600
2.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	82,400
3.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	82,400
5	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (прямоугольные знаки) Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	20,000
1.	7123011000200	Betonist	h-om	5,200
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,600
1.	26151073261063	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu dreptung	buc	20,600
2.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	82,400
3.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	82,400
6	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (круглые знаки) Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	10,000
1.	7123011000200	Betonist	h-om	2,600
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,800
1.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu rotund	buc	10,300
2.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	41,200
3.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	41,200
7	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (таблички) Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	10,000
1.	7123011000200	Betonist	h-om	2,600
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,800
1.	26151073261064	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu tabluri	buc	10,300
2.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	41,200
3.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	41,200
8	RpDE11C	Montarea semaforul LED cu panou solar 24x24 cm GALBEN Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	2,000
1.	7123011000200	Betonist	h-om	0,520
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,560
1.	26151073261061 1	Semafor LED cu panou solar 24 x 24 cm Galben	buc	2,060
2.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,240
3.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,240
9	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги) Сарас poliet. pt. stilp dirij. circ=0 Дорожные сигнальные столбики Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,030	buc	1 000,000

1	2	3	4	5
1.	7123011000200	Betonist	h-om	360,000
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	290,000
1.	2661126401010	Stilp din polietilena de ghidare pt. dirijarea circulatiei / Дорожные сигнальные столбики	buc	1 030,000

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Текущее содержание дорог 145,4 км»

5. Deviz Local: 2-2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Профилирование дорог с щебеночным покрытием				
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	20,000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,000
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	40,000
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	23,200
2. Ремонт щебеночных дорог				
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	6 000,000
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	300,000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,400
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	60,000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	334,800
1.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	69,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	330,000
3.	1212121212121	apa	m3	150,000
1.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	18,000
2.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	4,260
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	128,400
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	49,320
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	23,280
3. Профилирование грунтовых дорог				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintelui la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	60,000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	216,600
4. Уборка мусора в полосе отвода дороги				
6	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (Уборка мусора и отдельных предметов с полосы отвода дороги)	m2	290 000,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	899,000
7	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	50,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,000
8	TsI50B5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на	t	50,000

1	2	3	4	5
		расстояние 15 км)		
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,900
	5. Покос растительности			
9	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	230,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,400
1.	29525000050040	Tractor	h-ut	41,400
10	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	2 150,000
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	430,000
1.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	430,000
11	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания) * дикорастущая поросль	100m2	150,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 539,000
12	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	40,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,000
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	40,000
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,320
	6. Очистка каналов			
14	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	60,000
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	105,000
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	9 600,000
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	294,720

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Текущее содержание асфальтобетонных дорожных покрытий»

5. Deviz Local: 2-3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Ямочный ремонт				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	2 000,000
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 166,000
1.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,000
2.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	230,000
3.	23203226001101	Bitum	t	1,200
1.	29404200072001	Freza	h-ut	120,000
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	100,000
3.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	16,000
4.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	16,000
5.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	120,000
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,000
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2	3 000,000
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 448,000
1.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,000
2.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	483,000
3.	23203226001101 1	Emulsie bituminoasa	t	1,800
1.	29404200072001	Freza	h-ut	195,000
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	150,000
3.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	24,000
4.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	24,000
5.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	195,000
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,000
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	3 000,000
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	867,000
1.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,000
2.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	345,000
3.	23203226001101	Bitum	t	1,800
1.	29404200072001	Freza	h-ut	90,000
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	150,000
3.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	24,000

1	2	3	4	5
4.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	24,000
5.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	90,000
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,000
4	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	3 000,000
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 200,000
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,000
2.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	483,000
3.	23203226001101 1	Emulsie bituminoasa	t	1,800
1.	29404200072001	Freza	h-ut	105,000
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	150,000
3.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	24,000
4.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	24,000
5.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	105,000
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,000
5	DI151A K=0,6	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см) h- 3 см K=0,6	t	55,000 (Kr=0,600)
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	21,120
1.	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	41,580
2.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	3,894
1.	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	21,120
2.	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	21,120
2. Замена слоев				
6	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	200,000
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,620
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,600
1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,060
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,060
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,060
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,800
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,800
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	108,000
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,506
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	40,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,600
1.	1411122201752	Piatra sparta бут	m3	46,000
2.	4100126202818	Apa	m3	4,000
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,400
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,800
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из	m3	40,000

1	2	3	4	5
		щелня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)		
1.	7129020012800	Pavator	h-om	24,000
1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,120
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	48,760
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,680
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,320
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,600
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,120
1.	23203226000401	Bitum	t	0,124
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,036
12	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, вручную) BAD-22.4 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	200,000
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	32,000
1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	28,200
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,320
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,060
1.	23203226000401	Bitum	t	0,062
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,018
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную) BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	200,000
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,000
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	18,800
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,280

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Осевая разметка дорог»

5. Deviz Local: 2-4

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом) Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime = 0 1111000100020 Microbile de sticla норма 0,3	m2	11 000,00 0
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 180,000
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	990,000
1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	8 030,000
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	3 850,000
3.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	3 300,000
1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	528,000

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Содержание искусственных сооружений»

5. Deviz Local: 2-5

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	PK49F	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на металлических перилах)	t	72,000
1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	190,080
1.	24301161032201	Vopsea galben	kg	433,440

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Капитальный ремонт дороги 623,1 I-этап»

5. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «L-623.1 PC 0+88 PC 5+38»

6. Deviz Local: 2-8

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Основание с покрытием				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см) Асфальтное и щебёночное покрытие дороги	m2	3 150,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	183,0150
1.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	166,9500
1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	95,4450
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	95,4450
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	95,4450
2	TsI51A1 K=0,5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) K=0,5	t	480,00 (Kr=0,50)
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,5680
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	15,25
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	55,0525
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	15,25
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	29,7375
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	2 058,75
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	47,7630
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) Грунтовое корыта дороги	100 m3	9,45
1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	11,2644
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,0255
3.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor	h-ut	11,2644

1	2	3	4	5
		hidrotehnice) 79 kW (108 cp)		
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-15 cm.	m3	472,50
1.	7129020012800	Pavator	h-om	174,8250
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	109,6200
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	619,4475
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	72,2925
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,8675
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,6800
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) conform SM SR EN 13242+A1 fr.0-63 mm,. LA30 h-15 cm.	m3	472,50
1.	7129020012800	Pavator	h-om	283,5000
1.	1411122201646.0-63	Piatra sparta LA30 fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	95,9175
2.	1411122201672.0-63	Piatra spartae LA30, fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	575,9775
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,8750
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,8450
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	121,9050
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,0875
9	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из баласта с 4% цемента) щебень - 67%, фрез. асфальт - 33%, цемент - 4 %	m3	472,50
1.	7123010010200	Betonist	h-om	179,5500
1.	321456	Фрезерованный асфальт 33% без цены	m3	250,4250
2.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	42 241,5000
3.	1421402200393	Piatra sparta	m3	505,5750
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	62,8425
1.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	36,3825
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,8675
3.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	36,3825
4.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	72,7650
5.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	36,3825
10	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Дорожный слой из гранулированных материалов, упрочненный цементом или известью и гранулированным шлаком методом смешивания в стационарных станциях, механическая укладка) щебень - 67%, фрез. асфальт - 33%, цемент - 4 % h-15 cm.	m3	472,50
1.	7123010010200	Betonist	h-om	340,2000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	75,6000
1.	1421302200464	Стабилизирующий слой без цены	m3	473,9175
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	54,3375
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	340,2000
1.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	36,3825
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	34,0200
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8900
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	36,3825
5.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	36,3825
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию	t	1,89

1	2	3	4	5
		перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0006 т/м2		
1.	23203226000401	Bitum	t	1,9467
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5670
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD-22.4 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	3 150,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	189,0000
1.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	444,1500
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	24,8850
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	24,8850
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	24,8850
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0003 т/м2	t	0,95
1.	23203226000401	Bitum	t	0,9785
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2850
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	3 150,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	157,5000
1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	296,1000
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	16,6950
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,6950
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,6950
2. Укрепление обочины				
15	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,45
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2610
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,45
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0125
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	60,75
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,4094
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,45
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1620
1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0018
1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1800
19	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact.	100 m3	0,45

1	2	3	4	5
		92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%) h-10 см грунта после уплотнения		
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2815
1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,9159
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	450,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,2650
1.	14111222016601.8-31	Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	56,7000
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,1500
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5795
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4365
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,9500
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2025
3. Бордюры BR 100x30x15				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) H-10 см под бетонное основание бордюров	m3	13,50
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3650
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 8-32,5 mm	m3	15,5250
2.	4100126202818	Apa	m3	1,3500
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,8350
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,6700
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) Бордюры 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0 Песок=0 Вода=0	m	450,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,5000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	198,0000
1.	2663102100001	Beton clasa C16/20 B20	m3	20,2500
2.	2666122800285	Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	452,2500

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Ремонт участка а/м дороги L-638»

5. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «L-638 PC 64+20 PC 86+20»

6. Deviz Local: 2-9

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Основание с покрытием				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	9 300,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	324,5700
1.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	297,6000
1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	169,2600
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	169,2600
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	169,2600
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером) Фрезерованного материала	m2	14 000,00
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,1000
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Под грейдер средняя толщина 7 см. Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	980,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	294,0000
1.	1411122201672.3 2.5-63	Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1 244,6000
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,0000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	41,1600
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	213,6400
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,9000
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Под укладку средняя толщина 3 см. Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	420,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	126,0000
1.	1411122201672.8 -31	Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	533,4000

1	2	3	4	5
2.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	21,0000
1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	17,6400
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	91,5600
3.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1000
5	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0006 т/м2	t	8,40
1.	23203226000401	Bitum	t	8,6520
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,5200
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD-22.4 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	14 000,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	840,0000
1.	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	1 974,0000
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	110,6000
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	110,6000
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	110,6000
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0003 т/м2	t	4,20
1.	23203226000401	Bitum	t	4,3260
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,2600
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	14 000,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	700,0000
1.	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA-16	t	1 316,0000
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	74,2000
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	74,2000
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	74,2000
2. Укрепление обочины				
9	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	4,40
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,5520
10	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	4,40
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,9000
11	TsI51A6	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 6 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 6 км)	t	594,00
1.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	24,9480
12	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	4,40
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5840

1	2	3	4	5
1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0176
1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7600
13	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%) h-10 cm грунта после уплотнения	100 m3	4,40
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,3080
1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	38,2888
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 200,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	69,7400
1.	14111222016601.8-31	Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	277,2000
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,4000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,7220
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1340
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	24,2000
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,9900