

CAIET DE SARCINI

Obiectul: **Lucrări de reparație curentă în cadrul subdiviziunilor ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău**
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări de reparație curentă în subdiviziunile ÎM CSM Chișinău conform loturilor:

LOT 1: Secția Stomatologică sector Rîșcani, str. Aleco Russo 11, etaj 4

No crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4
	Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. cab. 416 Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	50,000
	Capitolul 1.1.2. Timplarie		
2	Confectionarea stururilor de pinza pentru ferestre	m2	5,200
	Capitolul 1.2. cab. 424 Capitolul 1.2.1. Pereti		
3	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,000
4	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000
	Capitolul 1.3. cab. 415 Capitolul 1.3.1. Demontari		
5	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,000
6	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1 1/4"-2"	m	6,000
	Capitolul 1.3.2. Pereti		
7	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000
8	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000
	Capitolul 1.3.3. Glafuri		
9	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	36,000
10	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000
	Capitolul 1.3.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare		
11	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP d.50	m	4,000
12	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000
13	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere PP de la 110mm la 50mm)	buc	2,000

1	2	3	4
14	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
15	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
16	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000
17	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR d.20 PN25	m	1,000
18	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Trecere PPR 20 * 1/2 FE)	buc	2,000
19	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
20	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000
21	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000
	Capitolul 1.4. cab. 426 Capitolul 1.4.1. Pereti		
22	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,500
23	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	3,500
24	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,500
25	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,500
26	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500
27	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,500
28	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,500
29	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,500
30	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,500
	Capitolul 1.4.2. Glafuri		
31	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	36,000
32	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000
	Capitolul 1.4.3. Timplarie		
33	Confectionarea stururilor de pinza pentru ferestre	m2	9,200
	Capitolul 1.5. cab. 417 Capitolul 1.5.1. Pereti		
34	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000

1	2	3	4
35	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000
	Capitolul 1.5.2. Glafuri		
36	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	36,000
37	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000
	Capitolul 1.5.3. Timplarie		
38	Confectionarea stururilor de pinza pentru ferestre	m2	50,000
	Capitolul 1.6. cab. 419 Capitolul 1.6.1. Demontari		
39	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,000
40	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1 1/4"-2"	m	6,000
	Capitolul 1.6.2. Pereti		
41	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000
42	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000
	Capitolul 1.6.3. Glafuri		
43	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	36,000
44	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000
	Capitolul 1.6.4. Timplarie		
45	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,200
46	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,200
47	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,200
48	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,200
49	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,200
50	Confectionarea stururilor de pinza pentru ferestre	m2	9,200
	Capitolul 1.7. cab. 421 Capitolul 1.7.1. Pereti		
51	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,500
52	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000
53	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 0.6m)	m	2,600
54	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	50,000
	Capitolul 1.7.2. Glafuri		
55	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	36,000
56	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000

1	2	3	4
	Capitolul 1.7.3. Timplarie		
57	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,200
58	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,200
59	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,200
60	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,200
61	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,200
62	Confectionarea storurilor de pinza pentru ferestre	m2	9,200
	Capitolul 1.8. cab. 432		
	Capitolul 1.8.1. Pereti		
63	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 0.6m)	m	6,300
64	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	10,000
	Capitolul 1.9. cab. 434		
	Capitolul 1.9.1. Pereti		
65	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 0.6m)	m	1,630
66	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	12,000
	Capitolul 1.10. cab. 413		
	Capitolul 1.10.1. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare		
67	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP d.50	m	4,000
68	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000
69	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere PP de la 110mm la 50mm)	buc	2,000
70	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (tip de bucatarie cu doua lavuare 2,08x0,6x091)	buc	2,000
71	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
72	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000
	Capitolul 1.11. cab. 411		
73	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m (transportarea mobilierului din 411 in vestiare)	t	0,800
	Capitolul 1.12. cab. 412		

1	2	3	4
74	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m (transportarea mobilierului din 412 in vestiare)	t	0,800
	Capitolul 1.13. coridor		
	Capitolul 1.13.1. Demontari		
75	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre, .)	m2	7,560
	Capitolul 1.13.2. Timplarie		
76	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	7,560
	Capitolul 1.14. Evacuarea gunoi		
77	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,000
78	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	16,000
79	Incarcarea in auto gunoi	t	16,000
80	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	16,000
	Capitolul 2. Lucrari de montare		
	Capitolul 2.1. cab. 416		
81	Demontarea cutiei cu cleme	buc	3,000
82	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	4,000
83	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou electric interior 24 de module IP44)	buc	1,000
84	Sina N	buc	1,000
85	Sina PE	buc	1,000
86	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AVDT32)	buc	6,000
87	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
88	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,100
89	Canale din masa plastica cu latime: pina la 20x20 mm.	100 m	0,100
90	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m	10,000
91	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2	m	56,000
92	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2	m	20,000
93	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
94	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	6,000
95	Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	6,000
	Capitolul 2.2. cab. 424		
96	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
97	Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	1,000
98	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
99	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	3,000
100	Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	4,000
	Capitolul 2.3. cab. 415		
101	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000
102	Demontarea cutiei cu cleme	buc	3,000

1	2	3	4
103	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	4,000
104	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
105	Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	2,000
106	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
107	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	6,000
108	Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	8,000
	Capitolul 2.4. cab. 426		
109	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000
110	Demontarea cutiei cu cleme	buc	3,000
111	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	4,000
112	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
113	Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	2,000
114	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
115	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	6,000
116	Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	8,000
	Capitolul 2.5. cab. 417		
117	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
118	Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	1,000
119	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
120	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	5,000
121	Canale din masa plastica cu latime: pina la 20x20 mm.	100 m	0,150
	Capitolul 2.6. cab. 419		
122	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000
123	Demontarea cutiei cu cleme	buc	3,000
124	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	1,000
125	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou electric interior 12 de module IP44)	buc	1,000
126	Sina N	buc	1,000
127	Sina PE	buc	1,000
128	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AVDT32)	buc	6,000
129	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,100
130	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
131	Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	2,000
132	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
133	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	4,000
134	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,020
	Capitolul 2.7. cab. 434		
135	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000
136	Demontarea cutiei cu cleme	buc	3,000
137	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	1,000
	Capitolul 3. Utilaj		
138	Mobilier sub lavuar de inox (tip de bucatarie)	buc	1,000
139	Mobilier sub lavuar de inox (tip de bucatarie 1,4x0,6x0,85)	buc	2,000
140	Mobilier sub lavuar de inox (tip de bucatarie 2,08x0,6x0,91)	buc	1,000

1	2	3	4
141	Polite-raft pentru calculator (sistem de bloc)	buc	8,000
142	Corp de iluminat 595x595mm exterior 6500K 3200 Lm 45W-48W	buc	5,000
143	Panou electric interior 12 de module IP44	buc	1,000
144	Panou electric interior 24 de module IP44	buc	1,000
145	Intrerupator automat AVDT32 C16 30mA 2P	buc	18,000
146	Intrerupator automat VA47-29 C40 3P	buc	2,000

LOT 2: Secția Stomatologică sector Botanica, bd. Dacia 5/2 et. 5

No crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4
	Capitolul 1. Lucrari de constructie		
	Capitolul 1.1. spatiu tehnic		
	Capitolul 1.1.1. Demontari		
1	Demontarea placajelor din faianta	m2	14,740
2	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,700
3	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,740
4	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,700
5	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,000
6	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1 1/4"-2"	m	4,000
	Capitolul 1.1.2. Pereti		
7	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	29,480
8	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,480
9	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,480
10	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	14,740
11	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,700
12	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,700
13	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,740
14	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,700
15	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,740
16	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	16,000
17	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	16,000

1	2	3	4
18	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000
	Capitolul 1.1.3. Tavane		
19	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	6,700
20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,700
21	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,700
22	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,700
23	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,700
24	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,700
	Capitolul 1.1.4. Glafuri		
25	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	23,000
26	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (latimea 0,6m)	m2	12,000
27	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000
28	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,000
29	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	12,000
30	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,000
	Capitolul 1.1.5. Pardosele		
31	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,000
32	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	7,000
33	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele	m2	7,000
34	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,000
	Capitolul 1.1.6. Timplarie		
35	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2000x1040)	m2	2,080
36	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2000x660)	m2	1,320
37	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,200
38	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,200
39	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,200
	Capitolul 1.1.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare		

1	2	3	4
40	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP d.50	m	4,000
41	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000
42	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere PP de la 110mm la 50mm)	buc	2,000
43	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
44	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000
	Capitolul 1.2. coridor		
	Capitolul 1.2.1. Demontari		
45	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	156,300
	Capitolul 1.2.2. Pereti		
46	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	156,300
47	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,300
48	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	156,300
49	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,300
	Capitolul 1.2.3. Tavan		
50	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	180,000
51	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	180,000
	Capitolul 1.3. Evacuarea gunoi		
52	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,500
53	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	6,500
54	Incarcarea in auto gunoi	t	6,500
55	Transportarea deseuri cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,500
	Capitolul 2. Lucrari de montare		
	Capitolul 2.1. spatiu tehnic		
56	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	6,000
57	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	1,000
58	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000
59	Demontarea cutiei cu cleme	buc	3,000
60	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	4,000
61	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou electric interior 24 de module IP44)	buc	1,000
62	Sina N	buc	1,000
63	Sina PE	buc	1,000

1	2	3	4
64	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AVDT32)	buc	6,000
65	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
66	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,860
67	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m	10,000
68	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2	m	56,000
69	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2	m	20,000
70	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
71	Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	2,000
72	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
73	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	6,000
74	Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	8,000
75	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,020
	Capitolul 2.2. inventar tehnic		
76	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	6,000
77	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000
78	Demontarea cutiei cu cleme	buc	3,000
79	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	4,000
80	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,200
81	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m	10,000
82	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2	m	10,000
83	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
84	Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	2,000
85	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
86	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	3,000
87	Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	5,000
88	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,010
	Capitolul 3. Utilaj		
89	Mobilier sub lavuar de inox (tip de bucatarie)	buc	1,000
90	Corp de iluminat 595x595mm exterior 6500K 3200 Lm 45W-48W	buc	3,000
91	Panou electric interior 24 de module IP44	buc	1,000
92	Intrerupator automat AVDT32 C16 30mA 2P	buc	6,000
93	Intrerupator automat VA47-29 C40 3P	buc	1,000

LOT 3: Secția Stomatologică sector Buiucani, str. I. L. Caragiale 2, etaj 5

№ crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4
	Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. cab. 504 Capitolul 1.1.1. Demontari		
1	Demontarea placajelor din faianta	m2	51,660
2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,660
3	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000
4	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,000
5	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1 1/4"-2"	m	4,000
	Capitolul 1.1.2. Pereti		
6	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	51,660
7	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,660
8	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,660
	Capitolul 1.1.3. Tavane		
9	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,610
10	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,610
	Capitolul 1.1.4. Glafuri		
11	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	36,000
12	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,000
13	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	36,000
14	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000
	Capitolul 1.1.5. Pardosele		
15	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (matarea golurilor ramase in podea dupa demontarea scaunelor stamatologice)	buc	8,000
	Capitolul 1.1.6. Timplarie		
16	Confectionarea storurilor de pinza pentru ferestre	m2	10,620
17	Confectionarea storurilor de pinza pentru ferestre	m2	6,100
	Capitolul 1.1.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare		
18	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP d.50	m	4,000
19	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000
20	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere PP de la 110mm la 50mm)	buc	2,000

1	2	3	4
21	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
22	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
23	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000
	Capitolul 1.2. sterilizare		
	Capitolul 1.2.1. Demontari		
24	Demontarea placajelor din faianta	m2	35,310
25	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,310
26	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,390
27	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000
28	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,000
29	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1 1/4"-2"	m	4,000
	Capitolul 1.2.2. Pereti		
30	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	35,310
31	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,310
32	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,310
33	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	35,310
34	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000
35	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000
36	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3,000
	Capitolul 1.2.3. Tavane		
37	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,390
38	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390
	Capitolul 1.2.4. Glafuri		
39	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	32,000
40	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (latimea 0,6m)	m2	47,000
41	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,000
42	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,000

1	2	3	4
43	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	47,000
44	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,000
	Capitolul 1.2.5. Timplarie		
45	Confectionarea stururilor de pinza pentru ferestre	m2	5,240
	Capitolul 1.2.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare		
46	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP d.50	m	4,000
47	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000
48	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere PP de la 110mm la 50mm)	buc	2,000
49	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
50	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie simpla (nu cu maner mare pentru spitale)	buc	1,000
51	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000
	Capitolul 1.3. coridor		
	Capitolul 1.3.1. Pardosele		
52	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	0,620
	Capitolul 1.4. Evacuarea gunoi		
53	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,200
54	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	1,200
55	Incarcarea in auto gunoi	t	1,200
56	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,200
	Capitolul 2. Lucrari de montare		
	Capitolul 2.1. cab. 504		
57	Montarea boiler electric, din tabla emailata, cu capacitatea de 80 l (boiler beneficiarului demontat)	buc	1,000
58	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	20,000
59	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	1,000
60	Demontarea cutiei cu cleme	buc	3,000
61	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	4,000
62	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou electric interior 24 de module IP44)	buc	1,000
63	Sina N	buc	1,000
64	Sina PE	buc	1,000

1	2	3	4
65	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AVDT32)	buc	6,000
66	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
67	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2,360
68	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m	36,000
69	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2	m	180,000
70	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2	m	20,000
71	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500
72	Teava PE d16mm	m	50,000
73	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu de IT existent)	100 m	0,500
74	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
75	Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	2,000
76	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
77	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	6,000
78	Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	8,000
79	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060
	Capitolul 2.2. sterilizare		
80	Montarea boiler electric, din tabla emailata, cu capacitatea de 80 l (boiler beneficiarului demontat)	buc	1,000
81	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	26,000
82	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	4,000
83	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000
84	Demontarea cutiei cu cleme	buc	3,000
85	Demontat loc de priza aparenta cu conductorii din cupru sau aluminiu	buc	6,000
86	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou electric interior 12 de module IP44)	buc	4,000
87	Sina N	buc	4,000
88	Sina PE	buc	4,000
89	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AVDT32)	buc	6,000
90	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000
91	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,120
92	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m	20,000
93	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2	m	62,000
94	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2	m	30,000
95	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
96	Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	1,000
97	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
98	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	6,000
99	Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	7,000
100	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060
	Capitolul 3. Utilaj		

1	2	3	4
101	Mobilier sub lavuar de inox (tip de bucatarie)	buc	1,000
102	Corp de iluminat 595x595mm exterior 6500K 3200 Lm 45W-48W	buc	12,000
103	Panou electric interior 24 de module IP44	buc	1,000
104	Intrerupator automat AVDT32 C16 30mA 2P	buc	6,000
105	Intrerupator automat VA47-29 C40 3P	buc	1,000

LOT 4. ÎM CSM Chisinau, sediul Central, bd. Negruzzi 3/2

№ crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4
	Capitolul 1. Lucrari de constructie		
	Capitolul 1.1. sala de sedinte		
	Capitolul 1.1.1. Demontari		
1	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,600
2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,400
3	Demontari: pervazuri de la ferestre (L=8m,l=0.3m)	m2	2,400
	Capitolul 1.1.2. Pereti		
4	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	12,600
5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,600
6	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,600
7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,600
8	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,600
9	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,600
10	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,600
	Capitolul 1.1.3. Tavane		
11	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	8,400
12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,400
13	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	8,400
14	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,400
15	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	8,400
16	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,400
	Capitolul 1.1.4. Timplarie		
17	Glafuri montate la ferestre din otel latime de 0.5m	m	8,000
	Capitolul 1.2. acoperis la galerie		
	Capitolul 1.2.1. Demontari		

1	2	3	4
18	Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi	m2	2,000
19	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,000
20	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 2 1/2"-4"	m	4,000
21	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	10,000
22	Demontari: glafuri de la ferestre (L=8m,l=0.3m)	m2	2,400
	Capitolul 1.2.2. Pereti		
23	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton de pe autoturnuri: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: peste 5 m2	m2	10,000
24	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	10,000
25	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,000
26	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,000
27	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000
	Capitolul 1.2.3. Glafuri		
28	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti pentru gluafuri latimea de 0,8m cu lungime de 16 m	kg	320,000
29	Sorturi, glafuri din tabla zincata de 0,8 mm grosime, cu latime desfasurata 0,8m	m	16,000
	Capitolul 1.2.4. scurgeri		
30	Montarea tevilor din otel, zincate pentru scurgeri de apa de pe acoperisul galeriei, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 4"	m	4,000
31	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,000
	Capitolul 1.2.5. izolatie acoperis		
32	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	6,000
33	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linokrom TKP consum 1.15 m2/m2, Linokrom HPP consum 1.15 m2/m2 (sau analog)	m2	6,000
34	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (glafuri)	m2	12,000
35	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	12,000
	Capitolul 1.3. bucataria		
	Capitolul 1.3.1. Pereti		

1	2	3	4
36	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000
37	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	31,800
38	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,800
	Capitolul 1.4. vestiar B/F Capitolul 1.4.1. Demontari		
39	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	63,600
40	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	26,000
	Capitolul 1.4.2. Pereti		
41	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	63,600
42	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	63,600
43	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	63,600
44	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,600
	Capitolul 1.4.3. Pardosele		
45	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselei	m2	26,000
46	Pardoseli din placi de gresie 18.5x59.8cm ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2	26,000
	Capitolul 1.4.4. Glafuri		
47	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor	m2	10,000
48	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000
	Capitolul 1.5. cab. 12 Capitolul 1.5.1. Pereti		
49	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	12,000
50	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,000
	Capitolul 1.6. Evacuarea gunoi		
51	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t	2,000
52	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adaugă	t	2,000
53	Încărcarea în auto gunoi	t	2,000
54	Transportarea deseuri cu autobasculantă la distanță de 15 km	t	2,000

2. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei: Documentele conform pct 16 al anunțului de participare vor fi încărcate obligatoriu în SIA RSAP.

ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău
Data "03" Octombrie 2025