

Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar et. I Capitolul 1.1.1. Demontari | | |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 3,5000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 137,0600 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 29,1500 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa, framuga) | m2 | 5,5600 |
| 5 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel | buc | 2,0000 |
| 6 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 16,0000 |
| 7 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 8 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 18,0000 |
| 9 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,0000 |
| 10 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 18,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|----------|
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,0000 |
| 12 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 8,0000 |
| 13 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 4,0000 |
| | | Capitolul 1.1.2. Pereti si tavan | | |
| 14 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 29,1500 |
| 15 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 29,1500 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 137,0600 |
| 17 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton REZISTENTA LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 137,0600 |
| 18 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat pentru montarea carcasului | buc | 822,0000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 137,0600 |
| 20 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 137,0600 |
| 21 | CK18B | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm | m | 35,9200 |
| | | Capitolul 1.1.3. Pardoseli | | |
| 22 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 3,5000 |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele- Consum normat pentru material Hidroizolant | m2 | 29,1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|----------------|---------|
| | | GHIDROIZOL 0,8 kg/m ² | | |
| 24 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki) | m | 29,1500 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m ² | 29,1500 |
| 26 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 | m ² | 29,1500 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele | m ² | 29,1500 |
| 28 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm | m ² | 29,1500 |
| | | Capitolul 1.1.4. Timplarie | | |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din PVC cu sticla inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m ² | 3,5600 |
| 30 | CK57A | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m ² | m ² | 1,2000 |
| 31 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi-Dispartitori cu usi | m ² | 25,9200 |
| 32 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 8,0000 |
| | | Capitolul 1.1.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare | | |
| 33 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 | buc | 6,0000 |
| 34 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material | buc | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|---------|
| | | plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | | |
| 35 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,0000 |
| 36 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | 12,0000 |
| 37 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,0000 |
| 38 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 | buc | 16,0000 |
| 39 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT | buc | 16,0000 |
| 40 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Teu | buc | 16,0000 |
| 41 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa | buc | 16,0000 |
| 42 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" | buc | 20,0000 |
| 43 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 18,0000 |
| 44 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 18,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|---------|
| 45 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 |
| 46 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
| 47 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 |
| 48 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 |
| 49 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
| 50 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,0000 |
| 51 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 18,0000 |
| 52 | RpSA43F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 8,0000 |
| 53 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
| 54 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
| 55 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,0000 |
| 56 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 57 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|---------|
| 58 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 - 25 cm grosime | buc | 18,0000 |
| 59 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 35,0000 |
| 60 | SB24A | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 | buc | 2,0000 |
| | | Capitolul 1.1.6. Retele de incalzire | | |
| 61 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5 | buc | 2,0000 |
| 62 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,0000 |
| 63 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski | buc | 4,0000 |
| 64 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 4,0000 |
| 65 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc | 2,0000 |
| 66 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 16,0000 |
| 67 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc | 6,0000 |
| 68 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 | buc | 6,0000 |
| 69 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul | buc | 8,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|---------|
| | | exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm | | |
| 70 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm | buc | 8,0000 |
| 71 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm | buc | 8,0000 |
| 72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 6,0000 |
| 73 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 4,0000 |
| 74 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 16,0000 |
| 75 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 - 25 cm grosime | buc | 4,0000 |
| 76 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 | buc | 2,0000 |
| 77 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,0000 |
| 78 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 2,0000 |
| 79 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 16,0000 |
| | | Capitolul 1.2. Lucrari de reparatia subsolului | | |
| | | Capitolul 1.2.1. Demontari | | |
| 80 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa) | m2 | 8,4000 |
| 81 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa) | m2 | 8,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|----|----------|
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 340,4800 |
| 83 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 136,3000 |
| 84 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 136,3000 |
| | | Capitolul 1.2.2. Pereti | | |
| 85 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 315,4800 |
| 86 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2 | 315,4800 |
| 87 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare | m2 | 25,0000 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 340,4800 |
| 89 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 340,4800 |
| 90 | CK18B | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm | m | 84,0000 |
| | | Capitolul 1.2.3. Tavan | | |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 136,3000 |
| 92 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 136,3000 |
| 93 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,0000 | m2 | 136,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|----|----------|
| 94 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 136,3000 |
| 95 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 136,3000 |
| 96 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 136,3000 |
| | | Capitolul 1.2.4. Pardoseli | | |
| 97 | CN54A | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele- Consum normal pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 | m2 | 136,3000 |
| 98 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki) | m | 75,0000 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 136,3000 |
| 100 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000 | m2 | 136,3000 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele | m2 | 136,3000 |
| 102 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm | m2 | 136,3000 |
| | | Capitolul 1.2.5. Timplarie | | |
| 103 | CK25A | Usi confectionate din PVC cu sticla inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,4000 |
| 104 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", | m2 | 8,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|-----|----------|
| | | Low-E | | |
| 105 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 9,0000 |
| | | Capitolul 1.3. Lucrari diverse | | |
| 106 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 9,0000 |
| 107 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 9,0000 |
| 108 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 9,0000 |
| | | Capitolul 2. Lucrari electrice | | |
| 109 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 8,0000 |
| 110 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,0000 |
| 111 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp | m | 75,0000 |
| 112 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 4,0000 |
| 113 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa | buc | 7,0000 |
| 114 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 165,0000 |
| 115 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 165,0000 |
| 116 | RpEF02A | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc | 6,0000 |
| 117 | RpEF02A | Corp de iluminat- LED ERMETIC Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc | 17,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|--|-----|--------|
| 118 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 8,0000 |
| 119 | Pret de piata | Priza dubla cu impamantare IP20 | | 8,0000 |
| 120 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 4,0000 |
| 121 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 7,0000 |
| | | Capitolul 3. Utilaj | | |
| 122 | Pret de piata | Tablou electric sau celula gata echipat | | 4,0000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.