

**CAIET DE SARCINI**  
**prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Preturi**

1. Denumirea beneficiarului: Pretura sectorului Rîșcani
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Pretura sectorului Rîșcani
3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație capitală a scărilor din mun. Chișinău, str. Dumitru Rîșcanu, 9; str. Dumitru Rîșcanu, 11; str. Florilor, 12/4; str. Florilor, 16/1 scara 1; str. Florilor, 16/1 spre strada centrala; str. Florilor, 32; str. N. Dimo 1/1

**Lucrări de reparație capitală a scării din mun. Chișinău, str. Dumitru Rîșcanu, 9**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. str. Dumitru Riscanu 9 reparație capitala, amenajare trotuar</b>		
1	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in imbracaminti carosabile k=2	m3	6,65
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	13,30
3	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	13,30
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,65
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,65
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta din granit	m3	2,18
7	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,63
8	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	63,00
9	DI119	Fundatii monolite din beton (B40, F200, W6) C30/37 XC4 XF3 XM1 la edificiile artificiale in scari	m3	6,65
10	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin	m2	15,12
11	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale cu lungime de 10 m.l.	t	0,33
12	PK49A	Vopsirea pieselor metalice	t	0,33

**Lucrări de reparație capitală a scării din mun. Chișinău, str. Dumitru Rîscanu, 11**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. str. Dumitru Riscanu 11 reparație capitala, amenajare trotuar</b>		
1	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in imbracaminti carosabile k=2	m3	3,50
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,00
3	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	7,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,50
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,50
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta din granit	m3	1,15
7	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,35
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,00
9	DI119	Fundatii monolite din beton (B40, F200, W6) C30/37 XC4 XF3 XM1 la edificiile artificiale in scari	m3	3,50
10	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin	m2	8,00
11	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale cu lungime de 10 m.l.	t	0,175
12	PK49A	Vopsirea pieselor metalice	t	0,175
13	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	11,64
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	56,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,01
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	64,00

**Lucrări de reparație capitală a scării din mun. Chișinău, str. Florilor 12/4**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. str. Florilor 12/4 reparație capitala, amenajare trotuar</b>				
1	DG06A	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, executate în îmbracaminti carosabile k=2	m3	5,20
2	TsH92B	Încarcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	10,40
3	TsI50C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 30 km	t	10,40
4	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,20
5	TsD04A	Compactarea cu mașina de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv	m3	5,20
6	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă din granit	m3	1,45
7	DI126	Instalarea armăturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,57
8	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	57,00
9	DI119	Fundații monolite din beton (B40, F200, W6) C30/37 XC4 XF3 XM1 la edificiile artificiale în scări	m3	8,22
10	PC02A	Cofraje pentru betoane în înălțimea infrastructurilor și a zidurilor de sprijin	m2	14,60
11	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale cu lungime de 10 m.l.	t	0,175
12	PK49A	Vopsirea pieselor metalice	t	0,175
13	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat fără impanare și fără innoroire	m3	2,85
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	16,00
15	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,004
16	DB16D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2	10,00

**Lucrări de reparație capitală a scării din mun. Chișinău, str. Florilor 16/1 scara 1**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. str. Florilor 16/1 scara 1 reparație capitală, amenajare trotuar</b>				
1	DG06A	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, executate în îmbracaminti carosabile $k=2$	m3	5,10
2	TsH92B	Încarcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	10,20
3	TsI50C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 30 km	t	10,20
4	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime $< 0,75$ m teren mijlociu	m3	5,10
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la $1/4$ , inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv	m3	5,10
6	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă din granit	m3	1,43
7	DI126	Instalarea armăturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,56
8	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	56,20
9	DI119	Fundații monolite din beton (B40, F200, W6) C30/37 XC4 XF3 XM1 la edificiile artificiale în scări	m3	8,10
10	PC02A	Cofraje pentru betoane în înălțimea infrastructurilor și a zidurilor de sprijin	m2	14,40
11	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale cu lungime de 12 m.l.	t	0,20
12	PK49A	Vopsirea pieselor metalice	t	0,20
13	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat fără impanare și fără innoroire	m3	2,85
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	16,00
15	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,004
16	DB16D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2	10,00

**Lucrări de reparație capitală a scării din mun. Chișinău,  
str. Florilor 16/1 spre strada centrala**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. str. Florilor 16/1 spre strada centrala reparatie capitala, amenajare trotuar</b>				
1	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in imbracaminti carosabile k=2	m3	4,30
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,60
3	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	8,60
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,30
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,30
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta din granit	m3	1,50
7	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,59
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	59,00
9	DI119	Fundatii monolite din beton (B40, F200, W6) C30/37 XC4 XF3 XM1 la edificiile artificiale in scari	m3	8,50
10	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin	m2	15,10
11	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale cu lungime de 10 m.l.	t	0,175
12	PK49A	Vopsirea pieselor metalice	t	0,175
13	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	2,85
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	16,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,004
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,00

**Lucrări de reparație capitală a scării din mun. Chișinău, str. Florilor 32**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. str. Florilor 32 reparație capitală, amenajare trotuar</b>		
1	DG06A	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, executate în îmbracaminti carosabile k=2	m3	3,50
2	TsH92B	Încarcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	7,00
3	TsI50C10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 30 km	t	7,00
4	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,50
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv	m3	3,50
6	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă din granit	m3	1,15
7	DI126	Instalarea armăturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,45
8	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	45,00
9	DI119	Fundații monolite din beton (B40, F200, W6) C30/37 XC4 XF3 XM1 la edificiile artificiale în scări	m3	6,50
10	PC02A	Cofraje pentru betoane în elevația infrastructurilor și a zidurilor de sprijin	m2	11,50
11	DI127	Montarea parapetului metalic la scară pentru edificii artificiale cu lungime de 10 m.l.	t	0,175
12	PK49A	Vopsirea pieselor metalice	t	0,175
13	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat fără impanare și fără innoroire	m3	8,54
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	40,00
15	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,01
16	DB16D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2	30,00

**Lucrări de reparație capitală a scării din mun. Chișinău, str. N. Dimo 1/1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. str. N. Dimo 1/1 reparație capitală, amenajare trotuar</b>		
1	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in imbracaminti carosabile k=2	m3	3,50
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,00
3	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	7,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,50
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,50
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta din granit	m3	1,15
7	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,35
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,00
9	DI119	Fundatii monolite din beton (B40, F200, W6) C30/37 XC4 XF3 XM1 la edificiile artificiale in scari	m3	3,50
10	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin	m2	8,00
11	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale cu lungime de 10 m.l.	t	0,175
12	PK49A	Vopsirea pieselor metalice	t	0,175
13	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	8,54
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	20,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,01
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	20,00

Conducătorul grupului de lucru




**Vlad MELNIC**