

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a acoperisului la cladirea Spitalului de Psihiatrie Orhei, str. Dubosari nr.2 mun. Orhei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	1 250,800
2	RpCH32C	Desfăcerea elementelor de acoperis - astereala	m2	1 250,800
3	CB02C	Colraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton de la parapet la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	105,600
4	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, pentru centura de beton de la parapet	kg	851,800
5	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centura de beton de la parapet	kg	126,600
6	CL18A	Confectii metalice diverse din, otel beton, inglobate total sau partial in beton - buloane tumbe	kg	85,000
7	CA04B	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Be 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - la centura de beton Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	21,100
8	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp. inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari elimatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat.	m2	1 000,400
9	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24	m2	1 250,800

1	2	3	4	5
		mm grosime), la constructii obisnuite.		
10	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	40,100
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	40,100
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	88,000
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina	m2	88,000
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt: 1.030	m2	1 250,800
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocrepita) Material marunt: 1.050	m2	1 250,800
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada.	m	179,000
18	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030	m	181,000
19	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,020	m	201,600
20	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari	m2	576,900

1	2	3	4	5
		de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie		
21	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km - deseuri constructii	t	26,000