

**Lucrari de reparatie a 2  
cabinete din cadrul scolii  
primare nr.83**  
(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**  
**Lucrari de reparatie a 2 cabinete din cadrul scolii primare nr.83**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                              |                    |         |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Cabinet engleza 1</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                    |         |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn -usa<br>K=2=2,0000                                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 1,8000  |
| 2      | RpCJ35A aplicabil           | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                                                | m2                 | 40,0000 |
| 3      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil (linoleum)                                                                                                                                                                                   | m2                 | 35,0000 |
| 4      | RpIB11D                     | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel                                                                                                                                           | buc                | 2,0000  |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                    |         |
| 5      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                          | m2                 | 62,6000 |
| 6      | CF61A                       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane<br>K=2=2,0000                                                                                                                                       | m2                 | 8,4000  |
| 7      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuieli decorative cu textura)                                                                          | m2                 | 62,6000 |
| 8      | CF51B k=25                  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>K=25=25,0000 | m2                 | 62,6000 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 9  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                               | m2  | 62,6000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                 | m2  | 62,6000 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                       | m2  | 62,6000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                 | m2  | 62,6000 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                    | m2  | 62,6000 |
|    |       | <b>Capitolul 1.1.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                  |     |         |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                 | m2  | 35,0000 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuieli decorative cu textura) | m2  | 35,0000 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                               | m2  | 35,0000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                 | m2  | 35,0000 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                       | m2  | 35,0000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                 | m2  | 35,0000 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                    | m2  | 35,0000 |
|    |       | <b>Capitolul 1.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                              |     |         |
| 21 | CK03A | Usi interioare intr-un canat, din Lemn suprafata neteda, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m               | m2  | 1,8000  |
|    |       | <b>Capitolul 1.1.5. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                    |     |         |
| 22 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5                                                                                                                                      | buc | 2,0000  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 23 | IB20A             | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                    | buc | 4,0000  |
| 24 | RpID07A           | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                                                  | buc | 2,0000  |
| 25 | ID01B             | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                                    | buc | 4,0000  |
|    |                   | <b>Capitolul 1.1.6. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 26 | RpCK01B           | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                         | m2  | 35,0000 |
| 27 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgputh" sau analogsau similar, intr-un strat, la pardosele                                                                                                                           | m2  | 35,0000 |
| 28 | CG08A             | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2  | 35,0000 |
|    |                   | <b>Capitolul 1.1.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                          |     |         |
| 29 | TsH92B            | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                           | t   | 1,0000  |
| 30 | TrB05A2-3         | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m                                                                                                                                | t   | 1,0000  |
| 31 | TsI51A10          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                          | t   | 1,0000  |
|    |                   | <b>Capitolul 1.2. Cabinet engleza 2</b><br><b>Capitolul 1.2.1. Demolari</b>                                                                                                                                                      |     |         |
| 32 | RpCO56A           | Demontari: timplarie din lemn -usa<br>K=2=2,0000                                                                                                                                                                                 | m2  | 1,8000  |
| 33 | RpCJ35A aplicabil | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                         | m2  | 45,0000 |
| 34 | RpCK41C           | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil (linoleum)                                                                                                                                            | m2  | 34,1800 |
| 35 | RpIB11D           | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel                                                                                                    | buc | 2,0000  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |            | <b>Capitolul 1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |
| 36 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 61,7300 |
| 37 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane<br>K=2=2,0000                                                                                                                                       | m2 | 8,4000  |
| 38 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuieli decorative cu textura)                                                                          | m2 | 61,7300 |
| 39 | CF51B k=25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>K=25=25,0000 | m2 | 61,7300 |
| 40 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                        | m2 | 61,7300 |
| 41 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 61,7300 |
| 42 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                | m2 | 61,7300 |
| 43 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 61,7300 |
| 44 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                             | m2 | 61,7300 |
|    |            | <b>Capitolul 1.2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |
| 45 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 34,1800 |
| 46 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuieli decorative cu textura)                                                                          | m2 | 34,1800 |
| 47 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                        | m2 | 34,1800 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 48 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                    | m2  | 34,1800 |
| 49 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                          | m2  | 34,1800 |
| 50 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                    | m2  | 34,1800 |
| 51 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                       | m2  | 34,1800 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 52 | CK03A   | Usi interioare intr-un canat, din Lemn suprafata neteda, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                 | m2  | 1,8000  |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.5. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 53 | IB05A   | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5                                                                                                                                                                         | buc | 2,0000  |
| 54 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                     | buc | 4,0000  |
| 55 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                                                   | buc | 2,0000  |
| 56 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                                     | buc | 4,0000  |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.6. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 57 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                          | m2  | 34,1800 |
| 58 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BetoHgpuht" sau analogsau similar, intr-un strat, la pardosele                                                                                                                            | m2  | 34,1800 |
| 59 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2  | 34,1800 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |
| 60 | TsH92B  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                            | t   | 1,0000  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 61 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                               | t   | 1,0000 |
| 62 | TsI51A10  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                         | t   | 1,0000 |
|    |           | <b>Capitolul 2. Lucrarile electrice</b><br><b>Capitolul 2.1. Cabinet engleza 1</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |
| 63 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                          | buc | 6,0000 |
| 64 | RpEE24A   | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                     | buc | 4,0000 |
| 65 | RpEE14D   | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 |
| 66 | RpEC07C   | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[ , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 3,0000 |
| 67 | RpEE03A   | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                          | buc | 3,0000 |
| 68 | RpEF02A   | Corp de iluminat LED<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                                   | buc | 6,0000 |
|    |           | <b>Capitolul 2.2. Cabinet engleza 2</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |
| 69 | RpEE24A   | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                     | buc | 4,0000 |
| 70 | RpEE14D   | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 |
| 71 | RpEC07C   | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[ , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 3,0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 72 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,0000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Coordonat de către inginer, Golebenco et.

Aprobat Șef interimar DETS Ciocane -